UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG **SỞ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 1255 /QĐ-SXD	*Đà Nẵng, ngày 27 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và bổ sung hệ thống thoát nước dọc các đoạn thuộc Km0 - Km3+700, tuyến ĐT.603

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của HĐND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 07/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2026 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc ủy quyền một số nội dung về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách, dự án có tính chất đầu tư sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025; Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025; Luật Đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; số 241/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; quản lý vật liệu xây dựng; quản lý chất lượng xây dựng công trình, xác định và quản lý chi phí

khảo sát xây dựng; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 782/QĐ-SXD ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt danh mục dự án, công trình, dự toán nhiệm vụ thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-SXD ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh danh mục dự án, công trình, dự toán nhiệm vụ thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp và các nguồn vốn khác năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1052/QĐ-SXD ngày 18 tháng 9 năm 2026 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc giao kế hoạch chi tiết và điều chỉnh dự toán chi phí ngân sách nhà nước nguồn vốn sự nghiệp năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-SXD ngày 12 tháng 3 năm 2026 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của phòng chuyên môn, đơn vị liên quan và nội dung ủy quyền cho Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng trong quản lý các dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-SXD ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và bổ sung hệ thống thoát nước dọc các đoạn thuộc Km0 - Km3+700, tuyến ĐT.603;

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-SXD ngày 10 tháng 6 năm 2026 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng thuộc dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và bổ sung hệ thống thoát nước dọc các đoạn thuộc Km0 - Km3+700, tuyến ĐT.603;

Theo Quyết định số 84/QĐ-BBTHT ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng về việc phê duyệt chi phí chuẩn bị dự án bước lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và bổ sung hệ thống thoát nước dọc các đoạn thuộc Km0 - Km3+700, tuyến ĐT.603;

Theo Quyết định số 125/QĐ-BBTHT ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ khảo sát và phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng bước lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và bổ sung hệ thống thoát nước dọc các đoạn thuộc Km0 - Km3+700, tuyến ĐT.603;

Theo đề nghị của Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng tại Tờ trình số 1647/TTr-BBTHT ngày 13 tháng 10 năm 2026 về việc thẩm định, phê duyệt

hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và bổ sung hệ thống thoát nước dọc các đoạn thuộc Km0 - Km3+700, tuyến ĐT.603 và kết quả thẩm định của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 19824/SXD-QLXD ngày 26 tháng 10 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và bổ sung hệ thống thoát nước dọc các đoạn thuộc Km0 - Km3+700, tuyến ĐT.603 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và bổ sung hệ thống thoát nước dọc các đoạn thuộc Km0 - Km3+700, tuyến ĐT.603.

2. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính của dự án; thời hạn sử dụng công trình chính theo thiết kế: Dự án nhóm C, công trình giao thông (đường bộ), cấp III; thời hạn sử dụng công trình chính theo thiết kế (mặt đường bê tông nhựa) là 5 năm[1].

3. Mã định danh: Dự án chưa cấp mã định danh.

4. Địa điểm xây dựng: Tuyến ĐT.603, phường Điện Bàn Đông, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng.

5. Người quyết định đầu tư: Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng[2].

6. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

7. Nhà thầu khảo sát xây dựng, lập hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng cầu đường Đà Nẵng; mã số doanh nghiệp 0400579631.

8. Mục tiêu dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và bổ sung hệ thống thoát nước dọc các đoạn thuộc Km0 - Km3+700, tuyến ĐT.603 để duy trì khả năng khai thác, tăng tuổi thọ công trình.

9. Quy mô đầu tư xây dựng, giải pháp thiết kế

9.1. Quy mô đầu tư xây dựng

- Giữ nguyên cấp đường hiện trạng;

- Sửa chữa hư hỏng mặt đường các đoạn cục bộ từ Km0 - Km3+700, tuyến ĐT.603. Diện tích sửa chữa mặt đường khoảng 10.732,50 m^2;

- Bổ sung mương thoát nước dọc bên phải tuyến đoạn từ Km3+345 -

[1] Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng

[2] Theo nội dung ủy quyền tại Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 14/7/2026 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc ủy quyền một số nội dung về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách, dự án có tính chất đầu tư sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố.

Km3+642,3, tuyến ĐT.603, dài khoảng 297,3 m.

9.2. Giải pháp thiết kế chính

a) Sửa chữa hư hỏng mặt đường các đoạn cục bộ từ Km0 - Km3+700, tuyến ĐT.603: Trên toàn bộ phạm vi mặt đường hiện trạng hư hỏng tiến hành cào bóc lớp mặt bê tông nhựa hiện trạng hư hỏng dày 12 cm và hoàn trả lại các lớp theo thứ tự từ dưới lên như sau: lu lèn móng cấp phối đá dăm hiện trạng đạt độ chặt K98; tưới nhũ tương thấm bám tiêu chuẩn 1,0 lít/m^2; bê tông nhựa chặt BTNC19 dày 7 cm, tưới nhũ tương dính bám tiêu chuẩn 0,5 lít/m^2; bê tông nhựa chặt BTNC16 dày 5 cm. Cao độ mặt đường sau sửa chữa phù hợp với cao độ mặt đường hiện hữu. Tổng diện tích sửa chữa mặt đường khoảng 10.732,50 m^2.

b) Xử lý hệ thống thoát nước

- Xây dựng mương thoát nước dọc bên phải tuyến đoạn từ Km3+345 - Km3+642,3 (chiều dài khoảng 297,3 m) bằng mương chữ U đậy đan, kết cấu như sau: Móng và thân mương bằng BTCT M250 đá 1x2 đổ tại chỗ; tấm đan mương bằng BTCT M300 đá 1x2 lắp ghép, trên tấm đan có bố trí lỗ thoát nước và khe hở giữa hai tấm đan để thu nước; bố trí hố ga dọc tuyến mương, kết cấu như kết cấu mương.

- Cửa xả mương thoát nước tại hạ lưu cống hiện trạng tại Km3+345, kết cấu móng, thân cửa xả bằng BTXM M200 đá 1x2 đổ tại chỗ.

c) Hệ thống an toàn giao thông: Hoàn trả toàn bộ vạch sơn kẻ đường trong phạm vi sửa chữa; sơn mới các vị trí vạch sơn bị mờ, bong tróc tại khu vực lân cận phạm vi sửa chữa, bảo đảm tuân thủ đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

10. Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng: Theo Mục I.11 Công văn số 19824/SXD-QLXD ngày 26 tháng 10 năm 2026 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

11. Tổng mức đầu tư xây dựng, giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng: **12.000.000.000 đồng** *(Bằng chữ: Mười hai tỷ đồng).*

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	10.483.872.000	đồng.
- Chi phí QLDA	:	290.355.000	đồng.
- Chi phí Tư vấn ĐTXD	:	672.115.000	đồng.
- Chi phí khác	:	78.019.000	đồng.
- Chi phí dự phòng	:	475.639.000	đồng.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026 - 2027.

13. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo thời gian thực hiện dự án.

- Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp.

- Dự kiến kế hoạch vốn theo thời gian thực hiện dự án: Theo các Quyết định của Sở Xây dựng về việc giao kế hoạch chi tiết nguồn vốn sự nghiệp.

14. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư giao Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng tổ chức quản lý dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng.

15. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có)

- Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên: Dự án sử dụng nguồn lực, tài nguyên trên địa bàn.

- Yêu cầu phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư: Dự án không thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

16. Các nội dung khác: Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức hoàn thiện hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo nội dung Quyết định này và kết quả thẩm định của Sở Xây dựng tại Công văn số 19824/SXD-QLXD ngày 26 tháng 10 năm 2026; tổ chức triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng

- Chịu trách nhiệm về báo cáo khảo sát đã nghiệm thu, các Quyết định phê duyệt theo quyền hạn quy định tại Quyết định số 234/QĐ-SXD ngày 12 tháng 3 năm 2026 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

- Thực hiện công tác quản lý dự án theo đúng trình tự và quy định hiện hành; kiểm tra xác nhận nghiệm thu khối lượng theo thực tế thi công, tránh trùng lắp khối lượng, làm cơ sở thanh toán, quyết toán sau này.

- Trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, phối hợp với các bên liên quan rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế; nếu phát hiện sai sót kịp thời báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh theo quy định.

- Yêu cầu Nhà thầu thi công có kế hoạch, biện pháp thi công cụ thể, đảm bảo an toàn giao thông không ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông trong suốt quá trình thi công, đảm bảo an toàn lao động cho nhân công tham gia dự án.

- Thực hiện các nội dung lưu ý theo kết quả thẩm định tại Công văn số 19824/SXD-QLXD ngày 26 tháng 10 năm 2026 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

2. Đơn vị tư vấn thiết kế chịu trách nhiệm: Thực hiện công tác giám sát tác giả theo quy định; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình xây dựng (nếu có).

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng các phòng: Quản lý hoạt động xây dựng, Quản lý hạ tầng giao thông, Quản lý chất lượng công trình, Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng cầu đường Đà Nẵng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XIII và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, QLXD (Thường).

GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Lê Thành Hưng