UBND XÃ YÊN LÃNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số 351 /QLDA-KH
Về việc phúc đáp trả lời đề nghị làm rõ E-HSMT Gói thầu Xây lắp thuộc dự án Nâng cấp đường giao thông tuyến ĐT307 đi thôn Đá Đứng xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ.

Yên Lãng, ngày 17 tháng 11 năm 2026

Kính gửi: Các nhà thầu quan tâm.

Ban Quản lý dự án xã Yên Lãng nhận được văn bản làm rõ nội dung yêu cầu về Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật trong Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Xây lắp thuộc dự án Nâng cấp đường giao thông tuyến ĐT307 đi thôn Đá Đứng xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ.

Căn cứ Công văn phúc đáp số: 17.11/LR-HSMT ngày 17/11/2026 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thanh Phú, Ban Quản lý dự án xã Yên Lãng xin có ý kiến trả lời như sau:

1. Đối với nội dung: "Có cam kết" là cam kết của nhà thầu hay đơn vị nào?

Tổ chuyên gia làm rõ: Nội dung cam kết thuộc trách nhiệm của Nhà thầu tham dự thầu. Nhà thầu có trách nhiệm lập và cung cấp cam kết trong E-HSDT, do người đại diện hợp pháp của Nhà thầu hoặc người được ủy quyền hợp pháp ký xác nhận.

2. Đối với nội dung: "Đề xuất cụ thể giải pháp lưu trữ, thu gom, vận chuyển phế thải, chất thải", đề xuất như thế nào thì được đánh giá là cụ thể?

Tổ chuyên gia làm rõ: Nhà thầu cần thuyết minh giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm, quy mô và điều kiện thi công của công trình, trong đó cần thể hiện được các nội dung cơ bản sau:

Giải pháp lưu trữ: Nêu rõ vị trí, khu vực tập kết, lưu giữ tạm thời phế thải, chất thải phát sinh trong quá trình thi công; có biện pháp che chắn, phân loại và bảo đảm vệ sinh môi trường, không gây ảnh hưởng đến giao thông, khu dân cư và các công trình lân cận.

Giải pháp thu gom: Trình bày phương pháp, nhân lực, phương tiện và tần suất thu gom phế thải, chất thải phát sinh trong quá trình thi công; bảo đảm thu gom thường xuyên, không để tồn đọng gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến hoạt động của khu vực thi công.

Giải pháp vận chuyển: Nêu rõ phương tiện vận chuyển, phương thức vận chuyển, biện pháp che chắn, hạn chế rơi vãi, phát tán bụi và nước thải trong quá trình vận chuyển; xác định phương án đưa phế thải, chất thải đến địa điểm tiếp nhận, xử lý phù hợp theo quy định.

Biện pháp tổ chức thực hiện và kiểm soát: Phân công trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát việc thu gom, lưu trữ và vận chuyển; có biện pháp xử lý khi xảy

ra tình trạng rơi vãi, phát tán chất thải hoặc gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Giải pháp được xem xét là cụ thể khi Nhà thầu trình bày rõ cách thức tổ chức thực hiện, biện pháp kỹ thuật, phương tiện và trách nhiệm thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của công trình; không chỉ nêu các nội dung mang tính nguyên tắc, chung chung mà không có phương án triển khai.

3. Nguyên tắc đánh giá

Việc đánh giá nội dung nêu trên được thực hiện căn cứ theo yêu cầu, tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật đã quy định trong E-HSMT. Nội dung làm rõ này nhằm giải thích và thống nhất cách hiểu đối với các yêu cầu của E-HSMT, không bổ sung hoặc làm thay đổi tiêu chuẩn đánh giá, yêu cầu kỹ thuật và các điều kiện khác của E-HSMT.

Do đó, nội dung yêu cầu trong Hồ sơ mời thầu là hoàn toàn phù hợp, đúng quy định và không làm hạn chế cạnh tranh trong đấu thầu.

Đề nghị nhà thầu nghiên cứu, lập hồ sơ dự thầu theo đúng các quy định của Hồ sơ mời thầu đã được phát hành.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu DA.

TM. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

GIÁM ĐỐC

CỘNG HOÀ X.H.C.N VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
X. YÊN LÃNG T. PHÚ THỌ

Nguyễn Trung Hải