UBND PHƯỜNG TUY HÒA
BAN QLDA ĐTXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuy Hòa, ngày 04 tháng 11 năm 2026

Số: 68 /BQL-KHTH&TC
Về việc làm rõ E-HSMT, Gói thầu 01XL thuộc dự án: Đầu tư cải tạo hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn phường Tuy Hòa thuộc dự án: Đầu tư cải tạo hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn phường Tuy Hòa.

Kính gửi: Nhà thầu đề nghị làm rõ E-HSMT.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường phường Tuy Hòa nhận được đề nghị làm rõ E-HSMT trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Gói thầu 01XL thuộc dự án: Đầu tư cải tạo hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn phường Tuy Hòa.

Sau khi trao đổi với tư vấn mời thầu, tư vấn thiết kế, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường phường Tuy Hòa (Chủ đầu tư) làm rõ các nội dung theo yêu cầu như sau:

1. Khối lượng dây lên đèn:

Trong dự toán cần đèn đã bao gồm dây lên đèn, 03 kẹp răng phục vụ công tác đấu nối. Đề nghị Nhà thầu tính toán tích hợp vào đơn giá thi công cần đèn.

2. Bản vẽ chi tiết phương án đấu nối từ dây cáp nguồn qua dây lên đèn:

Tập bản vẽ đính kèm E-HSMT đã thể hiện đầy đủ, chi tiết, đủ điều kiện để đấu nối từ dây cáp nguồn qua dây lên đèn. Đề nghị Nhà thầu kiểm tra và dự thầu cho phù hợp.

3. Yêu cầu về thiết bị:

Theo quy mô dự án được duyệt, công trình bao gồm ba khu vực khác nhau, với rất nhiều tuyến đường phải thi công đi dây, lắp trụ và bóng đèn (trong bản vẽ đã thể hiện rõ). Mặt khác, tiến độ thi công công trình rất ít (45 ngày), đòi hỏi nhà thầu phải đảm bảo thi công cùng lúc với rất nhiều mũi thi công. Do vậy, hồ sơ mời yêu cầu về thiết bị để Nhà thầu có thời gian chuẩn bị trước thiết bị (thuộc sở hữu hoặc hợp đồng nguyên tắc thuê thiết bị). Trong đó, máy đào dung tích gàu nhỏ để đào mương lắp đặt dây điện trên các tuyến đường hẹp, máy đào dung tích gàu lớn để thi công đào đất móng trụ đèn. Các thiết bị xe, thiết bị nâng được yêu cầu nhằm đảm bảo thi công kịp tiến độ hoàn thành công trình trong năm 2026.

4. Thông số kỹ thuật của các loại đèn thuộc gói thầu:

E-HSMT yêu cầu về thông số kỹ thuật của các loại đèn thuộc gói thầu theo đúng hồ sơ dự án được duyệt (thuộc thẩm quyền của người quyết định đầu tư).

Chủ đầu tư không có cơ sở để mời thầu với thông số khác thông số theo dự án được duyệt. Nhà thầu hoàn toàn có thể dự thầu với các thông số đèn theo E-HSMT.

5. Nhân sự phụ trách khối lượng, công tác an toàn lao động:

Cán bộ phụ trách hồ sơ thanh quyết toán và công tác an toàn lao động rất quan trọng trong quá trình thi công công trình. Do đặc thù công trình theo tuyến và rất nhiều tuyến, tiến độ thi công rất gấp, một cán bộ phụ trách công việc của nhiều thành viên trong liên danh dễ không đáp ứng được yêu cầu về tiến độ thi công và hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu để giải ngân, thanh quyết toán công trình trong năm 2026. Vì vậy, Chủ đầu tư yêu cầu từng nhà thầu trong quá trình thi công (nếu trúng thầu) phải có cán bộ phụ trách phần công việc do mình đảm nhận.

Xuất phát từ quy mô, tính chất và tiến độ thi công công trình, Chủ đầu tư xét thấy việc yêu cầu về loại và số lượng thiết trong E-HSMT là hoàn toàn phù hợp.

Trên đây là các nội dung làm rõ E-HSMT, Gói thầu 01XL thuộc dự án: Đầu tư cải tạo hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn phường Tuy Hòa, Chủ đầu tư thông tin đến nhà thầu biết, dự thầu cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi (trên hệ thống);
- Đơn vị tư vấn;
- Lưu: VT, KH-TH&TC.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG TUY HÒA T. ĐẮK LẮK
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Nguyễn Thiên Tân