UBND PHƯỜNG TUY HÒA
BAN QLDA ĐTXD

Số: 35 /BQL-KHTH&TC
Về việc làm rõ E-HSMT, Gói thầu 01XL thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa đường Nguyễn Thái Học (đoạn Trần Phú - Lê Thánh Tôn).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuy Hòa, ngày 23 tháng 10 năm 2026

Kính gửi: Nhà thầu đề nghị làm rõ E-HSMT.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường phường Tuy Hòa nhận được đề nghị làm rõ E-HSMT trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Gói thầu 01XL thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa đường Nguyễn Thái Học (đoạn Trần Phú - Lê Thánh Tôn).

Sau khi trao đổi với tư vấn mời thầu, tư vấn thiết kế, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường phường Tuy Hòa (Chủ đầu tư) làm rõ các nội dung theo yêu cầu như sau:

1. Về sai khác trong hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật (hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công) đính kèm theo E-HSMT:

1.1. Nội dung yêu cầu:

Theo bản vẽ mặt bằng thiết kế (bản vẽ số 01, 02, 03, 04, 05, 06) và bản vẽ trắc dọc thiết kế (số 01, 02, 03) có thể hiện 33 hố thu được ký hiệu như sau: NTH-2.1, NTH-2.2, …. NTH-2.18 và NTH-1.1, NTH-1.2, …. NTH-1.15. Tuy nhiên theo bản vẽ các chi tiết hố ga (cụ thể bản vẽ số 09) lại thể hiện có thêm hố ga NTH-3.15 (theo bản vẽ mặt bằng tổng thể và trắc dọc không thể hiện hố ga NTH-3.15). => Đề nghị làm rõ hố ga NTH-3.15

1.2. Nội dung làm rõ: Do sơ suất trong khâu đánh máy theo bản vẽ thiết kế chi tiết hố ga là NTH-3.15 8 (bản vẽ số 09), bản vẽ bố trí cố thép hố ga là NTH-2.18 (bản vẽ số 18), Chủ đầu tư đính chính lại là bản vẽ chi tiết hố ga NTH-2.18 (bản vẽ số 09).

2. Về nội dung công việc mời thầu: Theo Chương IV- EHSMT, mẫu số 01B. bảng khối lượng và công việc mời thầu như sau:

STT	Mô tả công việc mời thầu	Yêu cầu làm rõ	Nội dung làm rõ của Chủ đầu tư
1.3	Đào bóc lớp bê tông nhựa, vận chuyển đi đổ (bãi thải tại An Phú, khu 2, cự ly vận chuyển 11,5km)	Cùng 1 vị trí bãi thải An Phú nhưng cự ly vận chuyển khác với mục 1.14 và mục 1.16 => đề	Nội dung làm rõ: bãi thải tại An Phú, khu 2, cự lý vận chuyển là 9,7km

		nghị làm rõ	
1.5	Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn 120T/h (Trạm trộn khu chế xuất Phú Thạnh cự ly 12,9km)	Nội dung công việc này đã có trong mục 1.6 và mục 1.7 "Cung cấp thảm" => đề nghị làm rõ	Chủ đầu tư mời thầu thừa mục 1.5. Đề nghị nhà thầu không chào thầu mục 1.5 (hoặc chào thầu với đơn giá bằng không).
1.6	Cung cấp, Rải thảm mặt đường bê tông nhựa chặt (Loại BTNC 12,5)	Đã có công tác "sản xuất thảm" ở mục 1.5 => đề nghị làm rõ nội dung " cung cấp"	Bao gồm cung cấp
1.7	Cung cấp, Rải thảm mặt đường bê tông nhựa chặt (Loại BTNC19)	Đã có công tác "sản xuất thảm" ở mục 1.5 => đề nghị làm rõ nội dung " cung cấp"	Bao gồm cung cấp
1.14	Vận chuyển đất đổ thải (đất thừa sau khi đắp) bằng ô tô tự đổ - Cấp đất III (bãi thải tại An Phú, khu 2, cự ly vận chuyển 9,7km)	Cùng 1 vị trí bãi thải An Phú nhưng cự ly vận chuyển khác với mục 1.3 => đề nghị làm rõ	Nội dung làm rõ: bãi thải tại An Phú, khu 2, cự lý vận chuyển là 9.7km
1.16	Vận chuyển phế thải bằng ô tô tự đổ - Cấp đất IV (bãi thải tại An Phú, khu 2, cự ly vận chuyển 9,7km)	Cùng 1 vị trí bãi thải An Phú nhưng cự ly vận chuyển khác với mục 1.3 => đề nghị làm rõ	Nội dung làm rõ: bãi thải tại An Phú, khu 2, cự lý vận chuyển là 9.7km

3. Về sai khác giữa bảng tiên lượng mời thầu và hồ thiết kế bản vẽ thi công:

STT	Theo Chương IV- EHSMT, mẫu số 01B. bảng khối lượng và công việc mời thầu	Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công	Yêu cầu làm rõ
3.14	Cung cấp, Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn Lưới chắn rác bê tông tính năng cao KT(80x40x8)cm	Kích thước lưới chắn: (38x68x4.5)cm	Nội dung làm rõ: Lưới chắn rác bê tông tính năng cao KT(80x40x8)cm
4.6	Lợp mái che tường bằng tôn múi dày 0,3mm chiều dài bất	Tôn dày 3mm, dài 3m, cao 2m	Nội dung làm rõ: Tôn dày 0.3mm, dài 4m,

	kỳ dài 4m cao 2m		cao 2m

Trên đây là các nội dung làm rõ E-HSMT, Gói thầu 01XL thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa đường Nguyễn Thái Học (đoạn Trần Phú - Lê Thánh Tôn), Chủ đầu tư thông tin đến nhà thầu biết, dự thầu cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi (trên hệ thống);
- Đơn vị tư vấn;
- Lưu: VT, KH-TH.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG TUY HÒA T. ĐẮK LẮK
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Nguyễn Thiên Tân