ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TIÊN PHƯỚC	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1965 /QĐ-UBND	*Tiên Phước, ngày 26 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng
Công trình: Đập chắn và hệ thống kênh mương Đồng Lớn
Địa điểm: xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TIÊN PHƯỚC

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định 206/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 207/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định 217/2026/NĐ-CP ngày 19/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết số 11/2026/NQ-HĐND ngày 27/02/2026 của HĐND thành phố Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND;

Căn cứ Quyết định số 3465/QĐ-UBND ngày 04/8/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh phương án sử dụng số tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại của ngân sách thành phố năm 2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2026 hỗ trợ có mục tiêu cho các xã, phường, hỗ trợ theo Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND và Nghị quyết số 11/2026/NQ-HĐND;

Căn cứ Công văn số 11322/SNNMT-CCTNNTL ngày 13/8/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về triển khai thực hiện Quyết định số 3465/QĐ-UBND ngày 04/8/2026;

Căn cứ Thông báo kết luận số 254/TB-ĐU ngày 09 tháng 10 năm 2026 Kết luận của Ban thường vụ Đảng ủy tại cuộc họp ngày 08/10/2026;

Căn cứ Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 14/10/2026 của UBND xã Tiên Phước Phê duyệt danh mục và giao chủ đầu tư thực hiện công trình theo Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND năm 2026 trên địa bàn xã Tiên Phước;

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế tại Tờ trình số 724/TTr-KT ngày 26/10/2026; Công văn số 294/KT-TĐXD ngày 26/10/2026 thông báo kết quả thẩm định hồ sơ

báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đập chắn và hệ thống kênh mương Đồng Lớn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình nêu trên với các nội dung sau:

1. Tên Công trình: Đập chắn và hệ thống kênh mương Đồng Lớn.

2. Loại, cấp công trình: Công trình nông nghiệp và môi trường, cấp IV.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Tiên Phước, Thành phố Đà Nẵng.

4. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND xã Tiên Phước.

5. Tên chủ đầu tư và địa chỉ liên hệ: Phòng Kinh tế xã Tiên Phước

Địa chỉ: Số 81 Huỳnh Thúc Kháng, xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng

6. Nhà thầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Công ty TNHH Xây dựng và Kỹ thương 579.

7. Mục tiêu dự án: Xây dựng đập chắn nước và hệ thống kênh mương thủy lợi Đồng Lớn nhằm tích trữ, dẫn và phân phối nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp; chủ động nguồn nước tưới, nâng cao hiệu quả sử dụng đất canh tác, góp phần phát triển sản xuất và ổn định đời sống Nhân dân trên địa bàn.

8. Nội dung quy mô đầu tư:

- Đập chắn nước: Xây dựng đập chắn nước, chiều rộng đập 9,0 m, tiết diện móng đập: 1,5x0,8m; tiết diện thân đập: đáy 1,5m, đỉnh 1,0m, cao 1,6m. 1 cửa xả gỗ rộng 1,2m. Đổ nền sân hạ lưu và thượng lưu gia cố thân đập, nền bằng BTCT đá 1x2 M200. Nhằm giữ nước và dẫn dòng cho mương thủy lợi, phục vụ tưới tiêu cho khu vực sản xuất nông nghiệp.

- Hệ thống kênh mương thủy lợi: Xây dựng kênh mương dẫn nước bố trí 02 nhánh hai bên khu vực sản xuất, kích thước lòng mương B×H = 40×50 cm, thành mương dày 10cm, mương bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M200, tổng chiều dài 1.050m; Bố trí đan mương BTCT dày 8cm trên một số vị trí đoạn tuyến, tổng chiều dài đậy đan là 200m; bảo đảm dẫn và phân phối nước tưới đến các khu vực canh tác.

- Các hạng mục phụ trợ: Bố trí cửa lấy nước bằng ống tưới PVC D110, vị trí giao cắt, tiêu thoát nước và gia cố tại các vị trí cần thiết phù hợp với địa hình thực tế.

9. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Quy chuẩn xây dựng VN – các quy định chủ yếu về thiết kế công trình thủy lợi QCVN 04-05:2022/BNNPTNT;

- Nền các công trình thủy công – tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4253:2012

- Kết cấu bê tông và bêtông cốt thép thủy công TCVN 4116:2023

- Quy trình thiết kế các kết cấu BT và BTCT công trình thủy công 14TCN 54-87

- Quy phạm tính toán các đặc trưng thủy văn thiết kế 14TCN 10-85

- Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống kênh tưới TCVN 4118:2021.

- Công tác đất, thi công và nghiệm thu TCVN 4447-2012.

- TCVN 4506:2012: Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

- TCVN 8828:2011: Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên

Các tiêu chuẩn quy phạm và tài liệu chuyên nghành khác có liên quan.

10. Tổng mức đầu tư: **1.490.000.000 đồng** *(Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm chín mươi triệu đồng).*

Trong đó:

-	Chi phí xây dựng	1.266.501.000	đồng
-	Chi phí QLDA	38.265.000	đồng
-	Chi phí tư vấn	112.933.000	đồng
-	Chi phí khác	8.630.000	đồng
-	Chi phí dự phòng	63.671.000	đồng

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026 – 2027.

12. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án:

- Ngân sách thành phố: 1.341.000.000 đồng

- Ngân sách xã: 149.000.000 đồng

13. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư tổ chức quản lý dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo đúng các quy định của Nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã; Trưởng Phòng Kinh tế, Trưởng phòng Giao dịch số 10- Kho bạc Nhà nước Khu vực XIII và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- BTV Đảng ủy xã (b/c)
- TT HĐND xã;
- UBND xã;
- BTT UBMTTQVN xã;
- Như Điều 4;
- CB, BND, BCTMT các thôn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hùng Anh