TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CAO NGẠN - TKV

Số: 1118 /QĐ-CNPC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Gói thầu: Thay thế bộ điều khiển cầu chỉnh lưu (SL-11) hệ thống kích từ tổ máy số 1 và tổ máy số 2

GIÁM ĐỐC CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CAO NGẠN - TKV

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-CNPC ngày 03/02/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 9/9/2026;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/09/2026;

Căn cứ Kế hoạch Điều hành sản xuất kinh doanh năm 2026 số 2125/KH-CNPC ngày 31/12/2025 của Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV;

Căn cứ Văn bản số 914/ĐLTKV-KH ngày 08/6/2026 của Tổng công ty Điện lực - TKV về việc Giao/Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 cho Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV;

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định dự toán Gói thầu: Thay thế bộ điều khiển cầu chỉnh lưu (SL-11) hệ thống kích từ tổ máy số 1 và tổ máy số 2 của Tổ thẩm định ngày 03/11/2026;

Xét đề nghị của Phòng Kế hoạch - Đầu tư - Vật tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán gói thầu *"Thay thế bộ điều khiển cầu chỉnh lưu (SL-11) hệ thống kích từ tổ máy số 1 và tổ máy số 2".*

- Giá trị dự toán (đã bao gồm thuế và các chi phí khác): 1.210.340.686 đồng.

(Chi tiết như phụ lục 01 đính kèm)

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu *"Thay thế bộ điều khiển cầu chỉnh lưu (SL-11) hệ thống kích từ tổ máy số 1 và tổ máy số 2".*

(Chi tiết như phụ lục 02 đính kèm).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) Phó giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Ly (2b)

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N: 0104297034-002 C.T.C.P P.QUAN TRIỀU - T.THÁI NGUYÊN
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CAO NGẠN - TKV CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Vũ Phú Cường

PHỤ LỤC 01: BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN

Gói thầu: Thay thế bộ điều khiển cầu chỉnh lưu (SL-11) hệ thống kích từ tổ máy số 1 và tổ máy số 2

(Kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-CNPC ngày 04 tháng 11 năm 2026)

STT	Danh mục dịch vụ	Thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất/ Xuất xứ	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá trước thuế *(VNĐ)*	Thuế VAT		Thành tiền *(VNĐ)*
							%	Thành tiền (VNĐ)	
1	Bộ điều khiển cầu chỉnh lưu (Thyristor Rectifier Controller) SL-11	Ký hiệu: SL-11. - Nguồn cấp: 24V DC ± 25%. - Đầu vào nhị phân (Binary Inputs): 16 cổng cách ly quang (24VDC/220VDC). - Đầu ra rơ le (Binary Outputs): 07 cổng rơ le cách ly + 01 rơ le Watchdog độc lập. - Tích hợp khối đo lường điện áp đồng bộ 3 pha AC (UA, UB, UC): . - Cổng xuất xung kích: 06 cổng điều khiển biến áp xung mở cực cổng Thyristor (tương thích kết nối với bo biến áp xung TZT-04 hiện hữu). - Cổng cảm biến nhiệt độ: 02 cổng 1-Wire kết nối cảm biến nhiệt độ CT-18B20-1. - Giao diện truyền thông: Cổng cáp quang tốc độ cao (Fiber Optic Link) kết nối trực tiếp với bộ AVR P100C-SX (kênh A1, A2); Cổng USB cho chuẩn đoán SL-11 Service Software.	Emerson/ Ba Lan	Bộ	2	459 300 000	8%	36 744 000	992 088 000
2	Dịch vụ tháo dỡ, lắp đặt, kiểm tra, cấu hình, cài đặt chương trình, thử nghiệm, thí nghiệm. *(Chi tiết dự toán nhân công như phụ lục kèm theo).*			Tổ máy	2	101 042 910	8%	8 083 433	218 252 686
Tổng giá trị đã bao gồm thuế									**1.210.340.686**

PHỤ LỤC 02: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

GÓI THẦU: Thay thế bộ điều khiển cầu chỉnh lưu (SL-11) hệ thống kích từ tổ máy số 1 và tổ máy số 2

(Kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-CNPC ngày 04 tháng 11 năm 2026)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*								
1	**Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV**	Thay thế bộ điều khiển cầu chỉnh lưu (SL-11) hệ thống kích từ tổ máy số 1 và tổ máy số 2	Thay thế bộ điều khiển cầu chỉnh lưu (SL-11) hệ thống kích từ tổ máy số 1 và tổ máy số 2	1.210.340.686	Chi phí sản xuất kinh doanh	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn	30 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng theo đơn giá cố định	120 ngày	Không
Tổng giá gói thầu				1.210.340.686 đồng.							