ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN KHÁNH TRUNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2206/QĐ-UBND	*Tân Khánh Trung, ngày 02 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình Đường Đan Cái Côn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN KHÁNH TRUNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Theo Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Tân Khánh Trung về việc giao chủ đầu tư công trình Đường đan Cái Côn;

Theo Thông báo số 67/TB-VPUBND ngày 08 tháng 9 năm 2026 của Văn phòng HĐND&UBND về việc Thông báo Ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lê Phước Hồng tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;

Theo Thông báo kết quả thẩm định số 25/TĐ-KT ngày 21 tháng 9 năm 2026 của Phòng Kinh tế xã Tân Khánh Trung về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường đan Cái Côn;

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế tại Tờ trình số 312/TTr-KT ngày 28 tháng 9 năm 2026 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường đan Cái Côn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường đan Cái Côn với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường đan Cái Côn.

2. Nhóm dự án, loại, cấp công trình chính của dự án, thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế:

- Nhóm dự án: Nhóm C.

- Loại công trình: Công trình giao thông (đường bộ).

- Cấp công trình: Cấp IV.

- Thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế: theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

3. Mã định danh (nếu có): Không.

4. Địa điểm xây dựng dự án: xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp.

Hướng tuyến: Từ giáp đường ĐH.69 đến cuối tuyến, chiều dài khoảng 810m.

Diện tích sử dụng đất: Theo phạm vi tuyến và hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về phạm vi sử dụng đất, hành lang an toàn đường bộ và bảo đảm không làm ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất, công trình hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan.

5. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Khánh Trung.

6. Chủ đầu tư: Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Tân Khánh Trung.

7. Nhà thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; nhà thầu khảo sát xây dựng (nếu có):

- Nhà thầu tư vấn khảo sát xây dựng: Công ty cổ phần TVGT Bảo Long Đức Minh. Mã số doanh nghiệp: 1801675969.

- Nhà thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công: Công ty cổ phần TVGT Bảo Long Đức Minh. Mã số doanh nghiệp: 1801675969.

8. Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng tuyến Đường đan Cái Côn nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn xã; tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và nông sản của Nhân dân; nâng cao khả năng kết nối giao thông với đường ĐH.69 và các tuyến đường trong khu vực; phục vụ sản xuất, đời sống dân sinh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn xã.

9. Quy mô đầu tư xây dựng

- Chiều dài tuyến: 810 m (từ giáp đường ĐH.69 đến cuối tuyến).

- Cao độ hiện trạng tuyến trung bình: +2,200 m đến +2,500 m.

- Cao độ thiết kế: +2,600 m.

*** Mặt đường:**

- Mặt đường bê tông không cốt thép đá 1×2, M200, dày 16 cm: chiều dài 761 m.

- Mặt đường bê tông cốt thép đá 1×2, M200, dày 16 cm: 16 tấm đan, tổng chiều dài 48 m, bố trí gia cố tại các vị trí cống, đường cong theo hồ sơ thiết kế.

- Lót ni lông chống mất nước xi măng theo hồ sơ thiết kế.

*** Nền đường:**

- Đắp cát lòng đường dày 35 cm.

- Mặt cắt ngang đường: 0,75 m + 3,50 m + 0,75 m = 5,00 m.

*** Hạng mục phụ trợ:**

- Biển báo hiệu đường bộ: trụ đỡ biển báo bằng thép tráng kẽm đường kính Ø90 mm, dày 2,5 mm, cao 3,0 m; sơn trắng đỏ cách khoảng 25cm; biển báo bằng tôn dày 1,2 mm, sơn phản quang; móng trụ biển báo kích thước 30 × 30 × 50 cm bằng bê tông đá 1×2 M200.

- Cọc tiêu bố trí tại các vị trí đường cong theo hồ sơ thiết kế; cọc tiêu bê tông cốt thép đúc sẵn, kích thước 150 × 150 × 1.200 mm; móng bằng bê tông đá 1×2 M200.

- Gia cố các đoạn có nguy cơ sạt lở bằng cừ tràm với tổng chiều dài đoạn gia

cố khoảng 130 m, kết hợp rải mũ sọc và lưới cước khổ 1,5 m theo hồ sơ thiết kế được thẩm định.

10. Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng:

- QCVN 03:2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng.
- QCVN 18:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng.
- TCVN 4054:2005 - Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế.
- TCVN 9436:2012 - Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu.
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn về vật liệu, bê tông, kết cấu bê tông cốt thép, báo hiệu đường bộ và các tiêu chuẩn kỹ thuật khác có liên quan theo hồ sơ thiết kế được thẩm định.

11. Tổng mức đầu tư xây dựng dự án; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng: 1.947.908.000 đồng *(Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm bốn mươi bảy triệu, chín trăm lẻ tám nghìn đồng).*

Trong đó:

Stt	Khoản mục	Giá trị (đồng)
1	Chi phí xây dựng:	1.599.935.000.đ
2	Chi phí quản lý dự án:	48.465.000.đ
3	Chi phí tư vấn ĐTXD:	167.178.000.đ
4	Chi phí khác:	39.779.000.đ
5	Chi phí dự phòng:	92.551.000.đ
	Tổng cộng:	**1.947.908.000**

12. Thời gian thực hiện dự án; phân kỳ đầu tư (nếu có); thời hạn hoạt động của dự án:

- Thời gian thực hiện dự án: 2026 - 2027.
- Phân kỳ đầu tư: Không.
- Thời hạn hoạt động của dự án: Không áp dụng.

13. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án:

Ngân sách tỉnh và Trường Đại học Bách Khoa hỗ trợ**.**

14. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng:

Thuê tư vấn quản lý dự án theo quy định.

15. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có):

- Vật liệu xây dựng sử dụng cho công trình phải bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, có nguồn gốc hợp pháp và phù hợp với hồ sơ thiết kế, dự toán được phê duyệt; việc khai thác, vận chuyển và sử dụng vật liệu thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Không.

16. Các thông tin khác (nếu có): Không

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Tân Khánh Trung *(Chủ đầu tư)* có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng nội dung được phê duyệt; thực hiện quản lý chất lượng, quản lý chi phí, quản lý tiến độ, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình và các nội dung khác theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; Trưởng Phòng Kinh tế; Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Tân Khánh Trung và Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XVIII - Phòng Giao dịch số 19 và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT ĐU, TT HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- LĐVP + CV;
- Lưu: VT, Hoài.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ TÂN KHÁNH TRUNG T. ĐỒNG THÁP

Đỗ Hồng Quân