ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LAI VUNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 210 /QĐ-UBND-XDCB	*Lai Vung, ngày 21 tháng 7 năm 2022*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cống Rạch Miểu, hạng mục: Xây dựng mới

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LAI VUNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp quyết định Ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-UBND-XDCB ngày 11/9/2020 của UBND huyện Lai Vung về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cống Rạch Miểu, hạng mục: Xây dựng mới;

Căn cứ Công văn số 92/KTHT-TĐ ngày 18/7/2022 của phòng Kinh tế và Hạ tầng về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Cống Rạch Miểu, hạng mục: Xây dựng mới;

Xét Tờ trình số 53/TTr-KTHT-PD ngày 18/7/2022 của phòng Kinh tế và Hạ tầng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Cống Rạch Miểu, hạng mục: Xây dựng mới.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình Cống Rạch Miểu, hạng mục: Xây dựng mới, với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Công trình: Cống Rạch Miểu, hạng mục: Xây dựng mới.

2. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông – Cấp IV.

3. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lai Vung.

4. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

5. Diện tích sử dụng đất:

6. Phương án xây dựng: Xây dựng mới.

7. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, khảo sát, thiết kế và dự toán xây dựng công trình: Công ty TNHH Tư vấn & Đầu tư Xây dựng Hoàng Quân Đồng Tháp.

Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế:

- Chủ trì khảo sát địa hình: Kỹ sư Trần Minh Tân có chứng chỉ hành nghề số DOT-00001350 do Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 22/8/2017.
- Chủ trì thiết kế: Kỹ sư Trần Minh Tân có chứng chỉ hành nghề số DOT-00001350 do Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 22/8/2017.
- Chủ trì lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Kỹ sư Trần Hữu Tín có chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2 số DOT-00026646 do Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 12/6/2018.

8. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

- Phục vụ cho việc đi lại của người dân an toàn, thuận tiện.

- Chỉnh trang đô thị, tạo bộ mặt đô thị xanh, sạch, đẹp. Thu hút đầu tư.

- Nhằm từng bước phát triển mạng lưới giao thông nông thôn của huyện Lai Vung phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội chung của Tỉnh.

9. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình:

- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông – Cấp IV.

- Tải trọng thiết kế: 8,0 tấn.

9.1.Phần cống:

- Dạng cống hở có cầu giao thông, thiết kế có chân khai, khe phai, tường đầu, tườn cánh, tường ngoặc, khung nâng phai.

- Kết cấu cống: làm bằng BTCT, khẩu độ BxH=(4,0x3.8)m.

- Tổng chiều dài cống: L = 16.2m.

- Chiều dài thân cống: L = 10,4m.

- Chiều rộng cống phía sông: L= 16m

- Chiều rộng cống phía đồng: L= 12m

- Cao trình đáy cống: $\nabla_{đáy}$ = -1,0 m.

- Cao trình đỉnh tường thân: $\nabla_{đỉnh}$ = +3,2 m.

- Cao trình đỉnh tường ngoặc: $\nabla_{đỉnh}$ = +2,0m.

- Cao trình tim mặt cống: $\nabla_{đỉnh}$ = +3,2 m.

- Chiều rộng mặt cống: $B_{mặt}$ = 8.2m (1.35m+5.5m+1.35m).

- Hai bên mái taluy cống lát mái bằng đan BTCT mác 250 dày 8cm

- Bản đáy cống dày 50 cm bằng BTCT đá 1x2 mác 250.

- Dưới bản đáy cống được gia cố cừ tràm, cừ dài L=4.7mm, $Þ_{ngọn}$=>4.2cm, mật độ đóng 25cây/m2 (không đóng phạm vi chân khai).

- Đổ BT lót đá 1x2, dày 10cm cho toàn bộ bản đáy cống.

- Tường cống dày 40cm bằng BTCT đá 1x2 mác 250.

- Tường cánh dày 40cm (giáp thân cống) giảm dần còn 20cm (đến tường ngoặc), tường ngoặc dày 20cm làm bằng BTCT đá 1x2 mác 250.

- Cuối bản đáy cống đóng 2 hàng cừ tràm ken khít chống xói, cừ dài L=4,7m, Þngọn =>4.2cm, mật độ gia cố 14 cây/m/2 hàng.

9.2. Đường vào cống:

- Tổng chiều dài đường làm mới: 37.8m

- Tải trọng thiết kế: 8T

- Nền đường 7.5m; mặt đường rộng 5.5m (1.0+5.5+1.0)

- Mặt đường:

+ Láng nhựa 03 lớp tiêu chuẩn 4.5kg

+ Lớp đá 4x6 dày 15cm

+ Lớp đá 0x4 dày 15cm

+ Lớp cát san lắp dày 50cm K 0.98

- Đường nhánh 02 bên cống bằng đan BTCT Mác 250

9.3. Phần an toàn giao thông:

- Trồng cọc tiêu, biển báo theo quy chuẩn việt Nam.

- Sơn vạch tim đường theo quy chuẩn việt Nam.

10. Thiết bị: Không có.

11. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không.

12. Tổng mức đầu tư xây dựng: 1.547.016.000 đồng *(Một tỷ, năm trăm bốn mươi bảy triệu, không trăm mười sáu ngàn đồng)*

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	1.229.040.000 đ
- Chi phí quản lý dự án:	33.787.000 đ
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	119.480.000 đ
- Chi phí khác:	24.071.000 đ
- Chi phí dự phòng:	140.638.000 đ

13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước do huyện quản lý (dự kiến từ nguồn vốn thu tiền sử dụng đất trong kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn năm 2023-2024).

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư: Trực tiếp quản lý dự án.

15. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2024.

16. Hiệu quả đầu tư: Việc đầu tư xây dựng công trình Cống Rạch Miễu, hạng mục: Xây dựng mới mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội thiết thực.

- Phục vụ cho việc đi lại của người dân an toàn, thuận tiện.

- Chỉnh trang đô thị, tạo bộ mặt đô thị xanh, sạch, đẹp. Thu hút đầu tư.

- Nhằm từng bước phát triển mạng lưới giao thông nông thôn của huyện Lai Vung phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội chung của Tỉnh.

Điều 2. Giao chủ đầu tư chịu trách nhiệm lập đầy đủ các thủ tục cần thiết đúng quy định, đồng thời đẩy nhanh tốc độ thực hiện công trình và quyết toán theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các ngành: Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất, Kho bạc Nhà nước Lai Vung và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (thực hiện);
- CT, các PCT/ UBND huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, NC Thế.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Hiền