ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG SA ĐÉC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 113/QĐ-UBND-XDCB	*Sa Đéc, ngày 24 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cầu Cồn Sậy

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG SA ĐÉC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Công văn số 33/KQTĐ-KTHTĐT ngày 17 tháng 9 năm 2026 của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Sa Đéc;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tại Tờ trình số 4120/TTr-KTHTĐT ngày 24 tháng 9 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cầu Cồn Sậy với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Cầu Cồn Sậy.

2. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính của dự án; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế:

- Nhóm dự án, loại, cấp của công trình chính thuộc dự án: Nhóm C, Công trình Giao thông, cấp IV.

- Thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế: 30 năm

3. Mã định danh (nếu có): Thực hiện theo mã định danh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định.

4. Địa điểm xây dựng dự án: phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

5. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND phường Sa Đéc.

6. Chủ đầu tư: Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Sa Đéc.

7. Nhà thầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; nhà thầu khảo sát xây dựng, nhà thầu thẩm tra thiết kế xây dựng:

- Tổ chức tư vấn khảo sát xây dựng, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH CSC Yên Gia Thành, mã số doanh nghiệp: 1402142461.

- Tổ chức thẩm tra thiết kế: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng Phúc Khang 678, mã số doanh nghiệp: 1402205584.

8. Mục tiêu dự án:

Công trình Cầu Cồn Sậy hoàn thành nhằm mục tiêu nâng cấp, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, từng bước đồng bộ cảnh quan đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

9. Quy mô đầu tư xây dựng:

Cầu được thiết bằng bê tông cốt thép. Bố trí 3 nhịp giản đơn:

- Sơ đồ nhịp: 8,0m + 12,0m + 8,0m = 28,0m.

- Khổ cầu rộng: 0,25m + 3,5m + 0,25m = 4,0m.

- Thông thuyền đứng: 1,0m (so với mực nước lũ 2011).

- Thông khoảng ngang: 10,0m.

- Tải trọng thiết kế: 5,0 T.

* Hạng mục Cầu Cồn Sậy:

- Kết cấu phần trên:

+ Hệ lan can: Thanh lan can ống sắt tráng kẽm Φ60 và Φ90. Trụ lan can là thép STK H150x150mm. Hệ lan can được liên kết với gờ lan can bằng bulong nhúng kẽm.

+ Mặt cầu, gờ lan can, dầm ngang, dầm phụ bê tông cốt thép cường độ chịu nén f'c = 30Mpa (M350) dày 12cm.

+ Kết cấu nhịp:

+ Độ dốc ngang mặt cầu: 2%.

+ Bê tông nhựa Carboncor Asphalt dày: 3,0cm.

+ Chiều dày bản mặt cầu: 12,0cm.

+ Dầm BTCT dự ứng lực I280: nhịp biên dài 8,0m, nhịp giữa dài 12,0m.

+ Gối cầu bằng cao su cốt bản thép.

- Kết cấu phần dưới: Mố cầu, trụ cầu bê tông cốt thép cường độ chịu nén f'c = 30Mpa (M350). Cọc mố bê tông cốt thép, tiết diện 300x300mm đúc sẵn cường độ chịu nén f'c = 30Mpa (M350).

- Chiếu sáng trên cầu: Lắp mới 04 trụ đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời có công suất 55W trên cầu. Trụ đèn sắt tráng kẽm.

- Đường vào cầu: Mặt đường rộng: 3,5m - 5,5m (trừ các vị trí vuốt nối), lề đường mỗi bên rộng 0,75m. Độ dốc ngang mặt đường i = 2,0%. Mặt đường bê tông cốt thép B20 (M250). Lót ni long tạo phẳng. Lòng đường đắp cát K ≥ 0,95 dày 30cm.

- Hệ thống an toàn giao thông: Biển báo đường bộ theo quy định: QCVN 41:2024/BGTVT. Biển báo hiệu đường thủy theo quy định: QCVN 39:2020/BGTVT.

* Hạng mục Cầu tạm:

- Đảm bảo giao thông người và xe 2 bánh.

- Chiều dài cầu gỗ dài: 29,45m (5 nhịp 5,95m + 5,85m + 5,85m + 5,85m + 5,95m).

- Mặt cầu rộng: 2,0m.

- Cọc cầu bằng cọc bạch đằng dài L=10,0m tại trụ và L = 4,0m tại mố, Dngọn >=10cm.

- Gỗ đà dọc, đà ngang: KT: 100x150mm. Ván gỗ mặt cầu dày 3,0cm.

- Đường dẫn rải đá 0x4 dày 100mm.

* Hạng mục Tháo dỡ cầu hiện trạng: Phá dỡ mố cầu và trụ cầu hiện trạng; các cấu kiện bằng thép tháo dỡ và vận chuyển về nơi tập kết đúng quy định.

10. Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng: Theo kết quả thẩm định số 33/KQTĐ-KTHTĐT ngày 17 tháng 9 năm 2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị.

11. Tổng mức đầu tư xây dựng dự án; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng: **2.224.987.000 đồng** *(Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm hai mươi bốn triệu, chín trăm tám mươi bảy ngàn đồng)*. Trong đó:

- Chi phí GPMB	278.323.000	đồng
- Chi phí xây dựng	1.572.075.000	đồng
- Chi phí quản lý dự án	34.831.000	đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	234.692.000	đồng
- Chi phí khác	13.182.000	đồng
- Chi phí dự phòng	91.884.000	đồng

12. Tiến độ thực hiện dự án; phân kỳ đầu tư: Năm 2026.

13. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án: Vốn ngân sách phường Sa Đéc năm 2026.

14. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

15. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có): Di dời hệ thống điện nằm trong phạm vi thi công công trình.

16. Các nội dung khác (nếu có): không.

Điều 2. Giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Sa Đéc là Chủ đầu tư có trách nhiệm lập đủ các thủ tục hồ sơ đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định hiện hành; triển khai thực hiện các bước tiếp theo của công trình đúng tiến độ; làm cơ sở quyết toán khi hoàn thành đưa công trình vào sử dụng có hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Phường; Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường; Kho bạc Nhà nước Khu vực XVIII - Phòng Giao dịch số 20 và Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- CT, các PCT UBND Phường;
- LĐVP HĐND và UBND Phường;
- Lưu: VT, NC (Thắng).

CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG SA ĐÉC T. ĐỒNG THÁP

Nguyễn Văn Tâm