CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CƠ ĐIỆN MES	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 125/MES-PTCHC Về việc làm rõ E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án: Đầu tư mới hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường trên địa bàn phường.	*TP.HCM, ngày 28 tháng 8 năm 2026*

Kính gửi: - **Ủy ban nhân dân phường Thuận An**

- **Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh.**

Căn cứ Hồ sơ mời thầu gói thầu: **Thi công xây dựng** thuộc dự án: **Đầu tư mới hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường trên địa bàn phường** được phát hành ngày 17/08/2026 và Quyết định điều chỉnh Nội dung của hồ sơ mời thầu số 2057/QĐ-UBND ngày 20/08/2026 được phát hành trên hệ thống Mạng đấu thầu Quốc gia. Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và nội dung điều chỉnh. Nhà thầu đề nghị Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn cung cấp và làm rõ các nội dung sau:

1/ Sai lệch khối lượng giữa Danh sách các tuyến đường, tuyến hẻm đầu tư hệ thống mới hệ thống chiếu sáng trên địa bàn phường so với Bản vẽ thiết kế kỹ thuật.

STT	Tuyến đường, hẻm	Khối lượng theo Danh sách các tuyến đường, hẻm	Khối lượng theo Bản vẽ thiết kế kỹ thuật	Ghi chú
1	Đường Hưng Định 21	- Tổng số cần đèn đơn dài 2m xây dựng mới: **07 cần.** - Tổng số đèn LED 80W xây dựng mới: **07 đèn.**	- Tổng số cần đèn đơn dài 2m xây dựng mới: **08 cần.** - Tổng số đèn LED 80W xây dựng mới: **08 đèn.**	Bản vẽ số 51
2	Hẻm 25 - đường Nguyễn Hữu Cảnh,	- Tổng số trụ BTLT 8,5m xây dựng mới: **04 trụ.** - Tổng số trụ BTLT 8,5m ghép xây dựng mới: **04 trụ.**	- Tổng số trụ BTLT 8,5m xây dựng mới: **03 trụ.** - Tổng số trụ BTLT 8,5m ghép xây dựng mới: **05 trụ.**	Bản vẽ số 23
3	Đường N7	- Tổng số cần đèn đơn ϕ60 xây dựng mới: **05 cần.** - Tổng số trụ STK 6m xây dựng mới: **05 trụ.** - Tổng số đèn LED 80W xây dựng mới: **05 đèn.**	- Tổng số cần đèn đơn ϕ60 xây dựng mới: **06 cần.** - Tổng số trụ STK 6m xây dựng mới: **06 trụ.** - Tổng số đèn LED 80W xây dựng mới: **06 đèn.**	Bản vẽ số 73

STT	Tuyến đường, hẻm	Khối lượng theo Danh sách các tuyến đường, hẻm	Khối lượng theo Bản vẽ thiết kế kỹ thuật	Ghi chú
4	Đường An Sơn 13	- Tổng số trụ BTLT 8,5m ghép xây dựng mới: **01 trụ.** - Tổng số trụ BTLT 8,5m ghép xây dựng mới: **00 trụ.** - Tổng số cần đèn đơn dài 2m xây dựng mới: **05 cần.** - Tổng số đèn LED 80W xây dựng mới: **05 đèn.**	- Tổng số trụ BTLT 8,5m ghép xây dựng mới: **01 trụ.** - Tổng số trụ BTLT 8,5m ghép xây dựng mới: **02 trụ.** - Tổng số cần đèn đơn dài 2m xây dựng mới: **03 cần.** - Tổng số đèn LED 80W xây dựng mới: **03 đèn.**	Bản vẽ số 29
5	Đường An Sơn 15 (Đấu nối CS – An Sơn 16)	- Tổng số tủ điều khiển chiếu sáng xây dựng mới: **01 tủ**	- Tổng số tủ điều khiển chiếu sáng xây dựng mới: **00 tủ**	Bản vẽ số 37
6	Đường An Thạnh 12	- Tổng số cần đèn đơn dài 2m xây dựng mới: **05 cần.** - Tổng số đèn LED 80W xây dựng mới: **05 đèn.**	- Tổng số cần đèn đơn dài 2m xây dựng mới: **04 cần.** - Tổng số đèn LED 80W xây dựng mới: **04 đèn.**	Bản vẽ số 11
7	Đường An Thạnh 14	- Tổng số cần đèn đơn dài 2m xây dựng mới: **22 cần.** - Tổng số đèn LED 80W xây dựng mới: **22 đèn.**	- Tổng số cần đèn đơn dài 2m xây dựng mới: **23 cần.** - Tổng số đèn LED 80W xây dựng mới: **23 đèn.**	Bản vẽ số 14-15
8	Đường An Thạnh 19	- Tổng số cần đèn đơn ϕ60 xây dựng mới: **13 cần.** - Tổng số trụ STK 6m xây dựng mới: **13 trụ.** - Tổng số đèn LED 80W xây dựng mới: **13 đèn.**	- Tổng số cần đèn đơn ϕ60 xây dựng mới: **12 cần.** - Tổng số trụ STK 6m xây dựng mới: **12 trụ.** - Tổng số đèn LED 80W xây dựng mới: **12 đèn.**	Bản vẽ số 18
9	Đường An Thạnh 30	- Tổng số trụ BTLT 8,5m ghép xây dựng mới: **00 trụ.**	- Tổng số trụ BTLT 8,5m ghép xây dựng mới: **01 trụ.**	Bản vẽ số 54

STT	Tuyến đường, hẻm	Khối lượng theo Danh sách các tuyến đường, hẻm	Khối lượng theo Bản vẽ thiết kế kỹ thuật	Ghi chú
		- Tổng số cần đèn đơn dài 2m xây dựng mới: **07 cần.** - Tổng số đèn LED 80W xây dựng mới: **07 đèn.**	- Tổng số cần đèn đơn dài 2m xây dựng mới: **05 cần.** - Tổng số đèn LED 80W xây dựng mới: **05 đèn.**	
10	Đường An Thạnh 49	- Tổng số trụ BTLT 8,5m xây dựng mới: **03 trụ.** - Tổng số trụ BTLT 8,5m ghép xây dựng mới: **05 trụ.**	- Tổng số trụ BTLT 8,5m xây dựng mới: **05 trụ.** - Tổng số trụ BTLT 8,5m ghép xây dựng mới: **03 trụ.**	Bản vẽ số 61
11	Đường An Thạnh 50	- Tổng số cần đèn đơn dài 2m xây dựng mới: **14 cần.** - Tổng số trụ BTLT 8,5m xây dựng mới: **03 trụ.** - Tổng số trụ BTLT 8,5m ghép xây dựng mới: **04 trụ.** - Tổng số đèn LED 80W xây dựng mới: **14 đèn.**	- Tổng số cần đèn đơn dài 2m xây dựng mới: **17 cần.** - Tổng số trụ BTLT 8,5m xây dựng mới: **04 trụ.** - Tổng số trụ BTLT 8,5m ghép xây dựng mới: **03 trụ.** - Tổng số đèn LED 80W xây dựng mới: **17 đèn.**	Bản vẽ số 62-63
12	Đường An Thạnh 54	- Tổng số cần đèn đơn dài 2m xây dựng mới: **07 cần.** - Tổng số cần đèn đơn dài 3m xây dựng mới: **01 cần.**	- Tổng số cần đèn đơn dài 2m xây dựng mới: **08 cần.** - Tổng số cần đèn đơn dài 3m xây dựng mới: **00 cần.**	Bản vẽ số 68
13	Đường hẻm 01 - An Thạnh 10	- Tổng số đèn LED 80W xây dựng mới: **10 đèn.**	- Tổng số đèn LED 80W xây dựng mới: **11 đèn.**	Bản vẽ số 08

2/ Theo Bảng kê hạng mục của Hồ sơ mời thầu mục 1.3.2 thể hiện phần hệ thống chiếu sáng ngầm sử dụng **Cáp CXV 3x16mm^2** tuy nhiên theo Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật, chương V, mục 1.6.2.12.b: Yêu cầu kỹ thuật về dây dẫn cấp nguồn chiều sáng ngầm và trên các Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thể hiện **Đường dây chiếu sáng ngầm cáp CXV/DSTA 3x16mm^2**.

3/ Theo Bảng kê hạng mục của Hồ sơ mời thầu mục 1.3.4 thể hiện phần hệ thống chiếu sáng ngầm sử dụng **Cáp CVV 3x2,5mm²** lên đèn tuy nhiên theo Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật, chương V, mục 1.6.2.12.b: Yêu cầu kỹ thuật về **Dây nối từ bảng điện cửa trụ lên đèn: Sử dụng dây đồng bọc Cu/XLPE/PVC – 3x2,5mm²**.

Trên đây là các yêu cầu làm rõ HSMT của Nhà thầu, kính đề nghị Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn mời thầu trả lời làm rõ để nhà thầu có cơ sở tham dự thầu

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CƠ ĐIỆN MES

Hà Quốc Minh

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CƠ ĐIỆN MES
Mã số thuế: 3701501948
Thời gian ký: 28-08-2026 15:24:20