ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LẬP THẠCH	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1864/QĐ-UBND	*Lập Thạch, ngày 20 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án: Xây dựng tuyến Kênh tưới nội đồng từ Nhà ông Tăng thôn Hòa Phong đến thôn Đồng Quyền, xã lập Thạch, tỉnh Phú Thọ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LẬP THẠCH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 17/8/2026 của UBND xã Lập Thạch về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến Kênh tưới nội đồng từ Nhà ông Tăng thôn Hòa Phong đến thôn Đồng Quyền, xã lập Thạch, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 23/9/2026 của UBND xã Lập Thạch về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn xã Lập Thạch;

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế xã Lập Thạch tại Tờ trình số 624/TTr-KT ngày 20 tháng 10 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án Xây dựng tuyến Kênh tưới nội đồng từ Nhà ông Tăng thôn Hòa Phong đến thôn Đồng Quyền, xã lập Thạch, tỉnh Phú Thọ với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Xây dựng tuyến Kênh tưới nội đồng từ Nhà ông Tăng thôn Hòa Phong đến thôn Đồng Quyền, xã lập Thạch, tỉnh Phú Thọ.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ.

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND xã Lập Thạch.

4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án xã Lập Thạch.

5. Các nhà thầu tư vấn của dự án

- Nhà thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Anh Tiến.

- Nhà thầu tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Duy Toàn.

6. Nhóm dự án, loại và cấp công trình: Dự án nhóm C; Công trình Nông nghiệp và môi trường, cấp IV.

7. Mục tiêu của dự án:

Xây dựng tuyến Kênh tưới nội đồng từ Nhà ông Tăng thôn Hòa Phong đến thôn Đồng Quyền, xã lập Thạch, tỉnh Phú Thọ nhằm hoàn thiện và nâng cao năng lực hệ thống tưới – tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương. Dự án hướng tới việc đảm bảo cấp nước ổn định, kịp thời cho các diện tích canh tác dọc tuyến; giảm thiểu thất thoát nước, nâng cao hiệu quả dẫn nước và tiêu thoát nước; khắc phục tình trạng bồi lấp, sạt lở và ách tắc dòng chảy, từ đó nâng cao tính an toàn và độ bền của công trình. Bên cạnh đó, dự án góp phần nâng cao năng suất cây trồng, giảm chi phí bơm tát nước chăm sóc cây trồng cho người dân, từng bước hoàn thiện tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, đồng thời phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững của xã Lập Thạch.

8. Quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế

8.1. Quy mô đầu tư

- Xây dựng tuyến kênh với chiều dài 2.455,25m và công trình trên tuyến đồng bộ với mặt cắt kênh chữ nhật điển hình B50-:-B60 và B80-:-B120. Trong đó.

+ Đoạn kênh đầu tuyến từ nhà ông Tăng thôn Hòa Phong (từ km0+00 -:- km0+219,07) có mặt cắt B = 50cm;

+ Đoạn kênh từ km0+219.07 -:- km 0+727.68 có mặt cắt chữ nhật B= 60cm;

+ Đoạn kênh từ km0+736 -:- km 1+616.06 mặt cắt chữ nhật B= 80cm.

+ Đoạn kênh từ km 1+630.036 -:- km2+130.06 đến cuối tuyến do hợp dòng của các mương nhỏ và lượng phát thải chăn nuôi xả thải nên thiết kế mặt cắt kênh B= 100cm để đảm bảo dòng chảy đấu nối vào kênh hiện trạng đã xây dựng.

+ Đoạn kênh từ km 2+142.27 -:- Km2+455.25 thiết kế mặt cắt kênh B= 120cm để đảm bảo dòng chảy đấu nối vào kênh hiện trạng đã xây dựng.

8.2. Giải pháp thiết kế

a. Thiết kế bình đồ hướng tuyến: Hướng tuyến cơ bản bám theo hệ thống rãnh đất hiện có. Thiết kế đào, đắp nền theo quy mô thiết kế và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

- Thiết kế cửa lấy nước, bậc nước, cửa xả … đồng bộ với công trình.

b. Thiết kế cắt dọc tuyến: Thiết kế đường bao quanh địa hình, trên cơ sở các điểm khống chế cao độ thực tế.

c. Thiết kế phần kênh:

- Thiết kế kênh xây mới mặt cắt chữ nhật trung bình Btb=50-120cm, Htb =70-140cm trên lớp bê tông lót móng M150# đá 1x2 dày 15cm. Cụ thể như sau:

+ Thành kênh được xây bằng gạch bê tông không nung kích thước 6,5×10,5×22 cm, sử dụng vữa xi măng M75, chiều dày kết cấu tường xây kết hợp 330 mm và 220 mm tùy theo từng vị trí thiết kế. Bề mặt thành kênh phía trong lòng kênh và các phần tường lộ thiên trên mặt đất được trát vữa xi măng M75, chiều dày 1,5 cm; đáy kênh đổ bê tông xi măng mác 150, bảo đảm khả năng chịu lực, ổn định kết cấu và yêu cầu thoát nước.

+ Đỉnh tường kênh bố trí các thanh giằng bê tông cốt thép (BTCT) mác 200, sử dụng đá 1×2; khoảng cách 5 m bố trí 01 thanh giằng đơn, tại vị trí khe lún cách nhau 10 m bố trí giằng kép nhằm tăng cường liên kết và ổn định kết cấu thành kênh. Dọc tuyến kênh, cứ 20 m bố trí 01 khe lún bằng giấy dầu tẩm nhựa đường, bảo đảm khả năng co giãn và hạn chế nứt kết cấu. Phía kênh giáp khu vực ruộng, cứ 20 m bố trí 01 cửa lấy nước bằng ống nhựa PVC đường kính D110, phục vụ nhu cầu dẫn và lấy nước sản xuất nông nghiệp.

+ Nền đáy kênh đắp bằng đất cấp III, đầm chặt K90, bảo đảm ổn định nền móng và khả năng chịu lực của kết cấu kênh. Phần bờ kênh được đắp hoàn trả bằng đất tận dụng trong quá trình đào bảo đảm ổn định mái bờ và hoàn thiện mặt bằng theo hiện trạng.

9. Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn

+ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8641:2011: Công trình thủy lợi kỹ thuật tưới tiêu nước cho cây lương thực và cây thực phẩm.

+ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8732:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi.

+ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4253:2012. Công trình Thủy lợi - Nền các công trình thủy công - Yêu cầu thiết kế.

+ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9152:2012 Công trình thủy lợi - Quy trình thiết kế tường chắn công trình thủy lợi.

+ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4116-2012: Kết cấu BTCT thuỷ công - Tiêu chuẩn thiết kế.

+ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4447:2012: Công tác đất - thi công và nghiệm thu.

+ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10406:2015: Công trình thủy lợi tính toán hệ số tiêu thiết kế.

+ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5574:2018 Kết cấu bê tông và BTCT - Tiêu chuẩn thiết kế.

+ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 12845:2020 Công trình thuỷ lợi, thành phần, nội dung lập báo cáo đề xuất chủ chương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

+ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4118: 2021: Hệ thống kênh tưới - Tiêu chuẩn thiết kế.

+ Qui chuẩn Việt Nam QCVN 04-05:2022/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai.

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 13615:2022: Tiêu chuẩn tính toán đặc trưng thuỷ văn thiết kế;

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan.

10. Tổng mức đầu tư xây dựng được duyệt (làm tròn): 9.028.266.000 đồng (*Bằng chữ: Chín tỷ không trăm hai mươi tám triệu hai trăm sáu mươi sáu nghìn đồng./.*).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	7.124.895.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án:	181.985.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	609.378.000 đồng
- Chi phí khác:	146.443.000 đồng
- Chi phí dự phòng:	965.565.000 đồng

(Chi tiết tại hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã được thẩm định kèm theo)

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026-2028.

12. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách xã trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

13. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Ban Quản lý dự án xã Lập Thạch thực hiện quản lý dự án theo quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án xã Lập Thạch chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng nội dung được phê duyệt, quy định về đầu tư công, xây dựng và pháp luật có liên quan; bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn trong thi công và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

2. Giao Ban Quản lý dự án xã Lập Thạch tổ chức hoàn thiện hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo kết quả thẩm định; đóng dấu phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo khoản 5 Điều 39 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP.

3. Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ, số liệu và kết quả công việc do mình thực hiện. Đối với vật liệu, thiết bị chưa có trong công bố giá của Sở Xây dựng hoặc giá công bố chưa phù hợp, chủ đầu tư tổ chức rà soát, cập nhật giá tại thời điểm xác định giá gói thầu theo kết quả thẩm định, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định.

4. Giao Phòng Kinh tế xã Lập Thạch căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn và phối hợp với Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế, Giám đốc Ban Quản lý dự án, Trưởng Phòng giao dịch số 9 - Kho bạc Nhà nước khu vực VIII và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- CPVP HĐND&UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Tuấn Anh