ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH HỰU	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1956/QĐ-UBND	*Vĩnh Hựu, ngày 14 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự án Đường Cầu Đập

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH HỰU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Hựu khóa XIII, Kỳ họp thứ 03 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã Vĩnh Hựu;

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định số 315/TĐ-PKT ngày 13 tháng 10 năm 2026 của Phòng Kinh tế xã Vĩnh Hựu về việc thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Đường Cầu Đập;

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế xã Vĩnh Hựu tại Tờ trình số 328/TTr-PKT ngày 14 tháng 10 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án Đường Cầu Đập với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Đường Cầu Đập.

2. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính: Dự án nhóm C, công trình giao thông, cấp IV.

3. Mã định danh (nếu có): Theo quy định của Chính phủ.

4. Địa điểm xây dựng: Xã Vĩnh Hựu, tỉnh Đồng Tháp.

5. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hựu.

6. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Vĩnh Hựu.

7. Nhà thầu khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng: Công ty TNHH MTV MHC.

8. Mục tiêu dự án: Nhằm đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã Vĩnh Hựu tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại vận chuyển hàng hóa, nông sản góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

9. Quy mô đầu tư xây dựng:

9.1. Phần đường:

- Đầu công trình: Giáp đường huyện 16C.
- Cuối công trình: Giáp đường Vĩnh Quới.
- Chiều dài toàn tuyến đường: 329m.
- Chiều dài thiết kế tuyến đường: 329m.
- Tim đường bám theo tim đường hiện hữu.
- Cao trình thiết kế (thể hiện trên trắc dọc thiết kế):

* Cao độ từ C0-C6 = 1.35, đầu vuốt nối vào đường hiện trạng
* Cao độ từ C6-C10 = 1.40
* Cao độ từ C10-C15 = 1.35, cuối vuốt nối vào đường hiện trạng

- Nền và mặt đường:

* Bm = 3.0m. Độ dốc ngang mặt đường 2%. Lề rộng 0.5m/ bên, độ dốc 4%, m=1.

- Nền đường rộng Bn = 4.0 m.
- Tải trọng: 3.5 Tấn.

Phần mặt đường bê tông xi măng:

a/- Nền & mặt đường:

* Kết cấu mặt đường từ trên xuống như sau:

- Bê tông xi măng đá 1x2 M250, dày 14cm.
- Lớp nilon lót.
- Đắp lớp cát nền đắp đạt cao độ thiết kế, K≥0.98.
- Mặt đường hiện trạng.

* Lề đắp đất dính K>=0.9, rộng B_lề=0.5m/ bên.

b/- Biển báo giao thông (xem bình đồ thiết kế):

- Bố trí 02 bộ biển báo phản quang tải trọng + tên đường.
- Bố trí 01 bộ biển báo phản quang giao nhau.
- Bố trí 01 bộ biển báo phản quang đường ngoặt nguy hiểm.
- Bố trí 01 bộ biển báo phản quang đi chậm.
- Bố trí 04 cụm gờ giảm tốc bằng sơn dẻo nhiệt dày 4mm, rộng 200mm dài 3000mm, cách khoảng 400mm.

9.2. Phần cống dọc đường:

- Xây dựng cống dọc đường Ø400, đoạn cống 3m. Cống dọc loại H10X60;
- Móng cống: Đối với cống ngang đường: Sử dụng gối cống đúc sẵn BTCT đá 1x2 M.200, đáy gối cống sử dụng lớp bê tông cốt thép đá 1x2 M.200 dày

10cm, cát lót dày 10cm và đóng cừ tràm gia cố gối cống 6 cây/ gối, cừ dài 3m, cừ có đường kính Φgốc 8-10cm, Φngọn > 3,5cm;

- Mối nối cống: Sử dụng Joint cao su.

- Hướng xả: Đấu nối và xả với cống tại kênh công cộng

- Hố ga: Xây dựng hố ga tổng cộng 21cái

+ Kích thước hố ga : 100x100cm, có 21 cái.

+ Tường hố ga đổ tại chỗ bằng bêtông đá 1x2 M.250.

+ Nắp hố ga đúc sẵn bằng bêtông cốt thép đá 1x2 M.250

+ Gờ chắn, máng nước đúc sẵn bằng bêtông cốt thép đá 1x2 M.250

+ Bản đáy hố ga đúc sẵn bằng bêtông cốt thép đá 1x2 M.250

+ Bêtông lót móng hố ga bằng đá 1x2 M.150, dày 10cm.

+ Đệm cát gối cống dày 10cm.

+ Móng đóng cừ tràm gia cố nền, mật độ 16 cây/ m2, cừ dài 3m, cừ có đường kính Φgốc > 10cm, Φngọn > 3,5cm.

- Xây dựng hộp nối tổng cộng 01 cái, trong đó:

+ Hộp nối có 01 cái, kích thước: 160x120cm, tại vị trí đấu nối với cống ngang đường kênh công cộng

+ Tường hộp nối đổ tại chỗ bằng bêtông cốt thép đá 1x2 M.250.

+ Nắp đúc sẵn bằng bêtông cốt thép đá 1x2 M.250

+ Bản đáy đổ tại chỗ bằng bêtông cốt thép đá 1x2 M.200

+ Bêtông lót móng bằng đá 1x2 M.150, dày 10cm.

+ Đệm cát gối cống dày 10cm.

+ Móng đóng cừ tràm gia cố nền, mật độ 25 cây/ m2, cừ dài 4m, cừ có đường kính Φgốc ≥ 10cm, Φngọn > 3,5cm.

10. Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng:

- TCVN 10380:2014 Đường giao thông nông thôn – Yêu cầu thiết kế;

- TCCS 39:2022/TCĐBVN: Thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông

- TCCS 40:2022/TCĐBVN: Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông

- TCVN 4447-2012: Thi công và nghiệm thu công tác đất.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ: QCVN 41 : 2024 /BGTVT.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật khác và các văn bản pháp luật về xây dựng hiện hành.

11. Tổng mức đầu tư xây dựng 1.280.098.163 đồng *(Bằng chữ: Một tỷ hai trăm tám mươi triệu không trăm chín mươi tám ngàn một trăm sáu mươi ba đồng)*. Trong đó:

- Chi phí xây dựng 1.069.879.481 đồng

- Chi phí quản lý dự án 28.803.915 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 109.772.477 đồng
- Chi phí khác 10.685.235 đồng
- Chi phí dự phòng 60.957.055 đồng

12. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2026 - 2027.

13. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án:

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước.

- Dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án:

+ Năm 2026: 315.000.000 đồng.

14. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư thuê tư vấn thực hiện quản lý dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Kinh tế xã Vĩnh Hựu chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của Chủ đầu tư theo đúng quy định hiện hành, triển khai thi công hoàn thành công trình theo đúng tiến độ, đạt chất lượng. Việc đầu tư thanh quyết toán kết thúc công trình thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

2. Đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về kết quả và chất lượng công việc do mình thực hiện. Đơn vị tư vấn thẩm tra chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về tính đầy đủ, chính xác, trung thực, chất lượng và nội dung của Báo cáo kết quả thẩm tra theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã; Trưởng phòng Kinh tế xã, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ VĨNH HỰU T. TIỀN GIANG

Hà Quang Chinh