SAO Y; SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG; Thời gian ký: 2026-10-14T07:32:02+07:00

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1781/QĐ-SNNMT

*Thái Nguyên, ngày 14 tháng 10 năm 2026*

# QUYẾT ĐỊNH
## Về việc phê duyệt Dự án: Sữa chữa đập Ông Mát, xóm Tiến Thành, xã Đại Từ

## GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI NGUYÊN

*Căn cứ Luật Xây dựng năm 2025;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 209/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý vật liệu xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 32/2026/TT-BXD ngày 22/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 207/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 34/2026/TT-BXD ngày 25/6/2026 quy định chi tiết về cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động xây dựng; số 36/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 37/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; số 38/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 ban hành định mức xây dựng; số 39/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 hướng dẫn một số nội dung chi tiết trong Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; số 40/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định 1041/QĐ-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng công bố Hướng dẫn xác định khối lượng công trình;*

*Căn cứ Công văn số 9947/BXD-VPB ngày 29/6/2026 của Bộ Xây dựng về việc thay thế phụ lục kèm theo Thông tư số 36/2026/TT-BXD hướng dẫn nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 38/2026/TT-BXD về ban hành định mức xây dựng;*

*Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên: số 2115/QĐ-UBND ngày 05/12/2025 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Danh mục sửa chữa các công trình từ nguồn kinh phí năm 2026 giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng*

*công trình Giao thông và Nông nghiệp; số 2255/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 15/7/2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ủy quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt điều chỉnh dự án đối với dự án sử dụng vốn chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, vốn ngân sách nhà nước khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;*

*Căn cứ Văn bản số 12329/SNNMT-CCTLPCTT ngày 05/10/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Sửa chữa đập Ông Mát, xóm Tiến Thành, xã Đại Từ;*

*Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh tại Tờ trình 2267/BQLDAGTNN-KH&QLĐTXD ngày 23/9/2026 (kèm theo văn bản báo cáo thẩm định số 1995/BQLDAGTNN-KH&QLĐTXD ngày 24/8/2026).*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Dự án: Sửa chữa đập Ông Mát, xóm Tiến Thành, xã Đại Từ với các nội dung chủ yếu như sau:

**1. Tên dự án:** Sửa chữa đập Ông Mát, xóm Tiến Thành, xã Đại Từ.

**2. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính của dự án:** Dự án nhóm C; công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường (công trình thuỷ lợi), cấp IV.

**3. Địa điểm xây dựng dự án:** Xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

**4. Người quyết định đầu tư:** Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên uỷ quyền tại Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 15/7/2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên).

**5. Chủ đầu tư:** Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp. Địa chỉ: Tổ 10, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

**6. Nhà thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Nhà thầu khảo sát xây dựng:** Viện kỹ thuật công trình; mã số doanh nghiệp: 0101658035-004.

**7. Mục tiêu dự án:** Đảm bảo tưới, phát huy tối đa nhiệm vụ công trình; nâng cao hiệu quả vận hành khai thác, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội trong khu vực.

**8. Quy mô đầu tư xây dựng:** Sửa chữa đập Ông Mát, xóm Tiến Thành, xã Đại Từ như sau:

- Sân trước bằng bê tông cốt thép M250 (dài 6,0m, dày 0,5m).

- Thân đập xây bằng đá hộc vữa xi măng M100, bản đáy và mặt ngoài đập bọc bằng bê tông cốt thép M250, dày 0,5m.

- Sân tiêu năng bằng bê tông cốt thép M250 (dài 10m, sâu 0,5m, dày 0,5m); dưới đáy sân tiêu năng lót cát và dăm lọc dày 0,6m;

- Tường cánh hai bên đập bằng bê tông cốt thép M250 (cao 5,10m, dày 0,5m).

- Hoàn trả đoạn kênh tưới dài L=9,0m; kích thước (0,5x0,4)m; kết cấu bằng bê tông M200 dày 20cm.

*(Chi tiết theo bản vẽ thiết kế)*

**9. Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng:**

- QCVN 04-05:2022/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia – Công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế;

- TCVN 9147:2012 – Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán thuỷ lực đập tràn;

- Tiêu chuẩn TCVN 4118:2021 - Công trình thuỷ lợi - Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu thiết kế;

- Tiêu chuẩn TCVN 9137:2023 – Công trình thủy lợi – Đập bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế;

- Các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác có liên quan.

**10. Tổng mức đầu tư xây dựng; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng:** 7.163.210.000 đồng.

Trong đó:

| | | |
|---|---|---|
| - Chi phí xây dựng: | 6.049.512.000 | đồng |
| - Chi phí quản lý dự án: | 182.774.000 | đồng |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 538.139.000 | đồng |
| - Chi phí khác: | 82.544.000 | đồng |
| - Chi phí dự phòng: | 310.241.000 | đồng |

**11. Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2026-2027.

**12. Nguồn vốn đầu tư:** Ngân sách nhà nước (vốn sự nghiệp) năm 2026 và các năm tiếp theo.

**13. Hình thức tổ chức quản lý dự án:** Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án theo quy định.

**14. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có):** Công trình không có kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chính quyền địa phương có trách nhiệm giải phóng mặt bằng, tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất và tài sản trên đất (nếu có) để thực hiện dự án.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên căn cứ Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước, tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành.

- UBND xã Đại Từ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất và tài sản trên đất (nếu có) để thực hiện dự án.

**Điều 3.** Thủ trưởng các Sở, ngành: Sở Nông nghiệp và Môi Trường, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực VII, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên; Chủ tịch UBND xã Đại Từ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, CCTLPCTT.Tanmt.

**GIÁM ĐỐC**

**Đặng Văn Huy**