ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ LẬP THẠCH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1820/QĐ-CTUBND	*Lập Thạch, ngày 20 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Lập Thạch. Tuyến từ Trường THCS Lập Thạch đến NVH thôn Hưng Thịnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LẬP THẠCH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 18/8/2026 của UBND xã Lập Thạch về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Lập Thạch. Tuyến từ Trường THCS Lập Thạch đến NVH thôn Hưng Thịnh;

Căn cứ Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 28/8/2026 của UBND xã Lập Thạch về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn xã Lập Thạch;

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế xã Lập Thạch tại Tờ trình số 603/TTr-KT ngày 20 tháng 10 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Lập Thạch. Tuyến từ Trường THCS Lập Thạch đến NVH thôn Hưng Thịnh với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Lập Thạch. Tuyến từ Trường THCS Lập Thạch đến NVH thôn Hưng Thịnh.

2. Nhóm dự án, loại và cấp công trình chính: Dự án nhóm C; công trình giao thông, cấp IV.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ;

4. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND xã Lập Thạch.

5. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án xã Lập Thạch.

6. Các nhà thầu tư vấn của dự án

6.1. Nhà thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Duy Toàn.

6.2. Nhà thầu tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH thương mại và đầu tư xây dựng Phú Quý.

7. Mục tiêu của dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Lập Thạch. Tuyến từ Trường THCS Lập Thạch đến NVH thôn Hưng Thịnh nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông trên địa bàn xã, kết nối đồng bộ hệ thống giao thông trong khu vực theo quy hoạch được duyệt, góp phần tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

8. Quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Lập Thạch. Tuyến từ Trường THCS Lập Thạch đến NVH thôn Hưng Thịnh với tổng chiều dài L=351,48m.

a. Tuyến chính: Có chiều dài khoảng 190,84m, thiết kế mở rộng mặt đường theo quy hoạch được duyệt: Bm = 7,5 m. vỉa hè Bvh = 2x3,0m.

* Kết cấu mặt đường bao gồm phần tận dụng mặt đường cũ và can cạp mở rộng, kết cấu từ trên xuống như sau:

- Phần tận dụng nền, mặt đường cũ:

+ Lớp thảm BTNC C12.5 dày 7cm.

+ Lớp bù vênh mặt đường cũ bằng BTNC C12.5.

+ Lớp tưới dính bám mặt đường hàm lượng 1kg/m2

- Phần can cạp mở rộng:

+ Lớp thảm BTNC C12.5 dày 7cm.

+ Lớp tưới dính bám mặt đường hàm lượng 1kg/m2

+ Lớp BTXM M250 đá 2x4 dày 20cm

+ Lớp CPĐD dày 16cm

+ Lớp đất đầm chặt ≥ K95 dày 30cm

+ Vị trí tiếp giáp giữa đường cũ và cạp mở rộng thiết kế rải lưới cốt sợi thủy tinh chống nứt mặt đường 100KN/m

- Hệ thống thoát nước: Tận dụng hệ thống thoát nước dọc 2 bên vỉa hè đoạn không cắt vào phạm vi mặt đường, đoạn mở rộng đường phá bỏ rãnh cũ, thiết kế rãnh B400 xây gạch trên vỉa hè. Thiết kế trung bình 20m/cửa thu nước đón nước mặt vào rãnh B400 trên vỉa hè. Cửa đón nước đổ BTXM đạy tấm chắn rác bằng gang đúc tải trọng 25 tấn.

- Vỉa hè, cây xanh: Thiết kế viên vỉa hè đá tự nhiên KT 100x22x18cm trên lớp BTXM lót móng dày 10cm. Gáy hè xây bó bằng tường 110 cao 30cm VXM M75 trên lớp BTXM lót móng dày 10m. Rãnh tam giác lát đá tự nhiên KT 50x25x5cm trên lớp BTXM lót móng dày 10cm. Các vị trí đã có cây xanh thiết kế bó bồn cây kích thước 120x120cm bằng đá tự nhiên KT mỗi viên 60x15x10cm. Các vị trí mở rộng đường + vỉa hè chưa có xây xanh thiết kế trồng mới trung bình 6m/cây, bó bồn cây bằng đá tự nhiên đồng bộ.

- Thiết kế sơn đảm bảo an toàn giao thông phù hợp, đồng bộ công trình theo QC41/2024/BGTVT.

b. Tuyến nhánh: Có chiều dài khoảng 160,64m, thiết kế mặt đường theo quy hoạch được duyệt.

- Đoạn nửa đầu tuyến chiều rộng mặt đường Bm = 6,5m, đoạn nửa cuối tuyến chiều rộng mặt đường Bm = 7,5m, vỉa hè Bvh = 2x1,5m

- Kết cấu mặt đường từ trên xuống như sau:

+ Lớp thảm BTNC C12.5 dày 7cm

+ Lớp tưới thấm bám hàm lượng nhựa 1.0kg/m2

+ Lớp CPĐD loại 1 dày 15cm

+ Lớp CPĐD loại 2 dày 18cm

+ Lớp đất đầm chặt K98 dày 30cm

- Đoạn qua đồng ruộng thiết kế đào đất bùn, hữu cơ dày trung bình 50cm, nền đường đắp đất đầm chặt K95.

- Hệ thống thoát nước:

+ Đoạn nửa đầu tuyến thiết kế rãnh B400 BTXM M200# giữa đường, đạy tấm BTCT M250# KT 100x60x15cm, trung bình 20m đặt 1 tấm chắn rác bằng gang đúc tải trọng 40 tấn.

+ Đoạn nửa sau tuyến thiết kế cống thoát nước dọc D600 giữa đường, trung bình 20m bố trí 1 ga thu nước cống D600 giữa đường và ga thu nước mặt trên vỉa hè. Thiết kế cống D300 đón nước từ ga thu vỉa hè xuống ga thu giữa đường.

- Vỉa hè: Thiết kế viên vỉa hè đá tự nhiên KT 100x22x18cm trên lớp BTXM lót móng dày 10cm. Gáy hè xây bó bằng tường 110 cao 30cm VXM M75 trên lớp BTXM lót móng dày 10m. Rãnh tam giác lát đá tự nhiên KT 50x25x5cm trên lớp BTXM lót móng dày 10cm.

- Thiết kế sơn đảm bảo an toàn giao thông phù hợp, đồng bộ công trình theo QC41/2024/BGTVT.

9. Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn

- TCVN 9436 : 2012 Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu;

- TCCS 39 : 2022/TCĐBVN: Thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông;

- TCCS38:2022/TCĐBVN Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế;

- TCVN 13567 : 2022: Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu;

- TCVN 7957-2023: Thoát nước – mạng lưới và công trình bên ngoài. Tiêu chuẩn thiết kế;

- Quy trình thiết kế đường ô tô TCVN 4054- 2005;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT;

- TCCS 34:2020/TCĐBVN Gờ giảm tốc, gồ giảm tốc trên đường bộ - Yêu cầu thiết kế;

- TCVN 5574:2018 Kết cấu bê tông và BTCT - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 5575:2024. Kết cấu thép Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 5573:2025 Kết cấu khối xây – Tiêu chuẩn thiết kế;

- Tiêu chuẩn Công tác đất - thi công và nghiệm thu TCVN 4447:2012;

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành có liên quan khác.

10. Tổng mức đầu tư xây dựng được duyệt (làm tròn): 8.437.490.000 đồng (*Bằng chữ: Tám tỷ bốn trăm ba mươi bảy triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng./.*).

Trong đó:

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ TĐC: 1.417.200.000 đồng
- Chi phí xây dựng: 5.894.839.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án: 139.548.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 477.116.000 đồng
- Chi phí khác: 107.002.000 đồng
- Chi phí dự phòng: 401.785.000 đồng

(Chi tiết tại hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã được thẩm định kèm theo Thông báo số 70/TBTĐ-KT ngày 19/10/2026 của Phòng Kinh tế)

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026 - 2028.

12. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách xã trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

13. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Ban Quản lý dự án xã Lập Thạch thực hiện quản lý dự án theo quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án xã Lập Thạch chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng nội dung được phê duyệt, quy định về đầu tư công, xây dựng và pháp luật có liên quan; bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn trong thi công và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

2. Giao Ban Quản lý dự án xã Lập Thạch tổ chức hoàn thiện hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo kết quả thẩm định; đóng dấu phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo khoản 5 Điều 39 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP.

3. Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ, số liệu và kết quả công việc do mình thực hiện. Đối với vật liệu, thiết bị chưa có trong công bố giá của Sở Xây dựng hoặc giá công bố chưa phù hợp, chủ đầu tư tổ chức rà soát, cập nhật giá tại thời điểm xác định giá gói thầu theo kết quả thẩm định, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định.

4. Giao Phòng Kinh tế xã Lập Thạch căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn và phối hợp với Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế, Giám đốc Ban Quản lý dự án, Trưởng Phòng giao dịch số 9 - Kho bạc Nhà nước khu vực VIII và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- CPVP HĐND&UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Tuấn Anh