ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ EA WER**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1995 /QĐ-UBND	*Ea Wer, ngày 23 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt dự án Sửa chữa cầu treo thôn Ea Ly, xã Ea Wer

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc Hội về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 16 tháng 7 năm 2025 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP, ngày 19/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều về quản lý hoạt động xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 050/2025/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk Ban hành quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 24/7/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2026 cho các địa phương từ nguồn tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh năm 2025 để thực hiện nhiệm vụ, dự án cấp thiết trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 28/8/2026 của UBND xã Ea Wer về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa cầu treo thôn Ea Ly, xã Ea Wer;

Xét Tờ trình số 268/TTr-KT, ngày 23/10/2026 của phòng Kinh tế xã về việc đề nghị phê duyệt dự án Sửa chữa cầu treo thôn Ea Ly, xã Ea Wer.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án Sửa chữa cầu treo thôn Ea Ly, xã Ea Wer, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Sửa chữa cầu treo thôn Ea Ly, xã Ea Wer.

2. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng theo công trình thiết kế:

- Loại công trình: Cầu treo.

- Cấp công trình: Cấp IV.

3. Mã định danh (nếu có): Chưa thực hiện.

4. Địa điểm xây dựng: Xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk.

5. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Wer.

6. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Ea Wer.

7. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, tổ chức lập khảo sát xây dựng, tổ chức tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng giao thông Thành Sơn.

8. Mục tiêu dự án:

- Duy trì tuyến kết nối dân sinh qua cầu, tạo điều kiện đi lại và vận chuyển nông sản ổn định; tận dụng kết cấu hiện hữu còn đáp ứng yêu cầu, tập trung nguồn vốn cho các hạng mục cần sửa chữa và bảo vệ công trình.

- Duy trì tuyến kết nối dân sinh qua cầu, tạo điều kiện đi lại và vận chuyển nông sản ổn định; tận dụng kết cấu hiện hữu còn đáp ứng yêu cầu, tập trung nguồn vốn cho các hạng mục cần sửa chữa và bảo vệ công trình.

9. Quy mô đầu tư xây dựng:

* Quy mô cầu cũ:

- Loại công trình: Cầu treo

- Chiều dài cầu L=80m.

- Độ dốc dọc cầu: 6%.

- Độ vồng ngược thiết kế là 1,20m.

- Khổ cầu B=2.0m (phần xe chạy và phần đi bộ chung).

- Cáp chủ: Toàn cầu sử dụng 6 bó cáp (mỗi bên 3 bó) đường kính mỗi bó cáp chủ là D32mm.

- Cáp chống lật: Toàn cầu sử dụng 02 bó cáp chống lật (mỗi bên 01 bó) đường kính mỗi bó là D32mm.

- Cáp giằng gió: Toàn cầu sử dụng 08 bó cáp (mỗi bên 04 bó) đường kính mỗi bó là D20mm.

- Các thanh treo bằng thép tròn trơn D14mm.

- Dầm ngang là tổ hợp hàn từ thép hình 2C100 Mạ kẽm nhúng nóng. Hệ thanh giằng sử dụng thép L50*50*4mm.

- Dầm dọc là thép hình C100 Mạ kẽm nhúng nóng.

- Mặt cầu bằng các tấm sàn Grating Mạ kẽm nhúng nóng.

- Tôn tạo nhám kích thước rộng 400mm, dày 3mm.

- Lan can cầu bằng thép hình L50*50*4, tay vịn phía trên bên bằng thép hình L50*50*4, bên dưới bằng cáp D10mm.

- Tháp cầu được dung tổ hợp hàn từ 2I350*150*12*24mm.

- Mố cầu, bệ trụ và ụ neo bằng BTCT.

- Đường hai đầu cầu bằng BTXM.

* Giải pháp thiết kế sửa chữa:

+ Phần cầu treo:

- Tháo nới bu lông, lắp đặt hoàn trả kết cấu nhịp để phục vụ căng lại hệ cáp;

- Bôi mỡ bảo dưỡng cáp, tăng đơ và cụm puli.

- Cạo gỉ kết cấu thép, sơn 01 lớp chống gỉ và 02 lớp sơn màu

- Gia công, lắp dựng dầm dọc thép C100, số lượng dầm và chi tiết liên kết thực hiện theo bản vẽ thiết kế.

- Gia công 02 vệt thép bản kích thước mỗi vệt 80.000 × 400 × 3 mm.

- Thay 01 tấm Grating kích thước 2,00 × 1,00 m, thay 06 cọc tiêu sơn lại cọc tiêu cũ và biển báo cũ.

- Bổ sung 38 cóc kẹp cáp, 25 bộ bu lông M12 và 780 bộ bu lông M16; nắn chỉnh lan can 07 công; phát quang quanh mố, trụ và đường hai đầu cầu 600 m².

+ Gia cố mái ta luy nón mố và mái ta luy đường đầu cầu:

- Gia cố mái taluy bằng bê tông lưới thép D6 @200 M200 đá 1x2 ,dày 10cm trên lớp đệm VXM M50 dày 3cm. Chân khay kt (35x80)cm bằng bê tông M150 đá 2x4. Bao quanh phạm vi mố cầu tăng khả năng chống xói bề mặt và ổn định nền.

- Các vị trí lề bị xói cục bộ: Đắp bù đất cấp 3, lu lèn đảm bảo độ chặt.

10. Tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Công tác trắc địa trong xây dựng – Yêu cầu chung - TCVN 9398:2012.

- Quy trình khảo sát đường ô tô TCCS 31:2020/TCĐBVN.

- TCVN 11823:2017 Bộ tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ được công bố theo Quyết định số 3859/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ.

- TCVN 12882:2020 Đánh giá tải trọng khai thác cầu đường bộ.

- TCCS 07:2013/TCĐBVN Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ.

- Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-BGTVT ngày 28/7/2023 về hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh; áp dụng các nội dung còn phù hợp với hồ sơ thiết kế và quy định hiện hành.

- TCVN 10309:2014 Hàn cầu thép − Quy định kỹ thuật.

- TCVN 8789:2011 Sơn bảo vệ kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- TCVN 9276: 2012 Sơn bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công.

- Quy trình, quy phạm kỹ thuật trong công tác xây dựng cơ bản của Bộ GTVT.

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm khác có liên quan.

11. Tổng mức đầu tư xây dựng: **1.000.000.000** đồng *(Bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn). Trong đó:*

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Khoản mục chi phí	Giá trị phê duyệt
I	Chi phí xây dựng	870.958.000
II	Chi phí Quản lý dự án	26.051.000
III	Tư vấn đầu tư xây dựng	92.017.000
IV	Chi phí khác	6.200.000
V	Dự phòng phí	4.774.000
	Tổng cộng	**1.000.000.000**

(Phụ lục tổng hợp chi tiết kèm theo)

12. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2026.

13. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án: Giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.

14. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực để thực hiện.

15. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có): Không.

Điều 2. Phòng Kinh tế xã Ea Wer (đơn vị được giao chủ đầu tư) chịu trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục đầu tư và những chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT; các PCT.UBND xã;
- VP HĐND và UBND xã;
- KBNN Khu vực XIV - PGD số 9;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ EA WER T. ĐẮK LẮK

Nguyễn Hữu Truyền