UỶ BAN NHÂN DÂN **XÃ PHƯỚC HÒA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1612/QĐ-UBND	*Phước Hòa, ngày 23 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự án Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các trường học trên địa bàn xã Phước Hòa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/06/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/12/2024;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 38/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc Ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 37/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

Căn cứ Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ Xây dựng về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 15/06/2026 của UBND xã Phước Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các trường học trên địa bàn xã Phước Hòa;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kinh tế xã Phước Hòa tại Tờ trình số 894/TTr-KT ngày 22/9/2026 về việc đề nghị phê duyệt dự án: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các trường học trên địa bàn xã Phước Hòa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các trường học trên địa bàn xã Phước Hòa.

2. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính:

- Dự án nhóm C.

- Loại, cấp công trình chính: Công trình dân dụng, Cấp III.

- Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính:

3. Mã định danh: 8202352

4. Địa điểm xây dựng: xã Phước Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Người quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Phước Hòa.

6. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Phước Hòa.

7. Nhà thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; nhà thầu khảo sát xây dựng: Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế xây dựng Thuận Phát.

8. Mục tiêu đầu tư:

- Việc đầu tư sửa chữa các hạng mục trong các trường trên địa bàn xã Phước Hoà nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng dạy và học của thể giáo viên và học sinh trực thuộc các trường trên địa bàn xã Phước Hoà, thúc đẩy cho sự phát triển giáo dục của địa phương.

9. Quy mô đầu tư xây dựng:

9.1. Trường tiểu học Vĩnh Hoà A

Giải pháp thiết kế:

*** Nhà ăn:**

- Cạo sủi 80% lớp sơn trên bề mặt tường, cột, trụ, dầm, trần trong và ngoài nhà (bao gồm lan can, cầu thang bộ); bả bằng bột bả và sơn lại bằng 1 nước lót và 2 nước phủ.

- Cửa sổ: cắt bỏ ô cửa sổ cũ, thay bằng cửa lưới chống ruồi, lắp đặt cửa nhôm xing fa bảo vệ bên ngoài.

- Cửa đi: lắp đặt thêm mới cửa chống ruồi

- Cửa sổ: lắp đặt khung sắt bảo vệ, lắp đặt cửa nhôm xingfa

- Chống thấm lại toàn bộ seno mái nhà,

- Sê nô mái chính: khoan cấy sắt vào tường, gia công, lắp đặt xà gồ thép mái, lợp tôn chiều dày 0,5dem che phủ sê nô chính.

*** Ốp gạch cao 1,6m Khối phòng học và phòng chức năng, hành lang, cầu thang:**

- Cạo sủi toàn bộ lớp sơn trên tường, cột, má cửa đi, cửa sổ, hành lang (bao gồm lan can, cầu thang bộ,..), cao 1,6m, vệ sinh chà nhám tường tạo độ kết

dính, ốp gạch Ceramic 300x600 cao 1m6 trong, ngoài phòng học, tường hành lang, cầu thang.

- Chống thấm lại toàn bộ seno mái nhà.

- Tháo dỡ trần tôn lạnh hiện hữu nhà vệ sinh các dãy, thay mới trần tôn la phong.

9.2. Trường tiểu học Vĩnh Hoà B

Giải pháp thiết kế:

*** Sân khấu:**

- Phá dỡ lớp gạch lát nền, tam cấp sân khấu, đáp đất tại vị trí sân khấu bị lún, đầm chặt.

- Đổ bê tông đá 1x2 mac 200 bê tông nền sân khấu, tam cấp sân khấu.

- Xây gạch đất sét nung 4x8x18cm vữa XM M75, xây tam cấp sân khấu, láng nền sàn dày 2cm, lát nền bằng gạch ceramic 600x600cm vữa XM M75.

- Tam cấp sân khấu lát đá granit màu đen, vữa XM M75.

*** Cột cờ:**

- Phá dỡ bồn hoa, lớp gạch tam cấp cột cờ, đắp đất đầm chặt, đổ bê tông đá 1x2 M200 bê tông nền, tam cấp cột cờ.

- Xây gạch đất sét nung 4x8x18cm vữa XM M75, xây tam cấp cột cờ, láng nền sàn dày 2cm, lát nền bằng đá granit màu đen vữa XM M75.

*** Mái che khu sân khấu và sân vui chơi hoạt động ngoài trời cho trẻ:**

- Xây dựng mái che sân khấu kích thước 17.4x6m=104.4 m^2 bằng hệ bạt kéo di động; hệ cột bằng thép hộp hình kích thước 200x200mm bằng 4 cây thép V30x30x3mm cao 5,5m. Hệ vì kèo ngang và dọc bằng xà gồ thép hộp 30x60x1,4mm, mái lợp bạt nhựa xếp chiều dày 0,4mm.

- Xây dựng mái che sân kích thước 47*19,5 = 916,5m2 bằng hệ bạt kéo di động; hệ cột bằng thép hộp hình kích thước 200x200mm bằng 4 cây thép V30x30x3mm cao 5,5m. Hệ vì kèo ngang và dọc bằng xà gồ thép hộp 30x60x1,4mm, mái lợp bạt nhựa xếp chiều dày 0,4mm.

*** Sửa nền sân cổng trường học:**

- Đôn nền cổng trường bằng đá dăm dày 15cm, lu lèn chặt, đào 02 giếng thấm chiều sâu mỗi giếng 3m, đường kính 1m, đổ bê tông đá 1x2 M200 bê tông nền sân cán tạo đô dốc thu nước về phía giằng thấm, tạo gờ chặn nước bằng BT cao 20cm cổng trường, cắt khe co giãn, kẻ vạch hoàn thiện.

*** Ốp gạch cao 1,6m Khối phòng học và phòng chức năng, hành lang, cầu thang:**

- Cạo sủi toàn bộ lớp sơn trên tường, cột, má cửa đi, cửa sổ, hành lang (bao gồm lan can, cầu thang bộ,..), cao 1,6m, vệ sinh chà nhám tường tạo độ kết dính, ốp gạch Ceramic 300x600 cao 1m6 trong, ngoài phòng học, tường hành lang, cầu thang

*** Nhà ăn:**

- Cạo sủi lại 80% lớp sơn trên bề mặt tường, cột, trụ, dầm, trần trong và ngoài; bả bằng bột bả và sơn lại bằng 1 nước lót và 2 nước phủ.

9.3. Trường THCS Vĩnh Hòa

*** Mái che khu sân khấu và sân vui chơi hoạt động ngoài trời cho học sinh:**

- Xây dựng mái che sân khấu kích thước 11x53 = 55 m^2 bằng hệ bạt kéo di động; hệ cột bằng thép hộp hình kích thước 200x200mm bằng 4 cây thép V30x30x3mm cao 5,5m. Hệ vì kèo ngang và dọc bằng xà gồ thép hộp 30x60x1,4mm, mái lợp bạt nhựa xếp chiều dày 0,4mm.

- Xây dựng mái che sân kích thước 22,5x37,5m = 843,75m2 bằng hệ bạt kéo di động; hệ cột bằng thép hộp hình kích thước 200x200mm bằng 4 cây thép V30x30x3mm cao 5,5m. Hệ vì kèo ngang và dọc bằng xà gồ thép hộp 30x60x1,4mm, mái lợp bạt nhựa xếp chiều dày 0,4mm.

*** Mái che kết nối 2 khối nhà:**

- Phá dỡ lớp gạch lát nền sân, bê tông nền sân, đào móng KT 0.9mx0.9m, đổ bê tông đá 1x2 M250 Bê tông móng KT 0.7x0.7m, lắp đặt bulong M20x600.

- Cột, kèo, xà gồ bằng thép hộp.

- Mái lợp tôn dày 0,45mm.

- Lắp đặt máng xối thu nước

9.4. Trường mầm non Vĩnh Hòa

*** Khối phòng học chính:**

- Tháo dỡ toàn bộ hệ thống cấp, thoát nước trong nhà, thay thế bằng ống nước mới chất lượng tốt hơn.

- Cạo sủi 80% lớp sơn trên bề mặt tường, cột, trụ, dầm, trần trong và ngoài nhà (bao gồm lan can, cầu thang bộ,..), bả bằng bột bả 2 lớp và sơn lại bằng 1 nước lót và 2 nước phủ. Tháo dỡ trần cũ, và thay mới bằng trần thả nhựa.

- Cửa đi, cửa sổ, cạo, sủi toàn bộ lớp sơn trên các khung cửa đi, cửa sổ sơn lại bằng sơn dầu 1 nước chống rỉ và 2 nước màu.

- Phá dỡ lớp vữa láng nền, thành tường trong sê nô, làng nền đáy sê nô, thành trong sê nô dày 2cm tạo độ dốc về hướng thu nước, quét sika chống thấm 2 lớp.

*** Ba phòng học mầm:**

- Cạo sủi 80% lớp sơn trên bề mặt tường, cột, trụ, dầm, trần trong và ngoài nhà, bả bằng bột bả 2 lớp và sơn lại bằng 1 nước lót và 2 nước phủ.

- Tháo dỡ trần tôn rỉ sét cũ, và thay mới bằng trần thả nhựa KT 600x600.

- Phá dỡ lớp gạch nền nhà cũ, láng nền sàn dày 2cm vữa XM M75, lát nền bằng gạch ceramic 600x600.

- Tháo dỡ hệ thống điện, thiết bị điện cũ, thay thế đường dây diện cũ bằng dây mới chất lượng tương đường, thay thế các thiết bị điện cũ.

*** Hội trường:**

- Cạo sủi 80% lớp sơn trên bề mặt tường, cột, trụ, dầm, trần trong và ngoài nhà, bả bằng bột bả 2 lớp và sơn lại bằng 1 nước lót và 2 nước phủ.

- Tháo dỡ trần tôn rỉ sét cũ, và thay mới bằng trần thả nhựa KT 600x600.

*** Nhà bếp:**

- Cạo sủi 80% lớp sơn trên bề mặt tường, cột, trụ, dầm, trần trong và ngoài nhà, bả bằng bột bả 2 lớp và sơn lại bằng 1 nước lót và 2 nước phủ.

- Phá dỡ lớp vữa láng nền, thành tường trong sê nô, làng nền đáy sê nô, thành trong sê nô dày 2cm tạo độ dốc về hướng thu nước, quét sika chống thấm 2 lớp.

- Lắp đặt hệ mái bên hông nhà bếp, mở rộng khu vực sơ chế thức ăn bằng hệ khung thép cột fi 114, khung thép bằng sắt hộp 30x60x1,2mm, mái lợp tôn dày 0,5dem, nền đổ bê tông đá 1x2 M200 dày 10cm, tạo độ dốc về hầm chứa nước thải.

*** Phòng máy tính và phòng âm nhạc:**

- Cạo sủi 80% lớp sơn trên bề mặt tường, cột, trụ, dầm, trần trong và ngoài nhà, bả bằng bột bả 2 lớp và sơn lại bằng 1 nước lót và 2 nước phủ.

- Phá dỡ lớp gạch nền nhà cũ, láng nền sàn dày 2cm vữa XM M75, lát nền bằng gạch ceramic 600x600.

- Tháo dỡ trần tôn rỉ sét cũ, và thay mới bằng trần thả nhựa KT 600x600.

- Lắp đặt hệ mái bên hông phòng máy tính, thay thế nhà kho cũ bằng nhà kho mới, bằng hệ khung thép cột fi 114, khung thép bằng sắt hộp 30x60x1,2mm, mái lợp tôn dày 0,5dem, nền đổ bê tông đá 1x2 M200 dày 10cm.

*** Nhà kho và nhà nghỉ nhân viên:**

- Cạo sủi 80% lớp sơn trên bề mặt tường, cột, trụ, dầm, trần trong và ngoài nhà, bả bằng bột bả 2 lớp và sơn lại bằng 1 nước lót và 2 nước phủ.

- Tháo dỡ trần tôn rỉ sét cũ, và thay mới bằng trần thả nhựa KT 600x600.

9.5. Trường tiểu học Phước Hòa B

*** Mái che khu sân khấu và sân vui chơi hoạt động ngoài trời cho học sinh:**

- Xây dựng mái che sân khấu kích thước 12x6m = 72 m2 bằng hệ bạt kéo di động; hệ cột bằng thép hộp hình kích thước 200x200mm bằng 4 cây thép V30x30x3mm cao 5,5m. Hệ vì kèo ngang và dọc bằng xà gồ thép hộp 30x60x1,4mm, mái lợp bạt nhựa xếp chiều dày 0,4mm.

- Xây dựng mái che sân kích thước 24x21m = 504 m2 bằng hệ bạt kéo di động; hệ cột bằng thép hộp hình kích thước 200x200mm bằng 4 cây thép V30x30x3mm cao 5,5m. Hệ vì kèo ngang và dọc bằng xà gồ thép hộp 30x60x1,4mm, mái lợp bạt nhựa xếp chiều dày 0,4mm.

9.6. Trường THCS Phước Hòa

*** Nhà ăn:**

- Cạo sủi 80% lớp sơn trên bề mặt tường, cột, dầm, trần trong và ngoài nhà, bả bằng bột bả 2 lớp và sơn lại bằng 1 nước lót và 2 nước phủ. chống thấm lại sê nô mái nhà ăn

*** Sơn chống thấm khối D phòng học:**

- Cạo sủi 80% lớp sơn trên bề mặt tường, cột, trụ, dầm, trần trong và ngoài nhà (bao gồm lan can, cầu thang bộ,..); bả bằng bột bả và sơn lại bằng 1 nước lót và 2 nước phủ, chống thấm lại sê nô mái của dãy D.

- Phá dỡ các hộp gen bị thấm, nứt vỡ, xây mới bằng gạch thẻ 4x8x18 vữa XM M75, lắp đặt ống thoát nước hộp gen D114, trát tường ngoài dày 2cm, bả bằng bột bả và sơn lại bằng 1 nước lót và 2 nước phủ

*** Sơn lại khu hiệu bộ:**

- Cạo sủi 80% lớp sơn trên bề mặt tường, cột, trụ, dầm, trần trong và ngoài nhà (bao gồm lan can, cầu thang bộ,..); bả bằng bột bả và sơn lại bằng 1 nước lót và 2 nước phủ, chống thấm lại sê nô mái.

*** Cột cờ:**

- Phá dỡ lớp gạch nền cột cờ, đổ bê tông nền cột cờ đá 1x2 vữa XM M200, làng nên dày 2cm vữa XM M75, nền lát đá granit.

*** Bồn cây sân trường:**

- Cạo sủi 100% lớp sơn trên bề mặt tường bồn cây, vệ sinh tạo độ nhám, lát mặt bồn cây, ốp tương bằng đá granit1 vữa XM M75 hoàn thiện.

9.7. Trường mầm non Phước Hòa

a. Khối nhà điểm học chính:

- Cạo sủi 70% lớp sơn trên bề mặt tường, cột, trụ, dầm, trần trong và ngoài nhà (bao gồm lan can, cầu thang bộ,..); bả bằng bột bả và sơn lại bằng 1 nước lót và 2 nước phủ.

- Phá dỡ lớp vữa láng nền, thành tường trong sê nô, làng nền đáy sê nô, thành trong sê nô dày 2cm tạo độ dốc về hướng thu nước, quét sika chống thấm 2 lớp.

*** Thay nắp tấm đan:**

- Tấm đan xung quanh trường, đổ bê tông đá 1x2 M200, thay thế 1 số vị trí nắm tấm đan bị hư, bể và không còn.

- Thay nền gạch sân chơi học sinh và hanh lang, phá dỡ lớp gạch nền cũ, làng nền sàn dày 2cm vữa XM M75, lát nền gạch mới bằng gạch ceramic 600x600

b. Điểm trường Bàu Cỏ:

*** Ba lớp mầm, chồi, lá:**

- Cạo sủi 80% lớp sơn trên bề mặt tường, cột, trụ, dầm, trần trong và ngoài nhà (bao gồm lan can, cầu thang bộ,..); bả bằng bột bả và sơn lại bằng 1 nước lót và 2 nước phủ.

- Tháo dỡ tôn mái rỉ sét, cũ, và thay mới bằng tôn múi dày 0,5dem.

- Tháo dỡ hệ thống điện, thiết bị điện cũ, thay thế đường dây diện cũ bằng dây mới chất lượng tương đường, thay thế các thiết bị điện cũ.

- Phá dỡ lớp vữa láng nền, thành tường trong sê nô, làng nền đáy sê nô, thành trong sê nô dày 2cm tạo độ dốc về hướng thu nước, quét sika chống thấm 2 lớp.

*** Cải tạo phòng học:**

- Tháo dỡ cửa đi, cửa sổ, trần tôn, mái phòng học xuống cấp, cung cấp đất đắp đôn nền phòng học, gia cố cột bằng bê tông đá 1x2 M250, xây tường bằng gạch ống 8x8x18cm vữa XM M75.

- Lắp đặt cốt thép, giằng tường tăng cường, cốt thép sê nô, đổ bê tông đá 1x2 M250 bê tông giằng tường, sê nô, trát tường trong nhà, ngoài nhà dày 2cm, bả bằng bột bả và sơn lại bằng 1 nước lót và 2 nước phủ.

- Lắp đặt cửa đi cửa sổ bằng hệ nhôm xingfa, lắp đặt trần nhựa, đi mới hệ thống điện và thiết bị điện

10. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Bộ quy chuẩn xây dựng Việt Nam ban hành theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 04/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

a. Phần kiến trúc:

- TCVN 8794-2011: Tiêu chuẩn thiết kế.

- 48TCN 01-1996: Tiêu chuẩn ngành.

- TCVN 276-2003: Công trình công cộng- Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCXDVN 175-2005: Mức ồn ào tối đa cho phép trong công trình công cộng.

- TCVN 4319-2012: Nhà và công trình công cộng- Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.

- TCVN 9366-2:2012: Cửa đi, cửa sổ- Phần 2 cửa kim loại.

- TCXDVN 2748-1991: Phân cấp nhà và công trình- Nguyên tắc cơ bản.

- TCXDVN 264-2002: Tiêu chuẩn thiết kế cho người tàn tật.

b. Phần kết cấu:

- TCVN 5574-2018: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép- Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 2737-2023: Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCXDVN 5575-2012: Kết cấu thép- Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 9362-2012: Thiết kế nền nhà và công trình.

- TCVN 9392-2012: Thép cốt bê tông, hàn hồ quang.

- TCVN 4447-2012: Công tác đất, thi công và nghiệm thu.

- TCVN 5573-2011: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế.

c. Phần điện:

- TCXD 9207-2012: Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và Công trình công cộng.

- TCXD 4319-2012: Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng.

- TCXD 333-2005: Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCXD 9206-2012: Đặt thiết bị điện trong nhà ở và Công trình công cộng.

- 11 TCN-19-2006: Quy phạm trang bị điện.

- TCXD 9358-2012: Quy phạm nối đất và nối không thiết bị.

- TCXD 319-2004: Nối đất thiết bị trong công trình dân dụng và công nghiệp.

d. Phần cấp thoát nước:

- TCVN 4513-1988: Cấp nước bê trong- Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 4474-1987: Thoát nước bên trong- Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 33-2006: Cấp nước mạng lưới bên ngoài- Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 51-2008: Thoát nước mạng lưới bên ngoài- Tiêu chuẩn thiết kế.

11. Tổng mức đầu tư xây dựng: **18.249.665.450 đồng. Làm tròn: 18.249.665.000 đồng.**

STT	Khoản mục chi phí	Thành tiền	Đơn vị
1	Chi phí xây dựng	15.492.081.405	đồng
2	Chi phí quản lý dự án	498.656.018	đồng
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	1.140.658.466	đồng
4	Chi phí khác	249.237.873	đồng
5	Chi phí dự phòng	869.031.688	đồng
Tổng cộng		**18.249.665.450**	**đồng**
Làm tròn		**18.249.665.000**	**đồng**
(Bằng chữ: Mười tám tỷ, hai trăm bốn mươi chín triệu, sáu trăm sáu mươi lăm ngàn đồng./.).			

12. Tiến độ thực hiện dự án:

- Chuẩn bị dự án: Năm 2026.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026-2028.

13. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh.

14. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án.

15. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Không

Điều 2. Căn cứ dự án được phê duyệt, Phòng Kinh tế xã Phước Hòa triển khai thực hiện các bước tiếp theo quy định của Luật xây dựng, Luật đầu tư công và các văn bản quy định, hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã, Trưởng Phòng Kinh tế xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Trần Hồng Dung