ỦY BAN NHÂN DÂN **HUYỆN PHÚ LỘC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1822 /QĐ-UBND	*Phú Lộc, ngày 13 tháng 6 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp đê Đồng Phần.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng quy định về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng ban hành về định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định về công tác quản lý sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Quyết định số 3952/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Phú Lộc về việc bổ sung kế hoạch vốn sự nghiệp năm 2022 để thực hiện các công trình bị thiệt hại do thiên tai);

Xét Tờ trình số 236/T.Tr-UBND ngày 29/05/2023 của Ủy ban nhân dân xã Lộc Tiến về việc đề nghị phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp đê Đồng Phần;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 425/TTr-TCKH ngày 05 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp đê Đồng Phần, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp đê Đồng Phần.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Lộc Tiến.

3. Tổ chức tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH một thành viên tư vấn và xây dựng Thuận Phát.

4. Chủ nhiệm lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Kỹ sư Phạm Văn Minh.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nâng cấp, sửa chữa đê, khắc phục tình trạng ngập úng, phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp.

6. Hình thức đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa.

7. Địa điểm xây dựng: Xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc.

8. Diện tích sử dụng đất: Nâng cấp, sửa chữa công trình theo hiện trạng.

9. Nội dung và quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa các hạng mục công trình, cụ thể như sau:

- Nâng cấp tuyến đê Đồng Phần: Chiều dài 879,71m, mặt đê rộng 3,0m, thân đê đắp đất cấp phối đầm chặt K=0,95; gia cố mái đê đoạn xung yếu phía lòng sông dài 369,60m, bằng tấm đan, khung giằng bê tông cốt thép M250, giữ chân đê bằng hệ thống đan cắm bê tông M250, cố định bằng cọc tre, mật độ 5 cọc/m, các đoạn hỏng chân được gia cố bằng lăng thể đá hộc.

- Xây dựng cống hở B=1,5m: Kết cấu cống bằng bê tông cốt thép M200, bố trí dàn van vận hành cống bằng máy đóng mở V5.

- Nạo vét đoạn bồi lấp lòng sông Thừa Lưu: Chiều dài 516,78m, cao độ đáy nạo vét -1,80m, rộng 15m.

(Chi tiết thi công các hạng mục công trình theo bản vẽ thiết kế được duyệt).

10. Loại công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT, cấp IV.

11. Phương án giải phóng mặt bằng: Không ảnh hưởng mặt bằng thi công.

12. Tổng mức đầu tư : **2.500.000.000 đồng**

(Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm triệu đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng : 2.131.956.000 đồng.
- Chi phí quản lý dự án : 63.242.000 đồng.
- Chi phí tư vấn ĐTXD : 224.095.000 đồng.
- Chi phí khác : 48.070.000 đồng.
- Chi phí dự phòng : 32.637.000 đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục 01)

13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.

14. Tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án:

Phân kỳ đầu tư	Tổng nhu cầu vốn	Ngân sách huyện	Huy động khác
Giai đoạn 2023-2025	2.500.000.000	2.500.000.000	0

15. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư quản lý dự án theo quy định.

16. Thời gian thực hiện: 03 năm (2023-2025).

17. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện:

+ Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

+ Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán.

- Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (còn lại), chi phí khác (còn lại) và chi phí dự phòng.

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 03: Chi phí xây dựng.

- Gói thầu số 04: Chi phí tư vấn giám sát thi công.

- Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình.

c) Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: *Có Phụ lục 02 kèm theo.*

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến, Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện, và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND huyện;
- VP: LĐ và CV: XDCB;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ LỘC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Phan Công Mẫn

Phụ lục 01

BẢNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Công trình: Nâng cấp đê Đồng Phần

(Kèm theo Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 13/6 /2023 của UBND huyện)

Stt	Hạng mục chi phí	Ký hiệu	Giá trị đề nghị	Giá trị thẩm định	Chênh lệch	Cách tính
I	**Chi phí xây dựng**	*Gxl*	**2.131.956.000**	**2.131.956.000**	**0**	
II	**Chi phí quản lý dự án**	*Gql*	**63.242.000**	**63.242.000**	**0**	Gxl/1,1*3,263%
III	**Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng**	*Gtv*	**246.933.000**	**224.095.000**	**-22.838.000**	*Tv1+.....+Tv6*
1	*Chi phí khảo sát địa hình*	*Tv1*	*60.843.000*	60.843.000	-	Theo dự toán khảo sát
2	*Chi phí lập BCKTKT*	*Tv2*	*114.188.000*	91.350.000	(22.838.000)	Gxl*5,356%*0,8 (thiết kế lặp lại)
3	*Chi phí giám sát thi công xây dựng*	*Tv3*	*55.388.000*	55.388.000	-	Gxl*2,598%
4	*Chi phí thẩm tra dự toán*	*Tv4*	*4.682.000*	4.682.000	-	0,183%*Gxl x 1,2
5	*Chi phí thẩm tra thiết kế*	*Tv5*	*4.835.000*	4.835.000	-	0,189%*Gxl x 1,2
6	*Chi phí lập HSYC và đánh giá HSĐX*	*Tv6*	*6.997.000*	6.997.000	-	0,361%*Gxl/1,1 x 1,0
IV	**Chi phí khác**	*Gk*	**48.070.000**	**48.070.000**	**-**	*K1+...+K9*
1	*Chi phí bảo hiểm công trình*	*K1*	*22.386.000*	22.386.000		Gxl*1,05%
2	*Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán*	*K2*	*14.194.000*	14.194.000		Gxl*0,57% (TMĐT)
3	*Chi phí thẩm định dự toán*	*K3*	*638.000*	638.000		
4	*Chi phí thẩm định thiết kế*	*K4*	*659.000*	659.000		
5	*Lệ phí thẩm định Báo cáo KTKT*	*K5*	*475.000*	475.000		0,019%*2.500.000.000 (TMĐT)
6	*Chi phí thẩm định HSYC*	*K6*	*1.000.000*	1.000.000		0,05%*Gxl/1,1 (tối thiểu)
7	*Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu*	*K7*	*1.000.000*	1.000.000		0,05%*Gxl/1,1 (tối thiểu)
8	*Chi phí cho công tác kiểm tra, nghiệm thu*	*K8*	*7.553.000*	7.553.000		15%*Tv3/1,1
9	*Chi phí đăng tải thông báo mời chào hàng*	*K9*	*165.000*	165.000		
V	**Chi phí dự phòng**	*Gdp*	**9.799.000**	**32.637.000**	**22.838.000**	
	Tổng cộng kinh phí dự toán	*Gxdct*	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**	**0**	Gxl+Gql+Gtv+Gk+Gdp

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp đê Đồng Phần

(Kèm theo Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 13 /6 /2023 của UBND huyện)

Stt	Tên gói thầu hoặc công việc	Giá gói thầu (đồng)	Đơn vị thực hiện	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
	Tổng số	**2.500.000.000**							
I	**Phần công việc đã thực hiện:**	**184.548.000**							
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	175.031.000	Công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Thuận Phát	Chỉ định thầu		Đã thực hiện	Trọn gói	Đã hoàn thành	
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán	9.517.000	Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại ATZ	Chỉ định thầu		Đã thực hiện	Trọn gói	Đã hoàn thành	
II	**Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:**	**105.722.000**							
1	Quản lý dự án	63.242.000	UBND xã Lộc Tiến phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện						
2	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (còn lại)	6.997.000							
3	Chi phí khác (còn lại)	25.684.000							
4	Dự phòng phí	9.799.000							
III	**Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu:**	**2.209.730.000**							
1	Gói thầu số 03: Chi phí xây dựng	2.131.956.000		Chào hàng cạnh tranh qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý II÷III/2023	Trọn gói	120 ngày	
2	Gói thầu số 04: Chi phí tư vấn giám sát thi công	55.388.000		Chỉ định thầu			Trọn gói	Theo gói thầu số 03	
3	Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình	22.386.000		Chỉ định thầu			Trọn gói	Theo hợp đồng	