ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH TRƯNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1518 /QĐ-UBND	*Bình Trưng, ngày 04 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

Dự án: Đường Bình Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH TRƯNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 01/10/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Trưng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Bình Sơn;

Căn cứ thông báo kết quả thẩm định số 34/KQTĐ-KT ngày 30/10/2026 của Phòng Kinh tế về việc thông báo kết quả thẩm định dự toán, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Đường Bình Sơn;

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế tại Tờ trình số 734/TTr-PKT ngày 03/11/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Đường Bình Sơn, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Đường Bình Sơn.

2. Nhóm dự án, loại, cấp công trình chính thuộc dự án: Dự án nhóm C, công trình Giao thông nông thôn, cấp IV.

3. Mã định danh (nếu có): Thực hiện theo mã định danh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định.

4. Địa điểm xây dựng: Xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp.

5. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND xã Bình Trưng.

6. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Bình Trưng.

7. Nhà thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; nhà thầu khảo sát xây dựng (nếu có):

- Tên nhà thầu: Công ty TNHH Tư vấn ĐT Xây dựng Anh Khoa.

- Mã doanh nghiệp: 1200762656.

8. Mục tiêu dự án:

Đầu tư xây dựng Đường Bình Sơn nhằm đảm bảo an toàn giao thông, nâng cấp tuyến đường hiện hữu, giúp giao thông trên tuyến được dễ dàng, tạo mạng lưới giao thông thông suốt nhằm mục tiêu cho sự phát triển kinh tế xã hội.

9. Quy mô đầu tư xây dựng:

Phần nền và mặt đường: Chiều dài khảo sát: L_{ks} = 590,0m. Chiều dài thiết kế: L_{tk} = 575,75m. Chiều rộng mặt đường thiết kế: $B_{mặt}$ = 3,00m. Chiều rộng lề đường: $B_{lề}$ = 0,30m/bên. Chiều rộng nền đường: B_n = 3,00m + 0,30m*2 = 3,60m. Tải trọng thiết kế: 2,50 tấn. Cao độ tim đường thiết kế: +1,60. Riêng đoạn vuốt nối tại vị trí đầu và cuối công trình xem cụ thể trên bản vẽ trắc dọc và trắc ngang thiết kế được duyệt. Kết cấu mặt đường từ trên xuống như sau: Bê tông xi măng đá 1x2, M.250, dày 14cm, đổ tại chỗ, sử dụng bê tông thương phẩm, độ sụt 12±2. Lót nylon chống mất nước. Mặt đường đắp cát, đầm chặt K $\geq$ 0,95. Độ dốc ngang: i (mặt) = 2%. Hệ số mái taluy: $m_1 = m_2$ = 1,50. Cắt tạo khe co giãn bằng máy cắt, cách khoảng 3,00m/khe.

Gờ giảm tốc: Bố trí gờ giảm tốc tại đầu và cuối tuyến gồm 01 cụm có 5 vạch, mỗi vạch cách nhau 40cm.

Các nội dung khác của dự án thực hiện theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đã được Phòng kinh tế xã Bình Trưng thẩm định tại số 34/KQTĐ-KT ngày 30/10/2026.

10. Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng:

Tham khảo Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 về việc ban hành "Hướng dẫn thực hiện tiêu chí giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT do Cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 51/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024;

Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công tác đất TCVN 4447 - 2012.

Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 4054:2005.

Tiêu chuẩn thiết kế Đường GTNT TCVN 10380:2014.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9115:2019: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép-Thi công và nghiệm thu;

Đắp đất nền đường sử dụng theo điều 7.4 của TCVN 4054:2005.

Kiểm tra nghiệm thu công tác đào, đắp đất nền theo TCVN 4447-2012.

Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu theo TCVN 9340:2012.

Các tiêu chuẩn hiện hành khác...

11. Tổng mức đầu tư xây dựng dự án; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng: 1.799.059.904 đồng *(Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu không trăm năm mươi chín nghìn chín trăm lẻ bốn đồng),* trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	1.586.053.740 đồng;
- Chi phí quản lý dự án	:	43.453.527 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	145.317.402 đồng;
- Chi phí khác	:	15.284.688 đồng;
- Chi phí dự phòng	:	8.950.547 đồng.

Tổng mức đầu tư nêu trên là chi phí tối đa để thực hiện dự án và là cơ sở để tổ chức quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026 - 2027.

13. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo thời gian thực hiện dự án:

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn CTMTQG + Vốn XSKT + Vốn thu tiền sử dụng đất.

14. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư tổ chức quản lý dự án thông qua thuê tư vấn quản lý dự án theo quy định.

Điều 2. Phòng Kinh tế có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng nội dung được phê duyệt; quản lý chất lượng, tiến độ, chi phí đầu tư xây dựng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện dự án; tổ chức lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác của chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về xây dựng, đầu tư công, đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.