ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN BIÊN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1464 /QĐ-UBND	*An Biên, ngày 15 tháng 02 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Đường 2 Phước; Hạng mục: Đoạn 1: XDM đường đan BTCT đá 1x2 M.250 (L=2.318,1m; B=2,5m; H=0,12m); Đoạn 2: XDM đường đan BTXM đá 1x2 M.250 (L=1.279,2m; B=2,0m; H=0,10m)
Địa điểm XD: Xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình;

Căn cứ Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của Chủ tịch UBND huyện An Biên ban hành quy định về thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư. Quyết định đầu tư; chủ đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện và Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND huyện điều chỉnh Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của Chủ tịch UBND huyện An Biên;

Căn cứ Quyết định số 4982/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện An Biên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường 2 Phước;

Căn cứ Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình: Đường 2 Phước; Hạng mục: Đoạn 1: XDM đường đan BTCT đá 1x2 M.250 (L=2.318,1m; B=2,5m; H=0,12m); Đoạn 2: XDM đường đan BTXM đá 1x2 M.250 (L=1.279,2m; B=2,0m; H=0,10m) do Công ty TNHH tư vấn xây dựng Duy Thuận Phát lập;

Căn cứ Báo cáo số 04/2023/BCTT-HNP, ngày 30/01/2023 của Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hải Nhân Phát về việc Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán xây dựng công trình: Đường 2 Phước; Hạng mục: Đoạn 1: XDM đường

Được quét bằng CamScanner

đan BTCT đá 1x2 M.250 (L=2.318,1m; B=2,5m; H=0,12m); Đoạn 2: XDM đường đan BTXM đá 1x2 M.250 (L=1.279,2m; B=2,0m; H=0,10m);

Căn cứ Thông báo số 04/TB-KTHT ngày 13/02/2023 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện về việc thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Đường 2 Phước; Hạng mục: Đoạn 1: XDM đường đan BTCT đá 1x2 M.250 (L=2.318,1m; B=2,5m; H=0,12m); Đoạn 2: XDM đường đan BTXM đá 1x2 M.250 (L=1.279,2m; B=2,0m; H=0,10m);

Căn cứ Tờ trình số 34/TTr-BQL ngày 13/02/2023 của BQL dự án ĐTXD khu vực huyện An Biên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Đường 2 Phước; Hạng mục: Đoạn 1: XDM đường đan BTCT đá 1x2 M.250 (L=2.318,1m; B=2,5m; H=0,12m); Đoạn 2: XDM đường đan BTXM đá 1x2 M.250 (L=1.279,2m; B=2,0m; H=0,10m);

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số 18/TTr-KTHT ngày 13 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Đường 2 Phước với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Đường 2 Phước; Hạng mục: Đoạn 1: XDM đường đan BTCT đá 1x2 M.250 (L=2.318,1m; B=2,5m; H=0,12m); Đoạn 2: XDM đường đan BTXM đá 1x2 M.250 (L=1.279,2m; B=2,0m; H=0,10m);

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Biên.

3. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ĐTXD khu vực huyện An Biên.

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:

- Mục tiêu đầu tư: Tạo điều kiện cho nhân dân trong tuyến đi lại được thuận tiện, thông suốt. Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Quy mô đầu tư xây dựng: Công trình gồm 2 đoạn với quy mô như sau:

Đoạn 1: XDM đường đan BTCT đá 1x2 M.250 (từ Km0+000 đến Km2+318,1)

+ Tổng chiều dài tuyến: 2.318,1m;

+ Cầu trên tuyến: Không;

+ Cấp công trình: Đường GTNT loại B;

+ Vận tốc thiết kế: 15km/h;

+ Tải trọng thiết kế: 2,5T;

+ Mặt đường BTCT rộng 2,5m;

+ Chiều dày mặt đường: 0,12m;

Được quét bằng CamScanner

+ Lề đường đất rộng 1,0m x 2 bên;

+ Mặt đường có độ dốc ngang 3%;

+ Lề đường có độ dốc ngang 4%;

+ Nền đường trải cao su rộng 2,5m để giữ nước trước khi đổ BT mặt đường;

+ Gia cố sạt lỡ bằng cừ tràm L=4,7m, đkn (3,8-4,2)cm;

Đoạn 2: XDM đường đan BTXM đá 1x2 M.250 (từ Km0+000 đến Km1+279,2)

+ Tổng chiều dài tuyến: 1.279,2m;

+ Cầu trên tuyến: Không;

+ Cấp công trình: Đường GTNT loại C;

+ Vận tốc thiết kế: 15km/h;

+ Tải trọng thiết kế: 1.5T;

+ Mặt đường BTXM rộng 2.0m;

+ Chiều dày mặt đường: 0,10m;

+ Lề đường đất rộng 0,75m x 2 bên;

+ Mặt đường có độ dốc ngang 3%;

+ Lề đường có độ dốc ngang 4%;

+ Nền đường trải cao su rộng 2,0m để giữ nước trước khi đổ BT mặt đường;

+ Gia cố sạt lỡ bằng cừ tràm L=4,7m, đkn (3,8-4,2)cm;

(Chi tiết xem bản vẽ thi công)

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Duy Thuận Phát.

6. Địa điểm xây dựng: Xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Diện tích đất sử dụng: Theo báo cáo kinh tế - kỹ thuật bản vẽ thi công được phê duyệt.

7. Loại, cấp công trình: Đường giao thông nông thôn, cấp 4.

8. Số bước báo cáo kinh tế - kỹ thuật, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 1 bước.

Được quét bằng CamScanner

9. Tổng mức đầu tư	:	**4.200.116.362**	đồng
Trong đó: - Chi phí xây dựng	:	3.524.976.917	đồng
- Chi phí thiết bị	:	0	đồng
- Chi phí quản lý dự án	:	96.904.820	đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD	:	369.699.121	đồng
- Chi phí khác	:	25.390.032	đồng
- Chi phí dự phòng	:	183.145.472	đồng

Số tiền bằng chữ: Bốn tỷ, hai trăm triệu, một trăm mười sáu ngàn, ba trăm sáu mươi hai đồng.

10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022 - 2024.

11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn Đầu tư công (Nghị định 35/2015/NĐ-CP).

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành dự án.

13. Phương án bồi hoàn, hỗ trợ tái định cư (nếu có): Không.

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án ĐTXD khu vực huyện An Biên làm chủ đầu tư quản lý và điều hành dự án đúng theo trình tự, thủ tục xây dựng cơ bản, các quy định hiện hành của Nhà nước, sớm đưa công trình vào sử dụng có hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, chủ tịch UBND Xã Tây Yên và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT (8b).

CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN BIÊN T.KIÊN GIANG

Nguyễn Công Trận

Được quét bằng CamScanner