ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ CAN LỘC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1532/QĐ-UBND	*Can Lộc, ngày 13 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt dự án: Nâng cấp trạm bơm Bắc Sơn và tuyến mương tưới trạm bơm Cầu Cao thôn Hồng Vượng, xã Can Lộc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 34/2026/TT-BXD ngày 25/6/2026 quy định chi tiết về cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động xây dựng; số 36/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 37/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; số 38/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1054a/QĐ-UBND ngày 14/8/2026 của UBND xã Can Lộc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp trạm bơm Bắc Sơn và tuyến mương tưới trạm bơm Cầu Cao thôn Hồng Vượng, xã Can Lộc;

Căn cứ Quyết định số 1066a/QĐ-UBND ngày 19/8/2026 của UBND xã Can Lộc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KT-KT công trình Nâng cấp trạm bơm Bắc Sơn và tuyến mương tưới trạm bơm Cầu Cao thôn Hồng Vượng, xã Can Lộc;

Căn cứ Quyết định số 1087a/QĐ-UBND ngày 24/8/2026 của UBND xã Can Lộc về việc phê duyệt chỉ định thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KT-KT công trình Nâng cấp trạm bơm Bắc Sơn và tuyến mương tưới trạm bơm Cầu Cao thôn Hồng Vượng, xã Can Lộc;

Căn cứ Báo cáo thẩm tra số 455a/BC-TTKĐ ngày 05/11/2026 của Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình Xây dựng Hà Tĩnh về việc thông báo kết quả thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp trạm bơm Bắc Sơn và tuyến mương tưới trạm bơm Cầu Cao thôn Hồng Vượng, xã Can Lộc;

Căn cứ Văn bản thẩm định số 57/TĐ-KT ngày 10/11/2026 của Phòng Kinh tế xã Can Lộc về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp trạm bơm Bắc Sơn và tuyến mương tưới trạm bơm Cầu Cao thôn Hồng Vượng, xã Can Lộc;

Theo đề nghị của trưởng Phòng Kinh tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án: Nâng cấp trạm bơm Bắc Sơn và tuyến mương tưới trạm bơm Cầu Cao thôn Hồng Vượng, xã Can Lộc với các nội dung như sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp trạm bơm Bắc Sơn và tuyến mương tưới trạm bơm Cầu Cao thôn Hồng Vượng, xã Can Lộc.

2. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính của dự án; thời hạn sử dụng của công trình theo thiết kế:

- Dự án nhóm C; Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cấp IV.

- Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính thuộc dự án: Theo tiêu chuẩn thiết kế được áp dụng.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND xã Can Lộc.

5. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Can Lộc.

6. Nhà thầu khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Thiên Phú Khải (MST: 3002253964).

7. Mục tiêu đầu tư: Tạo điều kiện ổn định, nâng cao đời sống cho nhân dân xã Can Lộc nói riêng và nhân dân các vùng lân cận nói chung.

8. Nội dung và giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình:

a. Tuyến kênh: Công trình được thiết kế 01 tuyến có tổng chiều dài L=428,27m; trong đó điểm đầu (K0+00) nối kênh bê tông trạm bơm Cầu Cao, điểm cuối (K0+428,27) nối kênh cũ BxH=0,8x0,8m.

- Tuyến kênh thiết kế có mặt cắt hình chữ nhật kích thước (BxH) = (0,8x0,8)m. Kết cấu bằng bê tông cốt thép mác 200, đá 1x2; chiều dày thành kênh và đáy kênh 15 cm; lót đáy kênh bằng lớp đá dăm đệm dày 10cm và bạt xác rắn. Dọc theo chiều dài tuyến kênh cứ 10m bố trí 1 khe lún bằng 2 lớp giấy dầu nhựa đường, giằng ngang kênh bằng bê tông cốt thép mác 200, đá 1x2.

- Các công trình phụ trợ trên kênh:

+ Cửa lấy nước (01 cái) tại lý trình K0+368,27 (T). Khẩu độ cửa lấy nước (BxH)=(0,5x0,8)m. Kết cấu cửa lấy nước: Giàn bằng thép U10 dày 5mm, cửa bằng thép tấm dày 10mm;

+ Tấm đan qua kênh (01 cái) tại lý trình K0+133,32. Khẩu độ cống

B=0,6m kết cấu bằng bê tông cốt thép mác 200, đá 1x2cm;

+ Cống dưới kênh (01 cái cống bản B=0,5m và 01 cái cống bản B=1,5m): Tại các lý trình K0+133,32 và K0+273,47. Kết cấu cống: Móng, mố, tường cánh, gia cố thượng lưu và hạ lưu bằng bê tông mác 200, đá 2x4. Xà mũ mố, giằng chống và tấm bản mặt bằng bê tông mác 250, đá 1x2;

- Thiết kế 10m nối và kênh chính tại K0+368,27 (trái tuyến); kích thước (BxH) = (0,5x0,6)m. Kết cấu bằng bê tông mác 200, đá 1x2cm; chiều dày thành kênh và đáy kênh 12 cm, lót kênh bằng bạt xác rắn. Dọc theo chiều dài tuyến kênh 10m bố trí 1 khe lún bằng 2 lớp giấy dầu nhựa đường, giằng ngang bằng bê tông cốt thép mác 200, đá 1x2.

b. Nâng cấp trạm bơm Bắc Sơn

- Tháo dỡ kết cấu mái ngói; xà gồ, cầu phong, li tô gỗ bị hư hỏng. Đổ giằng thu hồi bằng bê tông cốt thép mác 200, đá 1x2; gia công, lắp dựng xà gồ thép hộp mạ kẽm 40x80x1,8mm và lợp lại mái tôn sóng, dày 0,45mm;

- Tháo dỡ cửa đi, cửa sổ hư hỏng và thay thế bằng cửa khung nhôm hệ định hình, kính an toàn dày 6,38mm;

- Phá lớp vữa trát tường ngoài nhà và trát lại bằng vữa xi măng mác 75; cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường trong nhà; sơn hoàn thiện lại bằng sơn 01 nước lót, 01 nước phủ;

- Nâng nền nhà bằng bê tông đá 2x4, mác 150, dày 10cm;

- Tháo dỡ và lắp đặt lại đường dây, thiết bị điện.

9. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng:

- QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về nguyên tắc phân cấp, phân loại các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;

- Thông tư số 34/2026/TT-BXD ngày 25/6/2026 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động xây dựng;

- QCVN 04-05:2022/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Công trình thủy lợi;

- TCVN 4491: 1987: Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản;

- TCVN 8478:2018: Công trình thủy lợi - Thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế;

- TCVN 12845:2020: Công trình thủy lợi - thành phần, nội dung lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

- TCVN 5574:2018 Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép;

- TCVN 4253:2012 Công trình thủy lợi - Nền các công trình thủy công - yêu cầu thiết kế;

- TCVN 4118:2021 Công trình thủy lợi - Hệ thống dẫn, chuyển nước - Yêu cầu thiết kế;

- Các tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan.

10. Tổng mức đầu tư xây dựng; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng

mức đầu tư xây dựng:

Tổng mức đầu tư xây dựng: 1.650.000.000 đồng *(Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm năm mươi triệu đồng chẵn).*

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 1.437.943.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 42.546.000 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 155.770.000 đồng;
- Chi phí khác: 9.905.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 3.836.000 đồng.

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026.

12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã Can Lộc được cấp tại Quyết định 3164/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho UBND các xã, phường và Chủ đầu tư huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

13. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để quản lý dự án.

14. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: UBND xã Can Lộc chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đảm bảo tiến độ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành; triển khai thi công đảm bảo an toàn, chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ và không gây thất thoát, lãng phí; thực hiện việc nghiệm thu, thanh, quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

- Các phòng, ban liên quan của xã theo chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng HĐND-UBND xã; Trưởng các phòng: Kinh tế, Văn hóa - Xã hội; Tổ trưởng tổ thực hiện dự án do UBND xã làm chủ đầu tư; và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ CAN LỘC T.HÀ TĨNH

Trần Mạnh Sơn