ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ TÂN TIẾN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1183/QĐ-UBND	*Tân Tiến, ngày 13 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự án: Lộ GTNT tuyến từ Trụ sở ấp Thuận Long A *(cũ)* về cầu Đầu Trâu, ấp Thuận Long

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 36/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 37/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 38/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Công văn số 1794/UBND-VP ngày 15/9/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến về việc thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 và nguồn vốn năm 2025 chuyển sang trên địa bàn xã;

Căn cứ Công văn số 193/TĐ-KT ngày 12/10/2026 của Trưởng Phòng Kinh tế xã về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Lộ GTNT tuyến từ Trụ sở ấp Thuận Long A (cũ) về cầu Đầu Trâu, ấp Thuận Long.

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án xã tại Tờ trình số 49/TTr-BQLDA ngày 12/10/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án: Lộ GTNT tuyến từ Trụ sở ấp Thuận Long A *(cũ)* về cầu Đầu Trâu, ấp Thuận Long, với các nội dung chủ yếu như sau:-

1. Tên dự án: Lộ GTNT tuyến từ Trụ sở ấp Thuận Long A *(cũ)* về cầu Đầu Trâu, ấp Thuận Long.

2. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính của dự án; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế:

- Nhóm dự án: Dự án nhóm C. Loại và cấp công trình chính của dự án: Công trình giao thông, cấp IV.

- Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính: Thời hạn sử dụng của công trình dự kiến là lâu dài, trong quá trình khai thác sử dụng có áp dụng quy định về quản lý, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên cho công trình *(theo hồ sơ Báo cáo - kinh tế kỹ thuật kèm theo)*.

3. Mã định danh *(nếu có)*:

4. Địa điểm xây dựng dự án *(ghi địa danh cấp xã, tỉnh)*; vị trí xây dựng công trình trình thẩm định; điểm đầu, điểm cuối và tóm tắt hướng tuyến công tình, một số điểm khống chế *(ghi địa danh cấp xã, tỉnh)*; diện tích sử dụng đất của dự án:

- Địa điểm xây dựng dự án: Xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau.

- Điểm đầu: đấu nối tuyến lộ giao thông nông thôn 3,0m hiện trạng *(xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau)*. Điểm cuối: đấu nối tuyến lộ ô tô về trung tâm xã Tân Tiến *(xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau)*.

- Diện tích sử dụng đất: 5,4357ha.

5. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến.

6. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến.

7. Nhà thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; nhà thầu khảo sát xây dựng *(nếu có)*: Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế xây dựng An Cư, mã số doanh nghiệp: 2001126376.

8. Mục tiêu dự án: Việc đầu tư Lộ GTNT tuyến từ Trụ sở ấp Thuận Long A *(cũ)* về cầu Đầu Trâu, ấp Thuận Long nhằm tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân trên tuyến, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của xã Tân Tiến.

9. Quy mô đầu tư xây dựng:

- Tổng chiều dài tuyến: 2.696,41m, trong đó bao gồm 02 cầu hiện trạng: Cầu Láng Cháo dài 28,0m *(thay mới lan can thép)*; Cầu Thủy Lợi dài 35,0m. Chiều dài mặt đường: 2.467,41m.

- Phần đường: Cấp kỹ thuật của đường: Theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn, cấp C.

+ Tải trọng xe lưu thông: ≤ 2,5T;

+ Tốc độ thiết kế: 15km/h;

+ Bề rộng mặt đường: 3,0m;

+ Bề rộng nền đường: 4,0m; Bề rộng lề đắp đất mỗi bên: 0,5m;

+ Độ dốc ngang mặt đường: 2%; Độ dốc lề đường: 4%;

+ Bố trí bãi tránh xe trên tuyến;

+ Gia cố cừ tràm; Gia cố cừ dừa kết hợp cừ tràm chống sạt lở;

+ Xây dựng cầu vượt qua cống.

10. Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng: Theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật do Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế xây dựng An Cư thiết lập.

11. Tổng mức đầu tư xây dựng dự án *(làm tròn):* **7.319.506.000 đồng** *(Bằng chữ: Bảy tỷ, ba trăm mười chín triệu, năm trăm lẻ sáu nghìn đồng).*

Trong đó:

- Chi phí xây dựng sau thuế:	6.191.100.406 đồng
- Chi phí quản lý dự án:	247.304.777 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	495.544.979 đồng
- Chi phí khác:	37.007.939 đồng
- Chi phí dự phòng:	348.547.905 đồng

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026 - 2027.

13. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo thời gian thực hiện dự án: Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 và năm 2027.

14. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

15. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên *(nếu có)*; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư *(nếu có)*: Không thực hiện.

16. Các nội dung khác: Không.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Ban Quản lý dự án xã phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các quy trình đầu tư xây dựng theo quy định, đảm bảo việc thi công đúng theo hồ sơ đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, Trưởng Phòng Kinh tế xã, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các PCT. UBND xã *(đ/b)*;
- Lãnh đạo Văn phòng *(t/d)*;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ TÂN TIẾN T. CÀ MAU

Từ Văn Lăng