ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ THƯỢNG TRẠCH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 2571 /QĐ-UBND	*Thượng Trạch, ngày 23 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự án Cấp điện cho bản Đoòng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯỢNG TRẠCH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 145/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn;

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 28/9/2026 của HĐND xã Thượng Trạch về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 và năm 2026 nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Thượng Trạch;

Căn cứ Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 01/10/2026 của UBND xã Thượng Trạch về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2026 nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Thượng Trạch;

Căn cứ Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 07/10/2026 của UBND xã Thượng Trạch về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu trước khi phê duyệt dự án Cấp điện cho bản Đoòng;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 288/BCTĐ-KT ngày 23/10/2026 của Phòng Kinh tế về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Cấp điện cho bản Đoòng;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã tại Tờ trình số 193/TTr-VP ngày 23/10/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Cấp điện cho bản Đoòng với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Cấp điện cho bản Đoòng.

2. Nhóm dự án, loại và cấp công trình chính của dự án: Dự án nhóm C. Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

3. Địa điểm xây dựng dự án: xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị.

4. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch.

5. Chủ đầu tư: UBND xã Thượng Trạch.

Đại diện Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND xã.

6. Nhà thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH Tư vấn và XDTH Tín Nghĩa.

Mã số doanh nghiệp: 3101107844.

7. Mục tiêu đầu tư:

Cung cấp nguồn điện ổn định phục vụ sinh hoạt, y tế, giáo dục cho đồng bào Bru - Vân Kiều; đặc biệt giải quyết nhu cầu bức thiết về duy trì thông tin liên lạc phục vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Ứng dụng nguồn năng lượng sạch, hạn chế phát thải, tuân thủ tuyệt đối quy chế bảo tồn Di sản thiên nhiên thế giới; giúp người dân yên tâm bám bản, phối hợp hiệu quả cùng các lực lượng chức năng trong công tác bảo vệ rừng nguyên sinh.

8. Quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế:

8.1. Quy mô đầu tư:

Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập (Off-grid) cấp điện sinh hoạt cho 12 hộ dân tại bản Đoòng.

Xây dựng khung giàn thép đỡ tấm pin cho các hệ thống, móng cột bằng bê tông M200.

8.2. Giải pháp thiết kế

a. Hệ thống điện năng lượng mặt trời: Mỗi hệ thống gồm 14 tấm pin năng lượng mặt trời công suất 620Wp đấu thành 02 chuỗi, đấu nối vào 01 bộ biến tần độc lập công suất 6kW; điện năng được nạp vào bộ pin lưu trữ Lithium (LiFePO4)

để cấp điện vào ban đêm và những ngày ít nắng. Hệ thống vận hành độc lập; mỗi hộ sử dụng một hệ thống riêng.

b. Khung giàn đỡ tấm pin: Kết cấu khung thép hộp gồm cột 75x75x2,0mm, kèo 50x100x2,0mm, xà gồ 30x60x2,0mm, giằng chéo thép góc V40x4; cấu kiện gia công tại xưởng, sơn chống gỉ, liên kết bằng bu lông. Tấm pin đặt nghiêng 15°, hướng về phía Nam. Móng cột bằng bê tông M200 đá 1x2 kích thước 250x250x350mm.

c. Tủ điện, thiết bị đóng cắt và bảo vệ: Mỗi hệ thống bố trí 01 tủ điện vỏ thép sơn tĩnh điện kích thước 400x600x200mm, lắp đặt aptomat DC, thiết bị chống sét lan truyền DC Type 2, RCBO chống dòng rò và thiết bị chống sét lan truyền AC Type 2. Cáp DC chuyên dụng tiết diện 4mm², đầu nối MC4; cáp được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE 32/25 để bảo vệ.

d. Hệ thống tiếp địa, chống sét: Khung giàn và vỏ thiết bị được nối đất bằng dây dẫn bảo vệ PE; dây đồng tiếp địa Ø10 được rải trong rãnh đất sâu 0,5m, liên kết thành hệ thống tiếp địa cho các hệ thống.

9. Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng:

TT	Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn	Mã hiệu
A	**Tiêu chuẩn khảo sát**	
1	Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản	TCVN 4419:1987
2	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung	TCVN 9398:2012
B	**Tiêu chuẩn thiết kế**	
1	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện - Tập 8: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp	QCVN QTĐ 08:2010/BCT
2	Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa	TCVN 7447-1:2010
3	Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống	TCVN 9385:2012
4	Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung	TCVN 9358:2012
5	Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế	TCVN 5575:2012
6	Tải trọng và tác động	TCVN 2737:2023
C	**Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu**	
1	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu	TCVN 4453:1995
2	Công tác đất - Thi công và nghiệm thu	TCVN 4447:2012

TT	Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn	Mã hiệu
3	Kết cấu thép - Gia công, lắp ráp và nghiệm thu - Yêu cầu kỹ thuật	TCXDVN 170:2007
4	Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp	TCVN 9208:2012
5	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện	QCVN 01:2020/BCT
6	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng	QCVN 18:2021/BXD

10. Tổng mức đầu tư xây dựng: 2.200.000.000 đồng

Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm triệu đồng.

Trong đó:

Chi phí xây dựng	506.263.000	đồng
Chi phí thiết bị	1.475.618.000	đồng
Chi phí quản lý dự án	61.921.000	đồng
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	143.158.000	đồng
Chi phí khác	13.040.000	đồng

11. Thời gian thực hiện: Năm 2026 – 2028.

12. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Thượng Trạch.

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê đơn vị QLDA có năng lực theo quy định hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Văn phòng HĐND và UBND căn cứ quyết định này triển khai các bước tiếp theo đảm bảo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng Phòng Kinh tế, Trưởng phòng Giao dịch số 7 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XII và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ THƯỢNG TRẠCH T.QUẢNG TRỊ

Hồ Ngọc Thanh