UBND TỈNH LẠNG SƠN **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 551/QĐ-BQLDA	*Lạng Sơn, ngày 03 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự án: Hồ Kai Hiển

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 22/6/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị khối tỉnh và các xã, phường kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ủy quyền phê duyệt đầu tư dự án và Quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Công văn số 6280/SNNMT-QLXD ngày 19/10/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình hồ Kai Hiển;

Căn cứ Báo cáo số 3358/BQLDA-QLDA2 ngày 26/10/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đối với Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình dự án: Hồ Kai Hiển;

Theo đề nghị Ban Quản lý dự án công trình tại Tờ trình số 02.11/TTr-BQLDACT ngày 02/11/2026 và đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt dự án Hồ Kai Hiển với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Hồ Kai Hiển.

2. Nhóm dự án, loại và cấp công trình chính của dự án; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế.

- Dự án Nhóm C; Công trình nông nghiệp và môi trường, cấp IV;

- Thời hạn sử dụng theo thiết kế: 25 năm.

3. Mã định danh:

4. Địa điểm xây dựng dự án:

- Địa điểm xây dựng: Xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn

- Vị trí xây dựng công trình: Vị trí công trình nằm trong khoảng toạ độ địa lý 21028’18” Vĩ độ Bắc; 106026’52” Kinh độ Đông.

5. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Chủ đầu tư:

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn.

- Địa chỉ: Đường Võ Thị Sáu, khối 18, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn

- Điện thoại: 02053 811 586

7. Nhà thầu tư vấn Khảo sát và lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công:

- Tên nhà thầu: Viện thủy công

- Mã số doanh nghiệp: 0102963320

8. Mục tiêu dự án:

Khắc phục hiện tượng thấm, khi mực nước thượng lưu hồ dâng cao và đảm bảo an toàn an toàn vận hành hồ chứa cũng như an toàn của công trình.

9. Quy mô đầu tư xây dựng

Cải tạo, sửa chữa các hạng mục công trình Hồ Kai Hiển nhằm xử lý tình trạng thấm qua thân đập, nâng cao an toàn công trình và khu vực hạ du, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Quy mô chủ yếu như sau:

Xử lý chống thấm thân đập bằng khoan phụt 02 nút, sử dụng hỗn hợp xi măng - bentonite;

- Tổng chiều dài phạm vi xử lý: 82,5 m;

- Bố trí 03 hàng khoan phụt hình hoa mai; khoảng cách giữa các hàng 1,50 m;

- Khoảng cách giữa các hố trên cùng một hàng 2,50 m;

- Cao trình đỉnh màn chống thấm: +89,50 m;

- Cao trình đáy thay đổi từ +80,00 m đến +65,80 m tùy theo mặt cắt thiết kế.

10. Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:

- TCVN 12845: 2020. Công trình thủy lợi -Thành phần, nội dung lập báo

cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo kinh tế kỹ thuật;

- QCVN 04-05:2022/BNNPTNT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế;

- TCVN 8216:2018 Tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén;

- TCVN 4253:2012. Công trình thủy lợi - Nền các công trình thủy công – Yêu cầu thiết kế;

- TCVN 8218:2009. Bê tông thủy công - Yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 8219:2009. Hỗn hợp bê tông thủy công và bê tông thủy công - Phương pháp thử;

- TCVN 8223:2009, Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về đo địa hình, xác định tim kênh và công trình trên kênh;

- TCVN 8224:2009, Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về lưới khống chế mặt bằng địa hình;

- TCVN 8225:2009, Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về lưới khống chế cao độ;

- TCVN 8226:2009, Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về khảo sát mặt cắt và bình đồ địa hình các tỷ lệ 1/200 đến 1/5000;

- TCVN 8478:2018, Công trình thủy lợi - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong giai đoạn lập công trình và thiết kế;

- TCVN 8644: 2011 Công trình thủy lợi - yêu cầu kỹ thuật khoan phụt vữa gia cố đê;

- TCVN 14149: 2024 Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu khoan vụt vữa vào nền đất để chống thấm;

- TCVN 4252-88 Quy trình thiết kế lập tổ chức xây dựng và thiết kế thi công;

- Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn liên quan khác

11. Tổng mức đầu tư dự án: 4.125.253.000 đồng

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	3.423.922.000	đồng.
- Chi phí quản lý dự án:	101.220.000	đồng.
- Chi phí Tư vấn và Đầu tư xây dựng:	391.328.000	đồng.
- Chi phí khác:	25.441.000	đồng.
- Chi phí dự phòng:	183.342.000	đồng.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm2026

13. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn; thời gian hoạt động của dự án:

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn chi thường xuyên ngân sách nhà nước (Ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai lĩnh vực thuỷ lợi năm 2026).

- Thời gian hoạt động của dự án: 25 năm

14. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

15. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên; phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

- Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên: Công trình xây dựng cơ bản sử dụng vật liệu có sẵn trên thị trường (xi măng, Bentonite, đá,….).

- Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Khu vực xây dựng công trình nằm trong phạm vi công trình hiện hữu, không phát sinh diện tích đất phải thu hồi, do đó không phải thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Điều 2: Ban quản lý dự án công trình Hồ Kai Hiển có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành về quản lý dự án, chi phí đầu tư xây dựng công trình; tổ chức thực hiện lựa chọn các nhà thầu thực hiện công trình theo đúng Luật đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước về công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.

Điều 3: Chánh Văn phòng; Trưởng các phòng: Quản lý dự án 2; Kế hoạch tổng hợp; Tài chính - Kế toán; Ban quản lý dự án công trình Hồ Kai Hiển trực thuộc Ban và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (B/c);
- Các Sở: Tài Chính; NN và MT;
- Kho bạc nhà nước khu vực VI;
- UBND xã Tân Thành;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: HS; VT.

GIÁM ĐỐC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH LẠNG SƠN

Bùi Hoàng Nam