UỶ BAN NHÂN DÂN **HUYỆN KHÁNH VĨNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 730 /QĐ-UBND	*Khánh Vĩnh, ngày 29 tháng 8 năm 2022*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng
Công trình: Đường vào khu sản xuất Suối Gọp, xã Liên Sang
Địa điểm: xã Liên Sang – huyện Khánh Vĩnh

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH VĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 28/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 22/8/2022 của HĐND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Công văn số 670/BDT-VP ngày 24/8/2022 của Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa về việc danh mục dự án thuộc Kế hoạch năm 2022 Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN;

Căn cứ Công văn số 3116/SKHĐT-TH ngày 25/8/2022 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa về việc hoàn chỉnh thủ tục đầu tư các dự án thuộc kế hoạch năm 2022 của Chương trình MTQG phát triển KT XH vùng ĐBDTTS và miền núi;

Xét Công văn số 351/KQTĐ-KTHT ngày 10/8/2022 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Khánh Vĩnh về việc Thông báo kết quả thẩm định Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đường vào khu sản xuất Suối Gọp, xã Liên Sang;

Theo đề nghị của Phòng Dân tộc tại Tờ trình số 109/TTr-PDT ngày 25/8/2022, Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số 343/TTr-KTHT ngày 26/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường vào khu sản xuất Suối Gọp, xã Liên Sang với các những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Đường vào khu sản xuất Suối Gọp, xã Liên Sang.

2. Chủ đầu tư: Phòng Dân tộc huyện Khánh Vĩnh.

3. Mục tiêu đầu tư: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa của người dân. Giải quyết vấn đề lầy lội vào mùa mưa, bụi bậm vào mùa nắng, nâng cao điều kiện sống, đáp ứng được sự mong mỏi của nhân dân dọc tuyến và góp phần hoàn thiện tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM trên địa bàn xã.

4. Loại và cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

5. Địa điểm xây dựng: xã Liên Sang – huyện Khánh Vĩnh.

6. Nhà thầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Việt Phú Diên Khánh.

7. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Phạm Lý Duyệt.

8. Đơn vị thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng: Công ty TNHH XD – TVXD Tân Lộc Phát.

9. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình:

+ Hướng tuyến : căn cứ tim đường hiện hữu, Chiều dài 619,01m.

+ Độ dốc dọc max: 9%.

+ Trắc dọc: Bám theo cao độ nền hiện trạng.

+ Trắc ngang : nền đường rộng 5,0 m; mặt đường rộng 3,5m.

- Kết cấu mặt đường BTXM

+ Mặt đường BT đá 1x2 M300 dày 22cm.

+ Lót bạt nilon chóng mất nước.

+ Lớp móng CPĐD Dmax 37.5 dày 14cm.

+ Đất nền đầm chặt, k=0.98, dày 30cm phạm vi mặt đường.

- Kết cấu lề đường BTXM

+ Mặt đường BT đá 1x2 M300 dày 22cm.

+ Lót bạt nilon chóng mất nước.

+ Lớp móng CPĐD Dmax 37.5 dày 14cm.

+ Đất nền đầm chặt, k=0.98, dày 30cm phạm vi mặt đường

- Hệ thống thoát nước Trên tuyến thiết kế mới hệ thống thoát nước như sau:

+ Thiết kế hệ thống rãnh dọc hình thang kích thước 0.4x0.4x0.4 chạy dọc hai bên tuyến với kết cấu bằng BTXM đá 2x4 M200.

- An toàn giao thông: Tại các vị trí ngã giao, vị trí cua ngoặc lắp đặt biển báo theo Điều lệ báo hiệu đường bộ QCVN41: 2019 BGTVT (Xem bản vẽ).

10. Diện tích sử dụng đất: Theo hiện trạng công trình.

11. Giá trị dự toán xây dựng công trình : **1.999.879.000** đồng.

Bằng chữ: Một tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm bảy mươi chín ngàn đồng

Trong đó:

- Chi phí xây dựng sau thuế : 1.726.549.000 đồng.
- Chi phí QLDA : 48.343.000 đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 185.163.000 đồng.
- Chi phí khác : 39.824.000 đồng.

12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương năm 2022.

13. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022.

14. Phương án giải phóng mặt bằng: Không.

15. Hình thức quản lý dự án: Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án.

16. Thời hạn sử dụng công trình: Theo quy định hiện hành.

17. Các nội dung khác: Theo quy định hiện hành.

Điều 2. Giao Phòng Dân tộc tự chịu trách nhiệm và thực hiện các bước tiếp theo, đúng theo quy định về quản lý dự án đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch,Trưởng phòng Dân tộc, Giám đốc KBNN huyện Khánh Vĩnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

(Quyết định này thay thế Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND huyện Khánh Vĩnh)

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KT-HT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Văn Ngọc Hường