ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 4735/QĐ-UBND	*Nghệ An, ngày 10 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống cây xanh, đèn trang trí đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ nút giao Quán Bàu đến nút giao đường Trương Văn Lĩnh) thuộc phường Vinh Hưng, Vinh Phú và hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường thuộc phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15 và Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025;

Căn cứ Quyết định số 4247/QĐ-UBND ngày 29/9/2026 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống cây xanh, đèn trang trí đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ nút giao Quán Bàu đến nút giao đường Trương Văn Lĩnh) thuộc phường Vinh Hưng, Vinh Phú và hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường thuộc phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định số 10842/BC-STC ngày 04/11/2026 (trên cơ sở Tờ trình số 9983/TTr-SXD.BQLBT ngày 29/10/2026 và Văn bản thẩm định số 368/SXD-TĐDA ngày 28/10/2026 của Sở Xây dựng),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống cây xanh, đèn trang trí đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ nút giao Quán Bàu đến nút giao đường Trương

Văn Lĩnh) thuộc phường Vinh Hưng, Vinh Phú và hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường thuộc phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An, với nội dung như sau:

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống cây xanh, đèn trang trí đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ nút giao Quán Bàu đến nút giao đường Trương Văn Lĩnh) thuộc phường Vinh Hưng, Vinh Phú và hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường thuộc phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An.

2. Nhóm dự án, loại, cấp công trình chính của dự án, thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế: Dự án nhóm C; công trình giao thông, cấp IV; thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.

3. Địa điểm xây dựng: Các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An.

4. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

5. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng.

6. Nhà thầu khảo sát xây dựng, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Liên danh Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thái Bảo, mã số doanh nghiệp 2901764808 và Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng Đông Anh, mã số doanh nghiệp 2902182256.

7. Mục tiêu dự án: Dự án thực hiện mục tiêu chỉnh trang đô thị theo hướng đồng bộ, thẩm mỹ, tiết kiệm năng lượng, góp phần cải thiện và tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị; Bảo đảm an toàn và giảm thiểu ùn tắc giao thông, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị hiện đại, văn minh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

8. Quy mô đầu tư xây dựng:

a) Cải tạo, nâng cấp hệ thống cây xanh, đèn trang trí đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ nút giao Quán Bàu đến nút giao đường Trương Văn Lĩnh):

- Cải tạo, phát triển hệ thống cây xanh trong phạm vi dải phân cách giữa đảm bảo đồng bộ, mỹ quan, liên tục;

- Thay thế toàn bộ hệ thống bó vỉa dải phân cách giữa;

- Nâng cấp hệ thống đèn trang trí đồng bộ trên tuyến.

b) Về cải tạo hệ thống đèn tín hiệu giao thông:

- Sửa chữa các bộ đèn, linh kiện, thiết bị của một số cụm đèn tín hiệu giao thông;

- Cải tạo các cụm đèn tín hiệu giao thông đang sử dụng nguồn điện năng lượng mặt trời sang sử dụng kết hợp giữa nguồn điện lưới và nguồn năng lượng mặt trời hiện có;

- Bổ sung mới 02 cụm đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao giữa đường Cao Huy Tuấn và đường Đặng Thái Mai; nút giao giữa đường quy hoạch 24m và đường liên xã Phong Thạch.

9. Giải pháp thiết kế chủ yếu

9.1. Cải tạo, nâng cấp hệ thống cây xanh, đèn trang trí đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ nút giao Quán Bàu đến nút giao đường Trương Văn Lĩnh)

a) Cải tạo, phát triển hệ thống cây xanh:

Trên cơ sở hiện trạng dải phân cách giữa, tiến hành bóc bỏ lớp đất không phù hợp, bổ sung hỗn hợp đất trồng cây đã qua xử lý, bảo đảm phù hợp với đặc tính sinh trưởng của từng loại cây. Tiến hành trồng cây theo hàng, cụm và mảng nhằm tạo cảnh quan hài hòa, liên tục và có điểm nhấn trên toàn tuyến. Cụ thể:

- Theo trục tim giữa của bồn dải phân cách:

+ Trồng 11 cây Sanh thế trực 13 bông, chiều cao cây (3,0÷3,2)m, đường kính gốc (0,35÷0,38)m, phía ngoài trồng viền bồn bởi cây Ắc ó cao 0,3m, viền rộng 0,3m, khoảng cách giữa các bồn @=80m.

+ Các bồn cây cắt xén tạo hình thoi từ cây Nguyệt quế cao (0,9÷1)m, mật độ 9 cây/m^2, phía ngoài trồng viền bồn bởi cây Ắc ó cao 0,3m, viền rộng 0,3m, khoảng cách giữa các bồn @=80m.

+ Các bồn cây cắt xén tạo hình chữ nhật từ cây Hoa giấy cao (0,95÷1)m, mật độ 6 cây/m^2, phía ngoài trồng viền bồn bởi cây Ắc ó cao 0,3m, viền rộng 0,3m, khoảng cách giữa các bồn @=80m.

- Theo dọc chu vi bó vỉa, trồng viền cây Nguyệt quế, kích thước cao 0,35m, viền rộng 0,4m.

- Đối xứng với trục trung tâm dải phân cách giữa: Bố trí hai hàng cây Chà là, chiều cao thân cây (2,8÷3)m, đường kính gốc (0,3÷0,35)m, khoảng cách 20m/cây; xen kẽ bố trí hai cụm cây đối xứng (mỗi cụm 03 cây, gồm: Nguyệt quế, Bông trang lá nhỏ, Hồng phụng), khoảng cách giữa các cụm @=40m, cây Nguyệt quế cao 1,2m, cây Bông trang lá nhỏ cao 1m, cây Hồng phụng cao 0,8m; xen kẽ bố trí cụm cây Phi lao, mỗi cụm 03 cây, khoảng cách giữa các cụm @=80m, cây Phi lao tháp cao (1,8÷2)m; xem kẽ bố trí cụm cây Bông trang hồng, mỗi cụm 03 cây, khoảng cách giữa các cụm @=80m, cây Bông trang hồng cao (0,9÷1)m.

- Xung quanh chu vi các mô hình trang trí LED hoa sen, trồng viền bồn bởi cây Ắc ó cao 0,3m, viền rộng 0,3m; phía sát chu vi hệ móng mô hình, trồng viền cây Bông trang hồng cao (0,5÷0,6)m; phần diện tích còn lại được thảm bằng cây Cúc chuỗi cao 0,1m.

- Xung quanh chu vi các mô hình trang trí LED đài phun nước, trồng viền bồn bởi cây Ắc ó cao 0,3m, viền rộng 0,3m; phía sát chu vi hệ móng mô hình, trồng viền cây Liễu hồng cao 0,8m; phần diện tích còn lại được thảm bằng cây

Cúc chuỗi cao 0,1m.

- Thảm toàn bộ diện tích còn lại bằng cỏ lá tre cao 0,1m tạo nền xanh.

b) Hệ thống bó vỉa dải phân cách giữa: Tháo dỡ, thay thế toàn bộ bó vỉa dải phân cách giữa đã xuống cấp trong phạm vi dự án bằng bó vỉa đá tự nhiên kích thước (45x20x100)cm; các vị trí đường cong kích thước (45x20x20)cm.

c) Hệ thống đèn trang trí

Bố trí các mô hình trang trí LED kiểu dáng hoa sen và đài phun nước, cụ thể:

- Mô hình hoa sen trang trí LED:

+ Lắp đặt mới 06 mô hình, khoảng cách giữa các mô hình bước @160m, chiều cao 4,17m (phần đế cao 1,8 m, phần hoa sen cao 2,37 m). Cánh sen được gia công bằng thép hộp inox kích thước 20x20x1,2mm; khung viền ngoài bằng thép hộp inox kích thước 30x30x1,4 mm, phía trên bố trí các dải đèn LED ngoài trời tạo hiệu ứng chiếu sáng trang trí.

+ Mô hình được đặt trên hệ móng bằng bê tông M200 đường kính D=2m, cao 1,2m.

- Mô hình đài phun nước trang trí LED:

+ Lắp đặt mới 05 mô hình, khoảng cách giữa các mô hình bước @160m, mỗi mô hình có chiều cao 4,2m. Thân trụ bằng ống thép inox có đường kính D300mm, D400mm, D500mm dày 5mm; phần mô phỏng tia nước bằng thép hộp inox kích thước 30x30x1,4mm, phía trên bố trí các dải đèn LED ngoài trời tạo hiệu ứng chiếu sáng trang trí.

+ Mô hình được đặt trên hệ móng bằng bê tông M200 đường kính D=1m, cao 1,3m.

- Nguồn điện cấp cho mô hình được đấu nối từ các trạm biến áp hiện có trên đường Nguyễn Văn Linh, bảo đảm đáp ứng yêu cầu công suất, an toàn và thuận lợi trong quản lý, vận hành.

- Hệ thống cáp điện từ nguồn cấp đến các tủ điều khiển sử dụng cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC, quy cách 4x50 mm², 4x25 mm², 2x10 mm², 2x4 mm².

- Tủ điều khiển: Sử dụng tủ chuyên dụng bằng inox dày 1,5mm, sơn tĩnh điện màu kem; thiết kế hai lớp cửa, có khóa an toàn, đáp ứng yêu cầu chống nước mưa, bụi và ẩm khi lắp đặt ngoài trời.

9.2. Cải tạo hệ thống đèn tín hiệu giao thông

a) Đối với các cụm đèn tín hiệu giao thông đang sử dụng điện lưới: Tiến hành sửa chữa, thay thế các bộ đèn, modul đèn, cột đèn bị hư hỏng, bảo đảm cụm đèn tín hiệu hoạt động ổn định, an toàn và đáp ứng yêu cầu tổ chức giao thông.

b) Đối với các cụm đèn tín hiệu giao thông đang sử dụng điện năng lượng mặt trời:

9.3. Đảm bảo giao thông, vệ sinh môi trường và an toàn lao động

- Công trình thi công trên đường đang khai thác, tại vị trí thi công phải bố trí hạng mục đảm bảo giao thông gồm biển báo hiệu công trường, biển chỉ dẫn hướng lưu thông, cọc tiêu di động có căng dây bảo vệ, rào chắn, người trực gác,... đảm bảo an toàn 24/24 giờ. Quá trình thi công sửa chữa phải đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định. Khi ngừng thi công phải có biển chỉ dẫn, lắp đặt rào chắn đảm bảo an toàn, cờ, đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng vào ban đêm.

- An toàn lao động: Thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công.

10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: Theo danh mục tại Văn bản thẩm định số 368/SXD-TĐDA ngày 28/10/2026 của Sở Xây dựng và các quy định hiện hành có liên quan.

11. Tổng mức đầu tư: 26.801.672.000 đồng ***(Hai mươi sáu tỷ, tám trăm linh một triệu, sáu trăm bảy mươi hai nghìn đồng).***

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	22.164.591.000	đồng;
- Chi phí quản lý dự án:	518.225.000	đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	1.279.273.000	đồng;
- Chi phí khác:	403.067.000	đồng;
- Chi phí dự phòng:	2.436.516.000	đồng.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026 - 2027, không quá 02 năm kể từ ngày quyết định đầu tư.

13. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn (tăng thu, dự toán chi còn lại, trung ương bổ sung, thu tiền sử dụng đất), trong phạm vi tổng mức đầu tư được phê duyệt.

14. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng.

15. Các nội dung khác: Không.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về hồ sơ, số liệu trình phê duyệt; tổ chức thực hiện dự án theo nội dung được duyệt và các yêu cầu tại Văn bản thẩm định số 368/SXD-TĐDA ngày 28/10/2026; bảo đảm chất lượng, tiến độ, thẩm mỹ, an toàn giao thông, an toàn điện, vệ sinh môi trường, tiết kiệm và hiệu quả. Thực hiện đầy đủ thủ tục về quản lý tài sản công trước khi tháo dỡ, thanh lý, thay thế; quản lý vật tư, tài sản thu hồi theo quy định.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu bố trí vốn phù

hợp với tiến độ thực hiện Dự án theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Chủ tịch UBND các phường: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh H.P.Hiền;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (TP, ST).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hoàng Phú Hiền