ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ MAI PHỤ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1940/QĐ-UBND	*Mai Phụ, ngày 23 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
Công trình: Nâng cấp đường trục thôn thôn Thạch Bắc, xã Mai Phụ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính Phủ: số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND xã Mai Phụ: số 22/NQ-HĐND ngày 29/9/2026 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách và danh mục, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2026; số 24/NQ-HĐND ngày 06/11/2026 về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách và danh mục, nguồn; vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2026; số 26/NQ-HĐND ngày 06/11/2026 về việc phân bổ dự toán chi thường xuyên, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Mai Phụ, năm 2026;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Mai Phụ: số 1197/QĐ-UBND ngày 29/7/2026 về việc kiện toàn Tổ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND xã; (Viết tắt: Tổ thực hiện các DAĐT theo QĐ 1197); Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 07/10/2025 về việc phân công nhiệm vụ các phòng, ban tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND xã; số 1769/QĐ-UBND ngày 07/11/2026 về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình; số 1871/QĐ-UBND ngày 13/11/2026 về việc Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 01.TVTK: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình; số 1870/QĐ-UBND ngày 13/11/2026 về việc Phê duyệt kết quả chỉ định

thầu Gói thầu số 02.TVTT: Tư vấn thẩm tra bản vẽ thiết kế và dự toán công trình; số 1888/QĐ-UBND ngày 16/11/2026 về việc Phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng công trình: Nâng cấp đường trục thôn thôn Thạch Bắc, xã Mai Phụ;

Căn cứ Văn bản số 51/TĐ-KT_2 ngày 21/11/2026 của Phòng Kinh tế về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp đường trục thôn thôn Thạch Bắc, xã Mai Phụ;

Theo đề nghị của Tổ thực hiện các DAĐT theo QĐ 1197 tại Tờ trình số 360/TTr-TDA ngày 21/11/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nâng cấp đường trục thôn thôn Thạch Bắc, xã Mai Phụ với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp đường trục thôn thôn Thạch Bắc, xã Mai Phụ.

2. Loại, cấp công trình: Dự án nhóm C, Công trình Giao thông, Cấp IV.

3. Địa điểm xây dựng: xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Mai Phụ.

5. Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân xã Mai Phụ.

6. Nhà thầu Khảo sát lập Báo cáo - Kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH Đại Quý *(Mã số thuế doanh nghiệp: 3000331166)*.

7. Nhà thầu tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty CP tư vấn xây dựng Hoành Sơn *(Mã số thuế doanh nghiệp: 3000431386)*.

8. Mục tiêu dự án: góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, đảm bảo đi lại thuận tiện, an toàn cho người dân trong khu vực; nâng cao năng lực lưu thông, tạo điều kiện vận chuyển nông sản, hàng hóa nhanh chóng, góp phần giảm chi phí đi lại và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương; tăng cường kết nối hạ tầng giữa các thôn Thạch Bắc và các thôn lân cận, từng bước hoàn thiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới; đồng thời cải thiện mỹ quan khu vực, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng và khắc phục tình trạng tuyến đường xuống cấp.

9. Quy mô xây dựng:

Nâng cấp các tuyến đường thôn Thạch Bắc với với chiều dài L=785,54m. Trong đó Tuyến 1 có chiều dài L=450,27m, điểm đầu giao với đường thảm nhựa trục xã,k điểm cuối giao tuyến kênh C2; Tuyến 2 có chiều dài L=335,27m, điểm đầu giao tuyến kênh C2, điểm cuối tại ngã ba đường bê tông, gần nhà ông Thiệp.

- Bình đồ, trắc dọc, trắc ngang:

+ Thiết kế trên quan điểm tận dụng tối đa đường cũ và các công trình hiện có trên tuyến và đảm bảo lưu thông được êm thuận nhất.

+ Thiết kế trắc dọc: Cao độ đường đỏ được thiết kế đảm bảo kỹ, mỹ thuật công trình, đồng thời giảm thiểu khối lượng thi công.

+ Quy mô mặt cắt ngang: Tuyến 1 được thiết kế với quy mô như sau: Bề rộng nền đường: Bn = 6,0m. Bề rộng mặt đường: Bm = 5,0m; lề gia cố 2x0,5m. Dốc ngang mặt đường I=2%; Tuyến 2 được thiết kế với quy mô như sau: Bề rộng nền đường: Bn = 6,5-7,0m (giữ nguyên hiện trạng), Bề rộng mặt đường: Bm = 6,5-7,0m; Dốc ngang mặt đường thiết kế bám sát vào hiện trạng để giảm thiểu khối lượng bù vênh.

- Nền đường: giữ nguyên theo hiện trạng các tuyến.

- Mặt đường: Được thiết kế mặt đường bê tông nhựa, có các lớp từ trên xuống

+ Tuyến 1: Kết cấu áo đường tận dụng mặt đường cũ: Lớp thảm bê tông nhựa chặt C16 dày 6cm, tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn nhựa 1,0kg/m2, CPĐD loại 1 dày 15cm, bù vênh bằng CPĐD loại 1; kết cấu áo đường nâng cấp, mở rộng: Lớp thảm bê tông nhựa chặt C16 dày 6cm, tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn nhựa 1,0kg/m2, CPĐD loại 1 dày 15cm, CPĐD loại 2 dày 25cm, đắp đất K98 dày 30cm. Lề gia cố bằng BTXM M250 đá 1x2 dày 16cm trên lớp đá dăm đệm dày 12cm.

+ Tuyến 2: Kết cấu áo đường tận dụng mặt đường cũ: Lớp thảm bê tông nhựa chặt C16 dày 6cm, bù vênh bằng BT nhựa C16, tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 0,5kg/m2; đoạn Km0+283,81÷Km0+305,27 bù vênh bằng CPĐD loại 1, tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn nhựa 1,0kg/m2.

- Công trình thoát nước:

+ Tuyến 1: Làm mới mương dọc BTCT M200 có nắp đậy B=0,5m, L=442m; mương chịu lực qua đường L=32m; 07 hố thu; 16 rãnh thu nước ngang đường BTCT M250.

+ Tuyến 2: Tận dụng hệ thống thoát nước hiện trạng; sửa 23 cửa thu, bổ sung 07 cửa thu kèm ống thoát nước; lắp đặt lưới chắn rác bê tông tính năng cao.

- Các nút giao, đường giao dân sinh: Các vị trí giao cắt với các đường ngang dân sinh hiện hữu, thiết kế vuốt nối hài hòa, êm thuận. Kết cấu mặt đường vuốt nối đường giao giống với kết cấu mặt đường tuyến chính.

- Hệ thống ATGT: Thiết kế hệ thống ATGT theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019 và TCCS 34:2020/TCĐBVN.

10. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu: Thống nhất theo Thông báo kết quả thẩm định của Phòng Kinh tế tại Văn bản số 51/TĐ-KT_2 ngày 21/11/2026.

11. Giá trị tổng mức đầu tư xây dựng: 4.000.000.000 *(Bằng chữ: Bốn tỷ đồng)*. Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 3.543.140.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án: 97.072.000 đồng
- Chi phí TV ĐTXD: 305.090.000 đồng
- Chi phí khác: 23.403.000 đồng
- Chi phí dự phòng: 31.295.000 đồng

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026 - 2027.

13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

14. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Thuê đơn vị Tư vấn quản lý dự án.

15. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có): Không thực hiện.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Tổ thực hiện các DAĐT theo QĐ 1197 phối hợp với các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ tham mưu UBND xã triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng Phòng Kinh tế; Tổ trưởng Tổ thực hiện các DAĐT theo QĐ 1197 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn An