UỶ BAN NHÂN DÂN **XÃ MỸ THỌ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 562/QĐ-UBND	*Mỹ Thọ, ngày 30 tháng 7 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự án Cứng hoá đê bao Ô11 + Ô4

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 06 năm 2026 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 06 năm 2026 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 tỉnh Đồng Tháp;

Xét Công văn số 22/PKT-TĐ ngày 29 tháng 7 năm 2026 của Phòng Kinh tế xã Mỹ Thọ về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Cứng hoá đê bao Ô11 + Ô4;

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế tại Tờ trình số 353/TTr-PKT ngày 30 tháng 7 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án Cứng hoá đê bao Ô11 + Ô4, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Cứng hoá đê bao Ô11 + Ô4.

2. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính của dự án; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế: Loại công trình giao thông nông thôn, nhóm C; cấp IV; thời hạn sử dụng theo chỉ dẫn thiết kế.

3. Mã định danh (nếu có):

4. Địa điểm xây dựng dự án: xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp.

5. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND xã Mỹ Thọ.

6. Chủ đầu tư: Phòng Khoa học, Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường xã Mỹ Thọ.

7. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, tổ chức lập khảo sát xây dựng (nếu có); tổ chức tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công: Công ty TNHH tư vấn - Xây dựng Techcons. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên số 1402040156 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp, đăng ký lần đầu ngày 25 tháng 4 năm 2016.

8. Mục tiêu của dự án: Nâng cấp, cải tạo các tuyến đê là yêu cầu cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn Xã, cứng hoá tuyến đê bao bảo vệ sản xuất nông nghiệp; đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

9. Quy mô đầu tư xây dựng:

- Nâng cấp mặt đê chiều dài 2.049,9m, tải trong thiết kế 6,0 tấn, nền đê rộng 5m, mặt đê rộng 3,5m, lề đường mỗi bên rộng 0,75m, độ dốc ngang mặt đường i = 2%, cao trình thiết kế tim hoàn thiện +3.00.

- Giải pháp kết cấu nền và mặt đê: Ech=94.85MPa, Láng nhựa 2 lớp chiều dày 2,5cm, hàm lượng nhựa 3,0kg/m2, lớp đá dăm nước dày 15cm (Dmax=63mm), Evl=300Mpa, đầm nén theo tiêu chuẩn hiện hành, Eht=94.5Mpa, lớp đá CPĐD 0-4 loại 2 dày 15cm, đầm chặt K≥0.98, Evl≥220Mpa, Ent=58.02Mpa, lớp cát san lấp dày 50cm, đầm chặt k=0.95, En= 32Mpa, nền đất hiện trạng.

- Gia cố ổn định khi qua các mương ao/các và vị trí meo sát bờ kênh: Sử dụng cọc tràm các vị trí đi qua mương, ao và các vị trí bị xói lở nhằm đảm bảo ổn định chân mái taluy và bảo vệ nền/mặt đường, tổng chiều dài thiết kế gia cố cừ tràm L=452.5m, trong đó:

+ Phía mương, ao thiết kế gia cố cọc tràm đóng xen kẽ hình sao, mật độ 12 cây/md. Chiều dài cừ tràm L=4.7m, Dngọn >=4cm, D gốc 8-10cm. Lót mê bồ khổ 1.5m nhằm giữ đất không bị trôi qua các khe hở. Tràm giằng 2 bên L=4.7m, D ngọn >=4cm.

+ Phía kênh ngoài phần thiết kế cừ tràm gia cố như phía ruộng nhưng cừ tràm được đóng mật độ 16 cây/md. Ngoài ra thiết kế gia cường thêm hàng cọc bạch đàn để neo, hàng cọc bạch đàn cách hàng cọc tràm 1.5m (hàng bạch đàn nằm sát về phía mặt đường). Cọc bạch đàn đóng khoảng cách 2m / 1 cây, L=8m, D ngọn >= 6cm. Hàng cọc tràm neo buộc vào hàng cọc bạch đàn bằng thép buộc kẽm D6.

10. Danh mục tiêu chuẩn quy chuẩn áp dụng: Thống nhất theo Công văn số 22/PKT-TĐ ngày 29 tháng 7 năm 2026 của Phòng Kinh tế xã.

11. Tổng mức đầu tư; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng: **7.191.610.000 đồng** (*Bảy tỷ một trăm chín mươi mốt triệu sáu trăm mười ngàn đồng).* Trong đó:

Stt	Tên chi phí	Ký hiệu	Kinh phí đề nghị phê duyệt *(đồng)*
1	Chi phí xây dựng	G_{XD}	5.984.321.000
2	Chi phí quản lý dự án	G_{QLDA}	178.997.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	G_{TV}	534.737.000
4	Chi phí khác	G_{K}	151.097.000
5	Chi phí dự phòng	G_{DP}	342.458.000
6	**Tổng kinh phí (làm tròn):**	**G_{XDCT}**	**7.191.610.000**

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026 - 2028 hoàn chỉnh các thủ tục chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, kết thúc xây dựng.

13. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo thời gian thực hiện dự án: Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

14. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Thuê tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng.

15. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có): Không bồi thường.

16. Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Giao Phòng Khoa học, Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường xã có trách nhiệm xác lập đầy đủ các hồ sơ đầu tư xây dựng đảm bảo đúng trình tự, thủ tục sớm triển khai các bước tiếp theo của dự án đảm bảo đúng tiến độ, khi hoàn thành đưa vào sử dung đạt chất lượng và có hiệu quả. Phối hợp với đơn vị tư vấn cập nhật, hoàn thiện hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định và Công văn số 22/PKT-TĐ ngày 29 tháng 7 năm 2026 của Phòng Kinh tế xã. Quản lý chất lượng nguồn vốn và nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng đúng theo mục tiêu và quy định pháp luật, theo dõi, tham mưu UBND xã bố trí kế

hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án, tổng hợp báo cáo định kỳ đảm bảo kịp thời và thực hiện các nhiệm vụ có liên quan theo quy định.

- Kho Bạc nhà nước Khu vực XVIII - Phòng Giao dịch số 18 kiểm soát, thanh toán vốn kịp thời, đầy đủ cho dự án khi đã có đủ điều kiện và đúng thời gian quy định; thực hiện các nhiệm vụ có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế, Trưởng phòng Khoa học, Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Ban nhân dân ấp Tân Trường, ấp Bình Hoà và Giám đốc Công ty TNHH tư vấn - Xây dựng Techcons chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT/UBND xã;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ MỸ THỌ T. ĐỒNG THÁP

Nguyễn Minh Tuấn