CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG VN (SKYPEC)
CHI NHÁNH SKYPEC KHU VỰC MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 483./QĐ-NLHKMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21. tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt Báo cáo đầu tư Dự án: "Máy phát điện kho K3"

GIÁM ĐỐC
CHI NHÁNH SKYPEC KHU VỰC MIỀN NAM

Căn cứ Quyết định số 2386/QĐ–NLHK ngày 16/12/2025 của Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (Skypec) về việc giao kế hoạch năm 2026 cho Chi nhánh Skypec khu vực Miền Nam;

Căn cứ hồ sơ Báo cáo đầu tư dự án "Máy phát điện kho K3" do các Bộ phận Chức năng lập tháng 10/2026;

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-TTKDA ngày 18./.11.../2026 của Tổ triển khai dự án Chi nhánh về việc trình phê duyệt Báo cáo đầu tư dự án "Máy phát điện kho K3";

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ Báo cáo đầu tư dự án "Máy phát điện kho K3" ngày 19./..11../2026 của Tổ thẩm định dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo đầu tư dự án "Máy phát điện kho K3" với các nội dung sau:

1. Tên dự án: "Máy phát điện kho K3".

2. Chủ đầu tư: Chi nhánh Skypec khu vực Miền Nam.

3. Nội dung và quy mô:

STT	Tên thiết bị/ hàng hóa	Số lượng	Xuất xứ, mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm	Đặc tính kỹ thuật
1	Máy phát điện Cummins 300 kVA	01 máy	- Hãng sản xuất: AGG Power Solutions - Model: CU330E5 - Xuất xứ: Trung Quốc - Năm sản xuất: 2025/ 2026, mới 100%	- Công suất liên tục/dự phòng: 300 kVA / 330 kVA. - Điện áp: 230/400V, 3 pha – 4 dây, tần số 50Hz. - Đồng bộ vỏ chống ồn, bộ điều khiển tự động và các phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm theo thiết kế của nhà sản xuất.

2	Cầu dao đảo 800A	01 Bộ	- Xuất xứ: Việt Nam - Năm sản xuất: 2025/ 2026, mới 100%	- Dòng điện định mức: 800A; Điện áp: 230/400V, 3 pha – 4 dây, tần số 50Hz. - Công năng: Đóng cắt, chuyển đổi nguồn an toàn giữa điện lưới và máy phát điện.
3	Vật tư lắp đặt, cáp điện tiếp địa và dịch vụ kỹ thuật	01 Gói	- Xuất xứ: Việt Nam - Tiêu chuẩn: TCVN	- Cung cấp trọn gói vật tư phụ, hệ thống thoát khói, dẫn gió nóng, hệ thống cáp động lực, cáp điều khiển và tiếp địa an toàn. - Dịch vụ trọn gói: Vận chuyển, cẩu hạ vào vị trí, thi công lắp đặt, chạy thử, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng tại Kho K3.

4. Địa điểm đầu tư: Kho K3 - Chi nhánh SKYPEC khu vực Miền Nam (A79/1 Bạch Đằng, phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh).

5. Tổng mức đầu tư: 1.157.581.555 đồng *(Bằng chữ: Một tỷ một trăm năm mươi bảy triệu năm trăm tám mươi mốt nghìn năm trăm năm mươi lăm đồng)* - đã bao gồm thuế VAT, chi phí phụ kiện, lắp đặt, vận chuyển và các chi phí khác có liên quan.

6. Nguồn vốn: Chủ sở hữu.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao cho Tổ triển khai dự án và các Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo của dự án theo Báo cáo đầu tư được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, Tổ triển khai dự án và các Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N: 0100107638-003-C.T.T.N.H.H
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM (SKYPEC) KHU VỰC MIỀN NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hoàng Hữu Hùng