ỦY BAN NHÂN DÂN **HUYỆN CHÂU THÀNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 5058 /QĐ-UBND	*Châu Thành, ngày 13 tháng 9 năm 2022*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt đầu tư xây dựng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14,Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Theo kết quả thẩm định thiết kế số 307/TĐ-P.KT&HT ngày 06 tháng 9 năm 2022;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đầu tư xây dựng với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Đường Bờ Mới.

2. Người quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Long Hưng.

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:

- Mục tiêu: Đường Bờ Mới.

- Quy mô:

Chiều dài thiết kế: 736,20m;

Cấp kỹ thuật: Đường giao thông nông thôn.

Tải trọng thiết kế: Tải trọng khai thác 2,5 tấn.

Chiều rộng mặt đường 3,0m; độ dốc mặt đường 3%

Chiều rộng lề đường: 0,5m/bên.

*Kết cấu mặt đường mở rộng từ trên xuống như sau:*Đan bê tông xi măng đá 1x2, M.250, dày 14cm. Trải tấm nilon lót (chống thấm nước). Lớp cấp phối đá dăm dày 0,1m. Đào nền đường. Đất đắp lề. Hệ số mái taluy: m = 1:1,5

Kết cấu mặt đường trên đan hiện hữu từ trên xuống như sau: Đan bê tông xi măng đá 1x2, M.250, dày 14cm. Bù vênh bê tông. Trải tấm nilon lót (chống

thấm nước). Đất đắp lề. Hệ số mái taluy: m = 1:1,5. Cắt tạo khe co giãn bằng máy cắt, cách khoảng 3m/khe. Đất đắp lề do nhân dân thực hiện lu lèn đạt độ chặt K > 0,90.

Một số vị trí ao sâu cần gia cố cừ tràm chống sạt lở. Sử dụng cừ tràm dài 4,0m; Øgốc = 8-10cm; Øngọn ≥ 3,5cm; đóng hai hàng mật độ 16 cây/md, có cừ cặp cổ hai bên và buột bằng thép tròn Ø 4 mm.

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật, khảo sát xây dựng: Công ty TNHH Xây dựng Vật Liệu Việt.

6. Địa điểm xây dựng: xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

7. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông nông thôn.

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Thiết kế 01 bước.

9. Tổng mức đầu tư; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư: 1.522.485.176 đồng (*Một tỷ năm trăm hai mươi hai triệu bốn trăm tám mươi lăm nghìn một trăm bảy mươi sáu đồng*). Trong đó:

+ Chi phí xây dựng: 125.9680.164 đồng.
+ Chi phí QLDA: 38.092.728 đồng.
+ Chi phí TVĐTXD: 134.268.290 đồng.
+ Chi phí khác: 17.862.835 đồng.
+ Chi phí dự phòng: 72.581.159 đồng.
Tổng cộng : 1.522.485.176 đồng.

10. Tiến độ thực hiện: Năm 2022.

11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

Điều 2. Tổ chức thực hiện đầu tư, kết thúc xây dựng công trình, hạng mục công trình đưa vào sử dụng, chủ đầu tư và các ngành có liên quan thực hiện đúng theo Luật Xây dựng, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, cùng các văn bản hướng dẫn hiện hành có liên quan.

Điều 3. Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Bảy