| | |
|---|---|
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**<br>**XÃ MƯỜNG QUÀNG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số:513/QĐ-UBND | *Mường Quàng, ngày 09 tháng 10 năm 2026* |

# QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cầu treo Phà Pạt**

## ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG QUÀNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025; Nghị định số 214//2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghi định 217/2026/NĐ-CP ngày 19/06/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 14/8/2026 của UBND xã Mường Quàng về việc phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện đầu tư công trình: Cầu treo Phà Pạt;*

*Xét đề nghị của đại diện chủ đầu tư tại Tờ trình số 267/TTr-KT ngày 08/10/2026 và đề nghị của phòng Kinh tế tại Báo cáo thẩm định số 268/BCTĐ-KT ngày 09/10/2026.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1**. Phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cầu treo Phà Pạt, với những nội dung chủ yếu sau:

**I. PHÊ DUYỆT HỒ SƠ BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT**

**1. Tên dự án:** Cầu treo Phà Pạt

**2. Nhóm dự án, loại và cấp công trình chính; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế:** Dự án nhóm C, công trình giao thông, cấp IV.

**3. Địa điểm xây dựng:** xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An.

**4. Người quyết định đầu tư:** Chủ tịch UBND xã Mường Quàng.

**5. Chủ đầu tư:** UBND xã Mường Quàng.

- Đại diện Chủ đầu tư: phòng Kinh tế xã Mường Quàng.

**6. Tổ chức tư vấn lập hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình:** Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng QCQ *(Địa chỉ: Xóm Bắc Sơn, xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Mã số doanh nghiệp: 2902108774).*

**7. Mục tiêu dự án:** Để nâng cao hạ tầng giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân dân trong bản, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, thông thương thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giao lưu văn hóa với các vùng khác, góp phần hoàn thiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới.

**8. Quy mô và giải pháp đầu tư xây dựng:**

Công trình cầu treo dân sinh Phà Pạt, xã Mường Quàng chỉ thiết kế cho xe thô sơ có tải trọng ≤ 1,0 Tấn, người bộ hành, xe đạp và xe máy qua lại.

- Tải trọng thiết kế: Tải trọng đoàn người 300 kg/m2.
- Tần suất thiết kế: HP = 1%.
- Chiều dài nhịp tính toán: Lp = 56.0 m
- Duy tu, sửa chữa các điểm hư hỏng trên cầu; Tẩy rỉ cột cổng, các giằng cột cổng. Sơn lại cột cổng, giằng cột cổng bằng sơn 1 lớp chống gỉ, 2 lớp sơn màu.
- Vệ sinh, tẩy rỉ các dầm dọc, dầm ngang, sàn mặt cầu, lan can cầu, dây treo. Thay thế một số bu lông, ốc bị hỏng trong qua trình tháo lắp vệ sinh, và một số bu lông, ốc bị mất. Tháo và vệ sinh các sàn mặt cầu, sơn lại tôn mặt cầu (mặt dưới tôn chống trượt).
- Đánh sạch mỡ cáp chủ, cáp chống lật (mỡ cáp bị khô, bám rong rêu). Bôi mỡ cáp chủ, cáp chống lật.
- Tẩy rỉ lan can đường dẫn vào cầu. Sơn lại cột cổng, giằng cột cổng bằng sơn 1 lớp chống gỉ, 2 lớp sơn màu. Sửa chữa các dây lan can bị công vênh. Sửa chữa, vệ sinh biển báo hạn chế tải trọng.
- Thay thế 02 tấm tôn chống trượt mặt cầu (KT 2800x1500x5)mm, bị cong vênh, hư hỏng.
- Biện pháp thi công: Thi công cột cổng và các giằng chéo theo thang cột cổng, kết hợp với dây đai bảo vệ. Thi công vệ sinh dây cáp và dây treo: Sử dụng dây cáp D26 kết hợp tời để kéo. Thi công vệ sinh các dầm và sàn cầu (phía dưới) thì dùng các hệ sàn đạo, lắp trực tiếp vào các dầm dọc, và thi công cuốn chiếu theo từng khoang dầm ngang.

*(Các chi tiết khác như bản vẽ thiết kế).*

**9. Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng:**

- TCVN 9363:2012 - Khảo sát cho xây dựng – Nguyên tắc cơ bản;

- TCVN 9398: 2012 - Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – yêu cầu chung;

- TCCS 31:2020/TCĐBVN - Đường ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát;

- TCCS 39:2022/TCĐBVN - Thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối;

- TCCS 41/2022/TCĐBVN - Tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế nền đường ô tô đắp trên nền đất yếu;

- Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành "hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/ huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025";

- Đường ôtô - Yêu cầu thiết kế: TCVN 4054 - 2005;

- TCVN 5574: 2012 - Kết cấu bê tông và BTCT.

- Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn: TCVN 10380:2014 của Bộ GTVT.

- Tiêu chuẩn thiết kế cầu cống: 22 TCN 18-79;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ: QCVN 41:2024/BGTVT;

- Áp dụng các định hình, điển hình hiện hành.

**10. Tổng mức đầu tư xây dựng; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng:** (Phê duyệt theo chế độ hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng; Giá vật liệu xây dựng theo công bố giá quý II/2026 của liên Sở Xây dựng - Tài chính Nghệ An).

**Tổng mức đầu tư: 700.000.000 đồng.** *(Bằng chữ: Bảy trăm triệu đồng).*

Trong đó:

| | | |
|---|---|---|
| - Chi phí xây dựng: | 619.406.000 | đồng |
| - Chi phí quản lý DA: | 17.155.000 | đồng |
| - Chi phí tư vấn ĐTXD: | 62.439.000 | đồng |
| - Chi phí khác: | 1.000.000 | đồng |

**11. Thời gian thực hiện dự án:** Hoàn thành công trình trong 04 tháng, kể từ ngày khởi công.

**12. Nguồn vốn đầu tư dự án và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo thời gian thực hiện dự án:** Ngân sách xã *(từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ tại QĐ số 3530/QĐ-UBND ngày 06/8/2026 của UBND tỉnh Nghệ An: 700 triệu đồng).*

**13. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng:** UBND xã Mường Quàng thuê tư vấn quản lý dự án tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án theo hình thức chủ đầu tư tổ chức quản lý dự án thông qua Ban quản lý dự án trực thuộc quy định tại Điều 32 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 và Điều 47 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP.

**II. PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**1. Tên gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu:**

- Gói thầu số 01: Toàn bộ phần thi công xây dựng công trình;
- Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.
- Gói thầu số 03: Tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình

**2. Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, thời gian thực hiện hợp đồng, hình thức hợp đồng** *(chi tiết theo phụ lục đính kèm).*

**3. Nguồn vốn, trình tự triển khai và điều kiện nguồn vốn:**

a) Nguồn vốn: Ngân sách xã (từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ tại QĐ số 3530/QĐ-UBND ngày 06/8/2026 của UBND tỉnh Nghệ An: 700 triệu đồng).

b) Yêu cầu về trình tự triển khai và điều kiện nguồn vốn:

- Phòng Kinh tế xã Mường Quàng (Đại diện Chủ đầu tư) thực hiện xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng theo tiến độ kế hoạch. Cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu theo đúng quy định của Luật đấu thầu 2023 và Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Điều kiện nguồn vốn: Đại diện Chủ đầu tư căn cứ vào nguồn vốn được Nhà nước bố trí đầu tư theo kế hoạch để thực hiện thi công công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng.

- Gửi 01 bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình, kèm theo các Quyết định phê duyệt liên quan của dự án cho Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã (Ủy ban mặt trận tổ quốc xã) để thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định.

- Sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, Phòng Kinh tế xã Mường Quàng (Đại diện Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành theo đúng thời gian quy định tại Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 của Chính phủ quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

Phòng Kinh tế xã Mường Quàng (Đại diện Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm quản lý thực hiện dự án theo đúng quy chế quản lý đầu tư xây dựng, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh văn phòng HĐND-UBND xã; Trưởng các phòng: Kinh tế, Văn hóa - Xã hội xã; Trưởng phòng giao dịch số 24 thuộc Kho bạc nhà nước khu vực XI và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 3;
- Các phó chủ tịch UBND xã;
- Lưu: VT, HS.
(∑Slg 12bản)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**
**CHỦ TỊCH**

U.B.N.D XÃ MƯỜNG QUÀNG T. NGHỆ AN

**Sầm Bá Tuấn**

# PHỤ LỤC
## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU:
## Công trình: Cầu treo Phà Pạt
*(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2026 của UBND xã Mường Quàng)*

| STT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu *(1.000 đồng)* | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Tên gói thầu*** | ***Tóm tắt công việc chính của gói thầu*** | | | | | | | | |
| 1 | UBND xã Mường Quàng | Gói thầu số 01: Toàn bộ phần thi công xây dựng công trình | Thi công xây dựng các hạng mục xây dựng công trình | 619.406 | Chỉ định thầu rút gọn | Một giai đoạn một túi hồ sơ | 15 ngày | Tháng 9/2026 | Trọn gói | 04 tháng | |
| 2 | UBND xã Mường Quàng | Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình | Giám sát công tác thi công xây dựng công trình theo hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật được duyệt | 19.840 | Chỉ định thầu rút gọn | Một giai đoạn một túi hồ sơ | 15 ngày | Tháng 9/2026 | Trọn gói | 04 tháng (theo tiến độ gói thầu xây lắp) | |
| 3 | UBND xã Mường Quàng | Tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình | Quản lý, tham mưu, giám sát các hoạt động của dự án từ khi giai đoạn chuẩn bị đến khi hoàn thành dự án | 17.155 | Chỉ định thầu rút gọn | Một giai đoạn một túi hồ sơ | 15 ngày | Tháng 9/2026 | Trọn gói | 07 tháng | |
| **Tổng giá gói thầu** | | | | **656.401** | | | | | | | |