ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TIÊN LƯƠNG	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 4183 /QĐ-UBND	*Tiên Lương, ngày 30 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự án: Đường BTXM từ khu Rừng Măng đi khu Xóm Gò, xã Tiên Lương

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TIÊN LƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 193/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 năm 2026, số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 06 năm 2026, số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 06 năm 2026, số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 06 năm 2026;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Số 34/2026/TT-BXD ngày 25 tháng 6 năm 2026, số 36/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026, số 38/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 26/12/2025 của HĐND xã Tiên Lương về việc phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Tiên Lương: Số 609/QĐ-UBND ngày 04/11/2025 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, số 1123/QĐ-UBND ngày 13/10/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường BTXM từ khu Rừng Măng đi khu Xóm Gò, xã Tiên Lương;

Theo đề nghị của Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công tại Tờ trình số 110/TTr-TTDVSNC ngày 27/10/2026, của phòng Kinh tế tại Tờ trình số 390/TTr-KT ngày 27/10/2026 (kèm theo Thông báo số 63/KQTĐ-KT ngày 26/10/2026).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án: Đường BTXM từ khu Rừng Măng đi khu Xóm Gò, xã Tiên Lương với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Đường BTXM từ khu Rừng Măng đi khu Xóm Gò, xã Tiên Lương.

2. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình: dự án nhóm C; công trình giao thông, cấp IV.

3. Địa điểm xây dựng: xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ.

4. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiên Lương.

5. Chủ đầu tư: Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Tiên Lương.

6. Nhà thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH tư vấn kiến trúc xây dựng ADD Phú Thọ.

7. Mục tiêu dự án: Từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

8. Quy mô đầu tư xây dựng: Thiết kế công trình Đường BTXM từ khu Rừng Măng đi khu Xóm Gò, xã Tiên Lương theo TCVN 10380:2014 - Đường giao thông nông thôn, đường cấp B, với tổng chiều dài tuyến L = 1894,41m (trong đó tuyến chính L = 1293,54m, tuyến nhánh L= 600,87m), cụ thể như sau:

a) Bình đồ: Tuyến được thiết kế cải tạo, nâng cấp trên nền tuyến đường hiện trạng là đường đất đã xuống cấp; giữ nguyên hướng tuyến cơ bản, chỉnh sửa cục bộ để bảo đảm các yếu tố kỹ thuật, phù hợp với địa hình và điều kiện khai thác.

b) Trắc dọc: Thiết kế trắc dọc cơ bản bám theo cao độ tuyến đường hiện trạng và các điểm giao cắt, bảo đảm thoát nước và hạn chế khối lượng đào đắp.

c) Trắc ngang: Thiết kế theo mô đường giao thông nông thôn cấp B với chiều rộng nền đường $B_{nền}$ = 5,0m; $B_{mặt}$ = 3,5m; B_{lgc} = 2x0,75m (kết cấu lề gia cố như kết cấu mặt đường chính); dốc ngang mặt đường 2%, lề đường 4%; taluy nền đường đắp 1/1,5, taluy nền đường đào 1/1;

- Kết cấu mặt đường: Mặt đường BTXM mác 250 dày 20cm; Lớp bạt lót chống mất nước; Lớp móng đường cấp phối đá dăm loại 2 dày 12cm trên nền đất đắp đầm chặt K≥0,95.

d) Thoát nước:

- Thoát nước dọc: Đoạn tuyến qua khu dân cư thiết kế rãnh kín chữ nhật bằng BTCT lắp ghép, kích thước lòng rãnh bxh=(0,4x0,6)m, tấm nắp đậy bằng BTCT mác 250. Đoạn tuyến có độ dốc dọc lớn, mái đào cao thiết kế rãnh BTXM hình thang kích thước (0,8x0,4x0,4)m có nắp đan cho những vị trí đi qua nhà dân.

- Thoát nước ngang:

+ Thiết kế mới 04 cống thoát nước ngang đường: 03 cống bản tại các vị trí cọc 3 (Km0+6,59); cọc TD16 (Km0+844,44); cọc 103 (Km1+288,78) và 01 cống tròn tại cọc 52 (Km0+628,98).

+ Thiết kế 02 cống dọc chịu lực qua điểm giao cắt đường kích thước rãnh bxh=(0,4x0,6)m.

+ Kết cấu đầu cống, thân cống, móng cống bằng BTXM; tấm bản cống bằng BTCT mác 250.

e) Các hạng mục khác:

- Di chuyển hệ thống điện sinh hoạt, hệ thống điện chiếu sáng ra khỏi phạm vi chiếm dụng thi công nền, mặt đường.

- Thiết kế hệ thống ATGT theo Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

(Chi tiết theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã được Phòng Kinh tế thẩm định theo Thông báo số 63/KQTĐ-KT ngày 26/10/2026).

9. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung;

- TCVN 4447:2012: Công tác đất - Thi công nghiệm thu;

- TCVN 10380:2014: Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế;

- TCVN 8859:2023 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường;

- TCCS 39:2022/TCĐBVN - Thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông;

- TCCS 40:2022/TCĐBVN - Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông;

- TCVN 9115:2019 - Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép lắp ghép - thi công và nghiệm thu;

- TCVN 5573:2011 - Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn khác có liên quan.

10. Tổng mức đầu tư: **12.469.342.000 đồng** (*Bằng chữ: Mười hai tỷ, bốn trăm sáu mươi chín triệu, ba trăm bốn mươi hai nghìn đồng chẵn);* trong đó:

- Chi phí xây dựng:	10.885.827.000	đồng
- Chi phí quản lý dự án:	241.189.000	đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	812.544.000	đồng
- Chi phí khác:	50.192.000	đồng
- Chi phí dự phòng:	479.590.000	đồng

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026 - 2027.

12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

13. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công (chủ đầu tư dự án):

- Chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ dự án và việc tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định. Khẩn trương triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật; triển khai thực hiện dự án theo nguồn vốn được bố trí, đảm bảo không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, không gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

- Đóng dấu phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của dự án: Đường BTXM từ khu Rừng Măng đi khu Xóm Gò, xã Tiên Lương.

2. Giao phòng kinh tế thực hiện theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về quản lý dự án; kiểm tra, rà soát và tham gia công tác kiểm tra công tác nghiệm thu các hạng mục, khối lượng hoàn thành theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế; Giám đốc Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Tiên Lương và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND xã;
- KBNN khu vực VIII - PGD số 4;
- Lưu: VT, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Thành Trung