UBND PHƯỜNG ĐÔNG HÒA **PHÒNG HẠ TẦNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 43 /QĐ-HT	*Đông Hòa, ngày 23 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT
Gói thầu: Thi công xây dựng
Công trình: Nạo vét chuyên dụng hệ thống thoát nước các tuyến đường trên địa bàn phường Đông Hòa.

TRƯỞNG PHÒNG HẠ TẦNG PHƯỜNG ĐÔNG HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2026;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 của UBND phường Đông Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nạo vét chuyên dụng hệ thống thoát nước các tuyến đường trên địa bàn phường Đông Hòa;

Căn cứ Quyết định số 6351/QĐ-UBND ngày 21/10/2026 của UBND phường Đông Hòa về việc điều chỉnh thông tin tại Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 của UBND phường Đông Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nạo vét chuyên dụng hệ thống thoát nước các tuyến đường trên địa bàn phường Đông Hòa;

Căn cứ Quyết định số 6677/QĐ-UBND ngày 09/11/2026 của UBND phường Đông Hòa về việc phê duyệt dự án: Nạo vét chuyên dụng hệ thống thoát nước các tuyến đường trên địa bàn phường Đông Hòa;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-HT ngày 10/11/2026 của Phòng Hạ tầng phường Đông Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nạo vét chuyên dụng hệ thống thoát nước các tuyến đường trên địa bàn phường Đông Hòa;

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-HT ngày 16/11/2026 của Phòng Hạ tầng phường Đông Hòa về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng thuộc công trình: Nạo vét chuyên dụng hệ thống thoát nước các tuyến đường trên địa bàn phường Đông Hòa;

Xét Tờ trình số 95/TTr-HP ngày 21/11/2026 của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Dịch vụ Hải Phát về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng thuộc công trình: Nạo vét chuyên dụng hệ thống thoát nước các tuyến đường trên địa bàn phường Đông Hòa;

Xét Báo cáo thẩm định số 550/BCTĐ-NAP ngày 23/11/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Ngân Anh Phát về việc thẩm định E-HSMT sửa đổi gói thầu: Thi công xây dựng thuộc công trình: Nạo vét chuyên dụng hệ thống thoát nước các tuyến đường trên địa bàn phường Đông Hòa;

Xét Tờ trình số 56 /TTr-NBT ngày 23/11/2026 của Công ty TNHH Ngọc Bảo Tín – Đơn vị tư vấn Quản lý dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng thuộc công trình: Nạo vét chuyên dụng hệ thống thoát nước các tuyến đường trên địa bàn phường Đông Hòa, với nội dung theo E-HSMT đính kèm.

Điều 2. Giao Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Dịch vụ Hải Phát, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Ngân Anh Phát chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Dịch vụ Hải Phát, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Ngân Anh Phát, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Bảo Tín, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo phòng Hạ tầng;
- Lưu: VT, Tú (04b).

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG HẠ TẦNG
P. ĐÔNG HÒA - T.P HỒ CHÍ MINH

Phạm Văn Đức

PHỤ LỤC
NỘI DUNG SỬA ĐỔI E-HSMT
Gói thầu: Thi công xây dựng
Công trình: Nạo vét chuyên dụng hệ thống thoát nước các tuyến đường trên địa bàn phường Đông Hòa
(Kèm theo Quyết định số 43 /QĐ-HT ngày 23 tháng 4 năm 2026)

Điều chỉnh nội dung tại Mẫu 01A. BẢNG KÊ HẠNG MỤC CÔNG VIỆC (Áp dụng cho loại hợp đồng trọn gói), Chương IV của E-HSMT, cụ thể:

STT	Mô tả công việc(2)	Khối lượng tham khảo(3)	Đơn vị tính
1	**Công tác nạo vét hệ thống thoát nước**		
1.1	Nạo vét bùn cống ngầm, đường kính cống >300 ÷ ≤600mm	223,92	m3 bùn
1.2	Nạo vét bùn cống ngầm, đường kính cống >600 ÷ ≤1000mm	18,62	m3 bùn
1.3	Nạo vét bùn hố ga	269,4	m3 bùn
1.4	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe phun nước phản lực kết hợp với các thiết bị khác (đường kính cống từ 0,3m-0,8m, chiều rộng bản đáy từ 0,3,m-0,8m)	22330	1m dài
1.5	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút chân không 8 tấn kết hợp với các thiết bị khác (đường kính cống từ 0,8m-1,2m, chiều rộng bản đáy từ 0,8m-1,2m)	991,6	1m dài
1.6	Nạo vét bùn cống ngầm bằng máy tời kết hợp với các thiết bị khác (đường kính cống từ 1,2m-2,5m, chiều rộng bản đáy từ 1,2m-2,5m)	61	1m dài
1.7	Chi phí xử lý lượng bùn thải đến nhà máy xử lý chất thải (Dự kiến xử lý 50%)	1162,31	tấn
2	**Đan, khuôn hầm làm mới (dự phòng hư hỏng trong quá trình tháo dỡ nắp đan, khuôn hầm để nạo vét cống)**		
2.1	Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép bằng búa căn khí nén 3m3/ph	43,58	m^3
2.2	Tháo dỡ cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng cấu kiện ≤250kg	681	cấu kiện
2.3	Phá dỡ kết cấu bê tông có cốt thép bằng búa căn khí nén 3m3/ph	66,28	m^3

2.4	Bê tông lót móng đá 1x2, vữa bê tông mác 150	11,84	m^3
2.5	Gia công, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ móng cột vuông, chữ nhật	1,19	$100m^2$
2.6	Gia công, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn nắp đan, tấm chớp	27,31	$100m^2$
2.7	Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan D<10mm	0,88	tấn
2.8	Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan D10mm	0,9391	tấn
2.9	Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan D12mm	37,256	tấn
2.10	Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan D18mm	0,46	tấn
2.11	Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô... đá 1x2, vữa bê tông mác 250	242,42	m^3
2.12	Sản xuất, gia công thép hình	20,98	tấn
2.13	Sản xuất, gia công thép tấm	14,02	tấn
2.14	Mã kẽm thép hình, thép tấm	35008,4	kg
2.15	Cung cấp đai ốc M12, L=36mm, inox SUS304	422	cái
2.16	Bulon lục giác chìm đầu trụ M12, L=50mm, Din912 Inox SUS304	422	cái
2.17	Vữa xi măng M100, dày 2cm	245,92	m^2
2.18	Đổ lại bê tông xung quanh hố ga sau khi lắp khuôn hầm mới, bê tông đá 1x2, M250	43,58	m^3
2.19	Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng từ 50kg đến 200kg bằng cần cẩu	2155	cấu kiện
2.20	Hạ chỉnh cấu kiện vào vị trí TL>200 kg	438	cái
2.21	Vận chuyển cấu kiện BT đúc sẵn đến nơi tập kết 1km	60,61	10 tấn/km
2.22	Vận chuyển xà bần bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi <= 1000m	1,1	$100m^3$