ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ TPHCM

Số: 4916 /BHTĐT-DA3

Về việc làm rõ E-HSMT gói thầu Xây lắp theo mã yêu cầu số CID2600014035 thuộc dự án Cải tạo, chuyển đổi đèn chiếu sáng dân lập thành đèn chiếu sáng đô thị trên các tuyến hẻm tại các phường: Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2026

Kính gửi: Các nhà thầu.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị) đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp thuộc dự án Cải tạo, chuyển đổi đèn chiếu sáng dân lập thành đèn chiếu sáng đô thị trên các tuyến hẻm tại các phường: Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới tại Thông báo mời thầu số IB2600571567-00 ngày 09 tháng 10 năm 2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Trong thời gian phát hành E-HSMT, Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị nhận được yêu cầu làm rõ E-HSMT của Nhà thầu theo mã yêu cầu số CID2600014035 ngày 20 tháng 10 năm 2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Qua xem xét, Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị phản hồi nội dung làm rõ E-HSMT như sau:

I. Nội dung đề nghị làm rõ của nhà thầu:

1. Về yêu cầu cung cấp mã thông tin kết nối Tủ điều khiển trong quá trình triển khai

Nhà thầu nhận thấy việc tủ điều khiển đáp ứng tiêu chuẩn giao tiếp OPC-UA và các yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT là điều kiện cần để thực hiện kết nối. Tuy nhiên, để kết nối thực tế với hệ thống điều khiển hiện hữu tại Trung tâm, cần có sự phối hợp của đơn vị quản lý hệ thống trung tâm trong việc khởi tạo và cung cấp mã thông tin kết nối tương ứng cho từng tủ điều khiển.

Do đó, để đảm bảo tính khả thi trong quá trình triển khai, kết nối và nghiệm thu, Nhà thầu kính đề nghị Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn làm rõ:

- Trong trường hợp Nhà thầu đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và đã phối hợp đề nghị cung cấp mã thông tin kết nối nhưng Nhà thầu không nhận được thông tin kết nối thì nhà thầu sẽ không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh.

2. Về bản vẽ đấu nối tiếp địa cho hệ thống Tủ điều khiển (lắp mới)

Theo Hồ sơ thiết kế đính kèm: Chưa có bản vẽ đấu nối tiếp địa cho hệ thống Tủ điều khiển (lắp mới). Đề nghị Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn bổ sung làm rõ.

3. Về các vấn đề liên quan đến Bảng khối lượng công việc mời thầu

3.1. Theo Mẫu số 01B Bảng khối lượng công việc mời thầu: Quy cách cần đèn đơn STK D60, cao 1m vươn 1,5m nhưng theo bản vẽ cần đèn chiếu sáng đấu nối cáp từ nổi sang ngầm (Bản vẽ số 15/16) cần đèn vươn 1190mm. Đề nghị Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn bổ sung làm rõ.

3.2. Sai lệch khối lượng giữa Bảng tổng hợp khối lượng các Phường so với Bản vẽ mặt bằng bố trí đèn chiếu sáng đô thị tại các tuyến hẻm.

3.3. Theo Bản vẽ cần đèn chiếu sáng, đấu nối cáp từ nổi sang ngầm (Bản vẽ số 15/16) thể hiện biện pháp Đấu nối cáp từ nổi sang ngầm có sử dụng Cáp điện 2x10mm2 – 0,6/1Kv tuy nhiên theo Bảng khối lượng công việc mời thầu thì không có hạng mục sử dụng loại vật tư nêu trên.

II. Nội dung trả lời làm rõ:

Trên cơ sở nội dung ý kiến làm rõ của đơn vị Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu, Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị trả lời làm rõ đến các nhà thầu như sau:

1. Về yêu cầu cung cấp mã thông tin kết nối Tủ điều khiển trong quá trình triển khai

Trong quá trình triển khai thực hiện gói thầu, Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị sẽ chủ động phối hợp với Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo việc kết nối Tủ điều khiển chiếu sáng đô thị trong việc lắp thử và nghiệm thu nhằm tránh các vấn đề phát sinh theo kiến nghị của của nhà thầu.

2. Về bản vẽ đấu nối tiếp địa cho hệ thống Tủ điều khiển (lắp mới)

Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị cung cấp cho Nhà thầu bản vẽ đấu nối tiếp địa cho hệ thống Tủ điều khiển (lắp mới) *(theo đính kèm)*.

3. Về các vấn đề liên quan đến Bảng khối lượng công việc mời thầu

Các công việc, khối lượng nhà thầu chào theo E-HSMT. Gói thầu nêu trên loại hợp đồng là theo đơn giá cố định, chủ đầu tư có duyệt chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh, do đó những công việc, khối lượng thay đổi, phát sinh theo thực tế thi công (nếu có) sẽ được điều chỉnh cho phù hợp trong quá trình

triển khai và Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị sẽ duyệt Hồ sơ thiết kế, dự toán điều chỉnh và ký Phụ lục Hợp đồng để nghiệm thu, thanh toán theo quy định.

Trên đây là nội dung trả lời làm rõ E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc dự án Cải tạo, chuyển đổi đèn chiếu sáng dân lập thành đèn chiếu sáng đô thị trên các tuyến hẻm tại các phường: Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị thông báo đến các nhà thầu được biết./.

Đính kèm: Bản vẽ đấu nối tiếp địa cho hệ thống Tủ điều khiển (lắp mới).

Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ BHT (để b/c);
- P. Pháp chế;
- Lưu VT, DA3 (Châu-05b).

TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 3

Phan Nhật Linh

CHI TIẾT TIẾP ĐỊA TẠI TỦ ĐIỀU KHIỂN



Dự án: CẢI TẠO, CHUYỂN ĐỔI ĐÈN CHIẾU SÁNG DÂN LẬP THÀNH ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ TRÊN CÁC TUYẾN HẺM TẠI CÁC PHƯỜNG: TÂN SƠN HÒA, TÂN SƠN NHẤT, TÂN HÒA, BẢY HIỀN, TÂN BÌNH, TÂN SƠN, GIA ĐỊNH, BÌNH THẠNH, BÌNH LỢI TRUNG, THẠNH MỸ TÂY, BÌNH QUỚI Địa điểm: CÁC PHƯỜNG: TÂN SƠN HÒA, TÂN SƠN NHẤT, TÂN HÒA, BẢY HIỀN, TÂN BÌNH, TÂN SƠN, GIA ĐỊNH, BÌNH THẠNH, BÌNH LỢI TRUNG, THẠNH MỸ TÂY, BÌNH QUỚI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CHỦ ĐẦU TƯ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỐ 10 TRẦN NHẬT DUẬT, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, TP. HCM TEL: (028) 35 267 497 - FAX: (028) 35 265 354	ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM PHÁT TẦNG 2, 685 ÂU CƠ,PHƯỜNG TÂN THÀNH, TP. HCM TEL: 098.8100046	GIÁM ĐỐC LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT	Chức danh	Họ và tên	Chữ ký	Tên bản vẽ: CHI TIẾT TIẾP ĐỊA TẠI TỦ ĐIỀU KHIỂN		
				Thực hiện	Trần Dũng Quân				
				Kiểm tra	Nguyễn Tấn Luân				
				Chủ trì	Đinh Phước Cương		Bước: Thiết kế BVTC	Ký hiệu: BVKC	Số bản vẽ: ___/___
				Chủ nhiệm	Trần Thanh Tâm		Tỷ lệ: Đã ghi	Ngày: __/__/2026	Lần xuất: 01