UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG **SỞ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 1259 /QĐ-SXD	*Đà Nẵng, ngày 28 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường đoạn Km4+700 - Km10+025, tuyến ĐT.609B

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 01/7/2025 của HĐND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 07/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 14/7/2026 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc ủy quyền một số nội dung về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách, dự án có tính chất đầu tư sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật sửa đổi Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025; Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025; Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 ngày 27/6/2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; số 241/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; quản lý vật liệu xây dựng; quản lý chất lượng xây dựng công trình, xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 782/QĐ-SXD ngày 31/12/2025 của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt danh mục dự án, công trình, dự toán nhiệm vụ thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-SXD ngày 12/3/2026 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của phòng chuyên môn, đơn vị liên quan và nội dung ủy quyền cho Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng trong quản lý các dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-SXD ngày 27/10/2026 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh danh mục dự án, công trình, dự toán nhiệm vụ thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp và các nguồn vốn khác năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 475/QĐ-SXD ngày 13/5/2026 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường đoạn Km4+700 - Km10+025, tuyến ĐT.609B; địa điểm Thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 507/QĐ-SXD ngày 20/5/2026 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng thuộc dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường đoạn Km4+700 - Km10+025, tuyến ĐT.609B; địa điểm Thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Công văn số 11305SXD-HTGT ngày 25/6/2026 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc sửa chữa hư hỏng vỉa hè tuyến ĐT.607, sạt lở lề đường ĐT.609B và tứ nón cầu Sông Quán tuyến ĐT.617;

Theo Quyết định số 77/QĐ-BBTHT ngày 09/5/2026 của Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng về việc phê duyệt chi phí chuẩn bị dự án bước lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường đoạn Km4+700 - Km10+025, tuyến ĐT.609B; địa điểm Thành phố Đà Nẵng;

Theo Quyết định số 91/QĐ-BBTHT ngày 27/5/2026 của Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ khảo sát và phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng bước lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường đoạn Km4+700 - Km10+025, tuyến ĐT.609B; địa điểm Xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng tại Tờ trình số 1627/TTr-BBTHT ngày 12/10/2026 về việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường đoạn Km4+700 - Km10+025, tuyến ĐT.609B và kết quả thẩm định của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 19923/SXD-QLXD ngày 27/10/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường đoạn Km4+700 - Km10+025, tuyến ĐT.609B với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường đoạn Km4+700 - Km10+025, tuyến ĐT.609B.

2. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính của dự án; thời hạn sử dụng công trình chính theo thiết kế: Dự án nhóm C, Công trình giao thông đường bộ, cấp III (cấp công trình hiện trạng); thời hạn sử dụng công trình chính theo thiết kế (mặt đường bê tông nhựa) là 05 năm *[Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng)].*

3. Mã định danh: Dự án chưa cấp mã định danh.

4. Địa điểm xây dựng: xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng.

5. Người quyết định đầu tư: Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng[1].

6. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

7. Nhà thầu khảo sát xây dựng, lập hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Công ty Cổ phần Đường Việt Quảng Nam; mã số doanh nghiệp 4001173877.

8. Mục tiêu dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường đoạn Km4+700-Km10+025 nhằm đảm bảo an toàn giao thông, duy trì khả năng khai thác trên tuyến ĐT.609B.

9. Quy mô đầu tư xây dựng, giải pháp thiết kế

9.1. Quy mô đầu tư xây dựng

- Giữ nguyên cấp đường hiện trạng;

- Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường đoạn Km4+700-Km10+025; với tổng chiều dài các đoạn sửa chữa khoảng 1.194,50 m và diện tích sửa chữa mặt đường khoảng 7.648 m^2. Cụ thể như sau:

Stt	Lý trình đoạn sửa chữa	Chiều dài (m)
1	Km04+843,00 - Km04+981,00	137,40
2	Km06+000,00 - Km06+118,00	118,50
3	Km06+265,50 - Km06+473,60	208,10
4	Km06+527,60 - Km06+734,40	206,80

[1] Theo nội dung ủy quyền tại Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 14/7/2026 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc ủy quyền một số nội dung về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách, dự án có tính chất đầu tư sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố.

Stt	Lý trình đoạn sửa chữa	Chiều dài (m)
5	Km08+020,00 - Km08+080,00	60,00
6	Km09+090,00 - Km09+191,00	101,10
7	Km09+662,00 - Km10+025,00	362,60
Tổng		**1.194,50**

- Gia cố lề và taluy đoạn Km8+692-Km8+803, chiều dài khoảng 110m

9.2. Giải pháp thiết kế chính

a. Giải pháp sửa chữa mặt đường: Cào bóc 02 lớp mặt đường hư hỏng hiện trạng dày 12cm sau đó hoàn trả lại mặt đường với kết cấu từ trên xuống như sau: BTNC-SBS 16 dày 5 cm; Tưới nhũ tương dính bám 0,3 lít/m^2; BTNC 19 dày 7cm; tưới nhũ tương thấm bám 0,8 lít/m^2; lu lèn tăng cường móng đường cũ đạt độ chặt K98. Đối với lớp BTNC-SBS 16, phạm vi sửa chữa được mở rộng thêm 20 cm về mỗi bên so với phạm vi lớp BTNC 19 nhằm đảm bảo chất lượng mối nối dọc giữa các lớp mặt đường.

b. Gia cố lề đường và mái taluy đoạn tuyến Km8+708-Km8+772, chiều dài khoảng 110m, kết cấu như sau: Lề gia cố bằng BTXM M200 đá 1x2 dày 20cm; mái taluy bằng bê tông M200 đá 1x2 dày 15cm; chân khay bằng BTXM M200 đá 1x2, KT(40x70)cm.

c. Tổ chức giao thông: Hoàn trả vạch sơn đường trong phạm vi các đoạn sửa chữa tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT và TCCS 34:2020/TCĐBVN.

10. Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng: Theo Mục I.11 Công văn số 19923/SXD-QLXD ngày 27/10/2026 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

11. Tổng mức đầu tư xây dựng, giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng: **9.000.000.000 đồng** *(Bằng chữ: Chín tỷ đồng).*

Trong đó:

- Chi phí xây dựng : 7.719.040.000 đồng.
- Chi phí QLDA : 216.133.000 đồng.
- Chi phí Tư vấn ĐTXD : 564.753.000 đồng.
- Chi phí khác : 76.679.000 đồng.
- Chi phí dự phòng : 423.395.000 đồng.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026 - 2027.

13. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo thời gian thực hiện dự án.

- Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp.

- Dự kiến kế hoạch vốn theo thời gian thực hiện dự án: Theo các Quyết định của Sở Xây dựng về việc giao kế hoạch chi tiết nguồn vốn sự nghiệp.

14. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư giao Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng tổ chức quản lý dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng.

15. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có)

- Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên: Dự án sử dụng nguồn lực, tài nguyên trên địa bàn.

- Yêu cầu phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư: Dự án không thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

16. Các nội dung khác: Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức hoàn thiện hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo nội dung Quyết định này và kết quả thẩm định của Sở Xây dựng tại Công văn số 19923/SXD-QLXD ngày 27/10/2026; tổ chức triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng

- Chịu trách nhiệm về báo cáo khảo sát đã nghiệm thu, các Quyết định phê duyệt theo quyền hạn quy định tại Quyết định số 234/QĐ-SXD ngày 12/3/2026 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

- Thực hiện công tác quản lý dự án theo đúng trình tự và quy định hiện hành; kiểm tra xác nhận nghiệm thu khối lượng theo thực tế thi công, tránh trùng lắp khối lượng, làm cơ sở thanh toán, quyết toán sau này.

- Trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, phối hợp với các bên liên quan rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế; nếu phát hiện sai sót kịp thời báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh theo quy định.

- Yêu cầu Nhà thầu thi công có kế hoạch, biện pháp thi công cụ thể, đảm bảo an toàn giao thông không ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông trong suốt quá trình thi công, đảm bảo an toàn lao động cho nhân công tham gia dự án.

- Thực hiện các nội dung lưu ý theo kết quả thẩm định tại Công văn số 19923/SXD-QLXD ngày 27/10/2026 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

2. Đơn vị tư vấn thiết kế chịu trách nhiệm: Thực hiện công tác giám sát tác giả theo quy định; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình xây dựng (nếu có).

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng các phòng: Quản lý hoạt động xây dựng, Quản lý hạ tầng giao thông, Quản lý chất lượng công trình, Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Việt Quảng Nam, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XIII và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- PGĐ Sở: Lê Quang Hiếu;
- Lưu: VT, QLXD (Thường).

GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Lê Thành Hưng