ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ LIÊN HÒA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1627/QĐ-UBND	*Liên Hòa, ngày 06 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt Báo cáo KTKT - dự toán công trình: Cải tạo nâng cấp đường GTNT trục chính thôn Phú Cả, xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ; Tuyến: Từ nhà văn hóa thôn Phú Cả đi đình làng đi Hồ Giếng Chải

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LIÊN HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 06 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 36/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 37/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 38/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số:898/QĐ-UBND ngày 08/6/2026 của Ủy ban nhân dân xã Liên Hòa v/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo nâng cấp đường GTNT trục chính thôn Phú Cả, xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ; Tuyến: Từ nhà văn hóa thôn Phú Cả đi đình làng đi Hồ Giếng Chải;

Căn cứ Quyết định số:233/QĐ-QLDA ngày 15/06/2026 của Giám đốc Ban quản lý dự án xã Liên Hòa về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo nâng cấp đường GTNT trục chính thôn Phú Cả, xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ; Tuyến: Từ nhà văn hóa thôn Phú Cả đi đình làng đi Hồ Giếng Chải;

Căn cứ Quyết định số:243/QĐ-QLDA ngày 21/06/2026 của Giám đốc Ban QLDA xã Liên Hòa về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát lập Báo cáo KTKT công

trình: Cải tạo nâng cấp đường GTNT trục chính thôn Phú Cả, xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ; Tuyến: Từ nhà văn hóa thôn Phú Cả đi đình làng đi Hồ Giếng Chải;

Căn cứ Quyết định số 247/QĐ-BQLDA ngày 23/06/2026 của Ban Quản lý dự án xã Liên Hòa về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo nâng cấp đường GTNT trục chính thôn Phú Cả xã Liên Hòa Tỉnh Phú Thọ; tuyến: Từ nhà văn hóa thôn Phú Cả đi đình làng đi Hồ Giếng Chải;

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-BQLDA ngày 29/06/2026 của Ban Quản lý dự án xã Liên Hòa về việc chỉ định nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT công trình: Cải tạo nâng cấp đường GTNT trục chính thôn Phú Cả xã Liên Hòa Tỉnh Phú Thọ; tuyến: Từ nhà văn hóa thôn Phú Cả đi đình làng đi Hồ Giếng Chải;

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-BQLDA ngày 17/07/2026 của Ban Quản lý dự án xã Liên Hòa về việc chỉ định nhà thầu tư vấn thẩm tra Báo cáo KTKT công trình: Cải tạo nâng cấp đường GTNT trục chính thôn Phú Cả xã Liên Hòa Tỉnh Phú Thọ; tuyến: Từ nhà văn hóa thôn Phú Cả đi đình làng đi Hồ Giếng Chải;

Căn cứ thông báo số 137/TBTĐ-TK ngày 05/10/2026 về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo nâng cấp đường GTNT trục chính thôn Phú Cả, xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ; Tuyến: Từ nhà văn hóa thôn Phú Cả đi đình làng đi Hồ Giếng Chải.

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế xã tại Tờ trình số 674/TTr-KT ngày 05/10/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo nâng cấp đường GTNT trục chính thôn Phú Cả, xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ; Tuyến: Từ nhà văn hóa thôn Phú Cả đi đình làng đi Hồ Giếng Chải với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Cải tạo nâng cấp đường GTNT trục chính thôn Phú Cả, xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ; Tuyến: Từ nhà văn hóa thôn Phú Cả đi đình làng đi Hồ Giếng Chải.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án xã Liên Hòa.

3. Địa điểm xây dựng: xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ.

4. Mục tiêu đầu tư:

Cải tạo nâng cấp đường GTNT trục chính thôn Phú Cả, xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ; Tuyến: Từ nhà văn hóa thôn Phú Cả đi đình làng đi Hồ Giếng Chải nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông trên địa bàn xã, đáp ứng nhu cầu mong mỏi của người dân, kết nối đồng bộ hệ thống giao thông trong khu vực, góp phần tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

5. Tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Tâm Việt

6. Loại, cấp, nhóm dự án: Dự án nhóm C, công trình giao thông, cấp IV.

7. Quy mô, giải pháp đầu tư:

* Quy mô xây dựng:

Cải tạo nâng cấp đường GTNT trục chính thôn Phú Cả xã Liên Hòa Tỉnh Phú Thọ tuyến: Từ nhà văn hóa thôn Phú Cả đi đình làng đi Hồ Giếng Chải; Thiết kế thảm bê tông nhựa trên mặt đường bê tông xi măng có bề rộng B=3-3.50m, gồm có 02 tuyến có tổng chiều dài L= 1656,31m; Tuyến 1: Từ nhà văn hóa thôn Phú Cả đi đình làng đi Hồ Giếng Chải chiều dài L=606.42m; Tuyến 2: Nhà Minh Đức đi nhà Nam Nguyệt chiều dài L=1049.89m.

- Kết cấu từ trên xuống dưới trên mặt đường cũ như sau:

+ Lớp BTN C12.5 dày 5 cm.

+ Tưới nhựa dính bám TC 0.5kg/m2

+ Bù vênh BTN C12.5 trung bình 4cm.

+ Tưới thấm bám TC 1kg/m2.

+ Mặt đường BTXM cũ.

- Kết cấu từ trên xuống dưới mặt đường mở rộng và thay mới như sau:

+ Lớp BTN C12.5 dày 5 cm.

+ Tưới nhựa thấm bám TC 1kg/m2

+ Bê tông xi măng M250# dày 20cm.

+ Bạt xác rắn.

+ Cấp phối đá dăm dày 15cm.

*Giải pháp thiết kế chủ yếu:

a. Hướng tuyến:

Do nhiệm vụ của dự án là thảm lại mặt đường, không có can cạp mở rộng nên tim đường được bám theo tim đường cũ đang sử dụng khai thác

b. Trắc dọc:

Khu vực tuyến đường không có lũ lụt cao độ đường cũ tương đối cao không bị ảnh hưởng nước mặt.

Cao độ thiết kế mặt đường tại tim đường, cao độ mặt đường tại mép ngoài. Thiết kế đường đỏ theo phương pháp đường bao.

c. Trắc ngang:

* Mặt cắt ngang tuyến chính (không bao gồm rãnh dọc).

+ Chiều rộng nền đường: Bnền =4÷8m.

+ Chiều rộng mặt đường: Bmặt =3÷7m.

+ Chiều rộng lề đất: Blề = 2x0.5m.

d. Mặt đường:

Sau khi có kết quả khảo sát thực địa về địa hình tuyến. Đơn vị tư vấn đề xuất kết cấu mặt đường mềm bằng BTN chặt gồm các lớp như sau:

- Kết cấu từ trên xuống dưới trên mặt đường cũ như sau:

+ Lớp BTN C12.5 dày 5 cm.

+ Tưới nhựa dính bám TC 0.5kg/m2

+ Bù vênh BTN C12.5 trung bình 4cm.

+ Tưới thấm bám TC 1kg/m2.

+ Mặt đường BTXM cũ.

- Kết cấu từ trên xuống dưới mặt đường mở rộng và thay mới như sau:

+ Lớp BTN C12.5 dày 5 cm.

+ Tưới nhựa thấm bám TC 1kg/m2

+ Bê tông xi măng M250# dày 20cm.

+ Bạt xác rắn.

+ Cấp phối đá dăm dày 15cm.

8. Tổng mức đầu tư của dự án: 6.748.055.000 đồng.

(Bằng chữ: Sáu tỷ bảy trăm bốn mươi tám triệu không trăm năm mươi lăm nghìn đồng./.)

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng:	5.910.596.000	đồng
+ Chi phí Quản lý dự án:	161.934.000	đồng
+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	527.997.000	đồng
+ Chi phí khác:	99.657.000	đồng
+ Chi phí dự phòng:	47.871.000	đồng

9. Nguồn vốn: Ngân sách xã và chủ đầu tư huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026-2028.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Căn cứ Báo cáo KT-KT đã được phê duyệt, Ban QLDA công trình hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, tổ chức thi công đảm bảo hoàn thành kế hoạch đầu tư được phê duyệt;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND&UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế, Ban quản lý dự án và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- TT HĐND xã (b/c);
- CT, các PCT UBND xã;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ LIÊN HỘI T.PHÚ THỌ

Trần Văn Dương