ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA VANG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 6014/QĐ-UBND	*Hòa Vang, ngày 14 tháng 9 năm 2022*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật
Công trình: Cầu Đại La
Địa điểm: xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA VANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số nội dung về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND huyện Hoà Vang về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án đầu tư xây dựng công trình: Cầu Đại La;

Căn cứ Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 của UBND huyện Hòa Vang về việc phê duyệt phương án, nhiệm vụ và dự toán khảo sát xây dựng công trình: Cầu Đại La;

Theo Tờ trình số 761/TTr-BQL ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện về việc thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cầu Đại La;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hòa Vang tại Công văn số 1479/KTHT ngày 09 tháng 9 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cầu Đại La, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Công trình: Cầu Đại La.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Hòa Vang.

3. Điều hành dự án: Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện.

4. Địa điểm xây dựng: xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TPĐN.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Xây dựng cầu Đại La nhằm mục tiêu nâng cấp giao thông, hạ tầng kỹ thuật và đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực, ứng phó thiên tai lũ lụt...

6. Loại và cấp công trình: Nhóm C, Công trình HTKT, cấp III.

7. Quy mô và giải pháp.

7.1. Quy mô đầu tư:

- Phần cầu:

+ Cầu gồm 1 nhịp, dạng dầm bản bằng BTCT 30Mpa đá 1x2 đổ tại chỗ, chiều dài nhịp bản L=7,3m. Tổng chiều dài cầu Lc=8,10m.

+ Quy mô thiết kế: Vĩnh cửu bằng BTCT.

+ Tải trọng thiết kế cầu: HL93.

+ Khổ cầu: B =(0,5+6,5+0,5)= 7,5 m

- Đường dẫn 2 đầu cầu

+ Đường cấp V (đồng bằng).

+ Vận tốc thiết kế: 40km/h.

+ Tải trọng trục thiết kế: P=100KN.

+ Quy mô mặt cắt ngang: Bn=(1,0+5,5+1,0)=,5m.

+ Kết cấu mặt đường: Mặt đường bê tông xi măng.

7. 2. Giải pháp thiết kế:

a) Kết cấu thượng bộ

- Kết cấu thượng bộ cầu gồm 1 nhịp dạng dầm bản bằng BTCT 30Mpa đá 1x2 đổ tại chỗ, chiều dài nhịp L=7,3m.

- Bản mặt cầu bằng BTCT 30Mpa đá 1x2, chiều cao dầm H = (40-47) cm.

- Các lớp mặt cầu từ trên xuống theo thứ tự gồm:

+ Lớp phủ bản mặt cầu BTCT 30Mpa dày 8cm.

+ Lớp phòng nước.

+ Dầm bản BTCT 30Mpa dày (40-47)cm.

- Lan can bằng thép mạ kẽm, gờ lan can bằng BTCT 25Mpa đá 1x2 đổ tại chỗ chiều cao gờ 0,5m.

- Giữa mố và bản mặt cầu bố trí tấm đệm cao su có chiều dày 1cm.

- Ống thoát nước bằng gang D150/165mm, L=1150mm mạ kẽm chống rỉ phía trên bố trí lưới chắn rác bằng gang D22 dày 2cm, bố trí chân gờ lan can khoảng cách 2,5m/ống.

- Bản dẫn BTCT 25Mpa đá 1x2 kích thước 3000x5000mm trên lớp bêtông tạo phẳng dày 10cm.

b) Kết cấu hạ bộ

- Mố cầu: Mố cầu M1, M2.

+ Thân, tường đỉnh mố bằng BTCT 30Mpa đá 1x2 đổ tại chỗ.

+ Bệ mố bằng BTCT 30Mpa đá 1x2 đổ tại chổ có kích thước 1800x7500mm cao 1000mm.

+ Móng mố cầu móng nông, đặt trên cọc tre D10cm, L=2,5m mật độ 25 cọc/m2.

- Tường cánh bằng BTCT 30Mpa, đá 1x2 đổ tại chỗ bề dày thân tường cánh 30cm, móng tường cánh kích thước 60x120cm. Sân cầu bằng BT 15Mpa đá 2x4, chân khay bằng bê tông 15Mpa đá 1x2 kích thước 0,4x1m trên lớp đá dăm đệm, gia cố thượng hạ lưu sân cống bằng rọ đá kích thước 1,0x0,5x0,5m bọc lưới thép mạ kẽm.

- Phạm vi lòng suối dưới cầu gia cố bằng bê tông 15Mpa đá 1x2 dày 30cm, trên lớp BT 12Mpa dày 10cm. Bố trí hệ giằng chống kích thước 50x50cm BTCT 25Mpa đá 1x2.

- Sau mố trong phạm vi 5m đắp vật liệu hạt rời đầm chặt K98, phần đất đắp đuôi mố đắp đất đầm nén tiêu chuẩn độ chặt K95.

- Gia cố taluy thượng lưu cầu bằng rọ đá KT (1x0,5x0,5)m bọc lưới thép mạ kẽm sắp xếp so le với nhau.

c) Đường hai đầu cầu

- Kết cấu Bê tông xi măng hoàn trả.

+ Bê tông xi măng M.300 dày 20cm.

+ Lớp giấy dầu chống thấm.

+ CPĐD Dmax25 dày 25cm.

+ Nền đất K98.

- Bố trí hệ thống mương thoát nước dọc bên trái tuyến, khẩu độ B=40cm, nằm trong phạm vi lề đường vuốt nối 2 bên cầu. Kết cấu: đan mương bằng BTCT M200 đá 1x2, thân và móng mương chịu lực bằng BTCT M200 đá 1x2 trên lớp đệm móng bằng cấp phối đá dăm Dmax=37,5 dày 10cm, tổng chiều dài mương L=20m. Phần hạ lưu dùng ống 2D200 HDPE.

9. Tổng mức đầu tư: 2.157.249.000 đồng (Hai tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu, hai trăm bốn mươi chín ngàn đồng).

Trong đó

- Giá trị xây lắp:	1.661.276.000 đồng
- Chi phí QLDA:	45.670.000 đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	197.736.000 đồng
- Chi phí khác:	56.453.000 đồng
- Dự phòng phí	196.114.000 đồng

10. Nguồn vốn: Vốn nông thôn mới.

11. Thời gian thực hiện: năm 2022 - 2024.

12. Tư vấn khảo sát, thiết kế: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng GTCC Đà Nẵng.

13. Tư vấn thẩm tra: không.

Những điểm cần lưu ý:

- Trong quá trình thi công có biện pháp thi công phù hợp để không ảnh hưởng đến các công trình khác. Đơn vị điều hành dự án và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm về đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông.

- Đơn vị điều hành dự án và các đơn vị có liên quan cần giám sát chặt chẽ việc tuân thủ theo hồ sơ thiết kế và dự toán được duyệt; trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình thì phải được thẩm định trước khi thực hiện.

- Khi thanh quyết toán, khối lượng theo hồ sơ hoàn công công trình.

- Giá VLXD thanh toán theo Công báo giá VLXD của sở Xây dựng tại thời điểm thi công. Áp dụng đơn giá, chế độ XDCB Nhà nước quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện, tổ chức tư vấn xây dựng, doanh nghiệp xây dựng phải thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng và nghiệm thu công trình theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hòa Vang và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận :
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, KTHT(Thịnh).

CHỦ TỊCH

Phan Văn Tôn