ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN LÃNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 353/QĐ-UBND	*Yên Lãng, ngày 06 tháng 5 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự án: Nâng cấp đường giao thông tuyến ĐT307 đi thôn Đá Đứng xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN LÃNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND xã Yên Lãng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường giao thông tuyến ĐT307 đi thôn Đá Đứng xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định số 02/TBTĐ-KT ngày 06/5/2026 của phòng Kinh tế xã Yên Lãng;

Theo đề nghị của phòng Kinh tế tại Tờ trình số 99/TTr-KT ngày 06 tháng 5 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án: Nâng cấp đường giao thông tuyến ĐT307 đi thôn Đá Đứng xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp đường giao thông tuyến ĐT307 đi thôn Đá Đứng xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ.

2. Địa điểm xây dựng: xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ.

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND xã Yên Lãng.

4. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xã Yên Lãng.

5. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng – Phát triển Sông Lô.

6. Tổ chức tư vấn thẩm tra: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng DCC.

7. Loại, nhóm, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV, nhóm C.

8. Mục tiêu dự án: Đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tăng cường kết nối giao thông, đảm bảo an ninh quốc phòng, và nâng cao chất lượng sống của người dân.

9. Quy mô đầu tư xây dựng:

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT, TCVN4054-2005 và Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10380:2014 - Đường giao thông nông thôn – Yêu cầu thiết kế. Kết cấu áo đường áp dụng Quy trình thiết kế áo đường mềm TCCS 38:2022/TCĐBVN và TCVN 13567-1:2022 - Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – thi công và nghiệm thu, chi tiết như sau:

Yếu tố mặt cắt ngang:

+ Chiều rộng nền đường: B_n= 6,50m;
+ Chiều rộng mặt đường: B_m= 5,50m;
+ Chiều rộng lề đất: $B_{lề}$ = 2x0,50m.
+ Độ dốc ngang mặt đường: i_m = 2%.
+ Độ dốc lề đất: i_l = 4%.

Kết cấu áo đường:

- Kết cấu mặt đường trên mặt đường cũ:
+ Lớp trên Bê tông nhựa chặt C12.5 dày 7cm;
+ Tưới nhũ tương gốc axit 0,5kg/m2.
+ Rải lớp lưới cốt sợi thủy tinh.
+ Bù vênh trên mặt đường BTXM cũ bằng BTNC12.5;
+ Tưới nhũ tương gốc axit 0,8kg/m2.
+ Mặt đường cũ BTXM hiện trạng.
- Kết cấu mặt đường mở rộng:
+ Lớp trên Bê tông nhựa chặt C12.5 dày 7cm;
+ Rải lớp lưới cốt sợi thủy tinh.
+ Tưới nhũ tương gốc axit 0,5kg/m2.
+ Lớp Bê tông xi măng M250#;
+ Lớp cấp phối đá dăm 18 cm;
+ Đắp nền bằng đất cấp III, lu lèn K95;
- Kết cấu mặt đường các vị trí mặt đường cũ hư hỏng:
+ Lớp trên Bê tông nhựa chặt C12.5 dày 7cm;
+ Rải lớp lưới cốt sợi thủy tinh.
+ Tưới nhũ tương gốc axit 0,5kg/m2.
+ Lớp Bê tông xi măng M250#;
+ Lớp cấp phối đá dăm 18 cm;

+ Đắp nền bằng đất cấp III dày 30cm, lu lèn K98;

+ Đắp nền bằng đất cấp III, lu lèn K95;

Vuốt nối:

- Thiết kế vuốt nối cao độ với hai đường nối đầu và cuối tuyến, bán kính rẽ thay đổi từ 2.5÷15m và rải mặt trong phạm vi 5m tính từ mép mặt đường chính tuyến.

Hệ thống thoát nước:

- Tận dụng hệ thống thoát nước hiện trạng, còn tốt. Thiết kế nâng cao cổ rãnh cho bằng mặt đường mới đảm bảo an toàn giao thông. Thay thế hệ thống thoát nước ngang bị lấp tắc, nhỏ bằng hệ thống rãnh chịu lực B60 chạy ngầm dưới mặt đường.

Hệ thống an toàn giao thông:

- Hệ thống vạch sơn, biển báo giao thông, gờ giảm tốc được thiết kế đồng bộ.

10. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Quy chuẩn khảo sát đường ô tô 22TCN 263-2000;
- Đường ô tô – Tiêu chuẩn khảo sát TCCS 31-2020/TCĐBVN;
- Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản TCVN 4419:1987;
- Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung TCVN 9398:2012;
- Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình TCVN 9401:2012;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao QCVN 11:2008/BTNMT
- Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế TCVN 4054-2005;
- Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế TCCS 38:2022/TCĐBVN;
- Tiêu chuẩn Quốc gia về Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu – TCVN 13567:2022.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình thoát nước QCVN 07-2:2023/BXD;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình giao thông QCVN 07-4:2023/BXD;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đương bộ QCVN41:2024/BGTVT;
- Và các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác.

11. Tổng mức đầu tư xây dựng: 17.900.096.000 đồng.

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng:	14.537.607.000
+ Chi phí QLDA:	416.502.000
+ Chi phí tư vấn ĐTXD:	1.167.981.000
+ Chi phí khác:	281.444.000
+ Chi phí dự phòng:	1.496.562.000

12. Tiến độ thực hiện dự án: 2026-2028.

13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

14. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

15. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Dự án không phải thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo của dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế; Giám đốc Ban quản lý dự án xã và các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Triệu Toàn Tăng