ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ BẮC NINH HÒA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 2378/QĐ-UBND	*Bắc Ninh Hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Nâng cấp đường Kênh Tây.
Địa điểm: Thôn Đá Bàn, xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẮC NINH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 của Chính phủ về việc Quy định về phân định thẩm quyền của Chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực Quản lý nhà nước của Bộ xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 29/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/06/2026 của Chính phủ quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án đã sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ: Quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 212/2026/NĐ-CP ngày 17/6/2026 của Chính phủ Quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu Quốc gia về hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 80/2026/QĐ-UBND ngày 08/10/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 81/2026/QĐ-UBND ngày 08/10/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 2401/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND xã Bắc Ninh Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đường Kênh Tây;

Căn cứ Thông báo số 1771/KQTĐ ngày 29/10/2026 của Phòng Kinh tế xã về việc Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ báo cáo KTKT thuộc dự án: Nâng cấp đường Kênh Tâyy;

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế xã tại Tờ trình số 2491/TTr-PKT ngày 30/10/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án: Nâng cấp đường Kênh Tây với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp đường Kênh Tây.

2. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính của dự án; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế:

- Loại, nhóm dự án: Dự án nhóm C.

- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

3. Mã định danh:

4. Địa điểm xây dựng dự án: Thôn Đá Bàn, xã Bắc Ninh Hòa.

5. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND xã Bắc Ninh Hòa.

6. Chủ đầu tư: UBND xã Bắc Ninh Hòa.

7. Nhà thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; nhà thầu khảo sát xây dựng.

a. Nhà thầu tư vấn khảo sát; lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

- Tên nhà thầu: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Giao thông Đức Lai.

- Mã số doanh nghiệp: 4200285568

b. Nhà thầu tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

- Tên nhà thầu: Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Hoàng Lê.

- Mã số doanh nghiệp: 4200564561

8. Mục tiêu dự án: Đảm bảo giao thông thuận lợi, an toàn cho người dân khi đi lại và vận chuyển hàng hóa trong mọi điều kiện thời tiết. Góp phần cải thiện môi trường, ổn định đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

9. Quy mô đầu tư xây dựng:

- Công trình: Nâng cấp đường Kênh Tây gồm 4 đoạn với tổng chiều dài xây dựng tuyến là 1.198,73m như sau: đoạn 1 dài 34,50m; đoạn 2 dài 302,30m; đoạn 3 dài 379,38m; đoạn 4 dài 482,55m.

a/ Phần nền, mặt đường:

- Đoạn 1 → 4, tổng chiều dài 1.198,73m, diện tích mặt đường bê tông xi măng **S**=4.010,21m2 (bao gồm những đoạn vuốt nối ngã giao), mặt đường xe chạy rộng từ 3-3,5m, lề đường 0,5m x 2 bên, Độ dốc ngang đường: 2%; Độ dốc ngang lề đường: 4%; Độ dốc siêu cao isc=2% <imax=6%. Kết cấu mặt đường từ trên xuống như sau:

+ Mặt đường BT đá 2x4 M300, dày 20cm.
+ Lót nhựa ni lông tái sinh cách ly.
+ Lớp cát đệm tạo phẳng, dày 3cm.
+ Lớp móng đá 4x6 chèn đá dăm, dày 14cm.
+ Khuôn đường lu lèn K98, dày 30cm.

- An toàn giao thông:

+ Bố trí tổng 22 biển báo (4 đoạn) theo quy chuẩn QCVN 41:2024/BGTVT.

+ Bố trí tổng 363 cọc tiêu (4 đoạn) KT: 12x12x120cm, đặt cách khoảng 5m/cọc, sát vai đường phía rãnh bê tông và Kênh Tây.

b/ Phần thoát nước:

- Đoạn 1, 2 và 4: Thoát nước theo mặt đường.

- Đoạn 3: Thoát nước theo mặt đường và hoàn trả vị trí rảnh biên hư hỏng:

+ Làm mới rãnh hình thang KT: (30x30x30)cm, chiều dài 165,58m, vị trí từ cọc D4 đến C7 và từ C9 đến D8, kết cấu như sau: rãnh bê tông đá 1x2 M250 dày 12cm, dưới đệm bê tông đá 2x4 M100 dày 10cm.

+ Làm mới hố thăm tại vị trí cọc D5, KT: 1,3x1,3m, nắp hố thăm bằng gang KT:1x1m, tải trọng 25 tấn. Móng và thành hố bằng BT đá 1x2 M200, dưới đệm bê tông đá 2x4 M100 dày 10cm.

10. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo kết quả thẩm định của Phòng Kinh tế xã tại Thông báo số 1771/KQTĐ ngày 29/10/2026.

11. Tổng mức đầu tư xây dựng dự án; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng:

a. Tổng mức đầu tư xây dựng dự án (sau khi làm tròn): **3.697.779.000 đồng** *(Bằng chữ: Ba tỷ, sáu trăm chín mươi bảy triệu, bảy trăm bảy mươi chín nghìn đồng).*

b. Giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng:

+ Chi phí xây dựng	:	3.269.057.000 đồng.
+ Chi phí QLDA	:	89.563.000 đồng.
+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	315.866.000 đồng.
+ Chi phí khác	:	21.445.000 đồng.
+ Chi phí dự phòng	:	1.848.000 đồng.

12. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2026.

13. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án: Ngân sách xã.

14. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án.

15. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Không

16. Các nội dung khác: Không.

Điều 2. Tổ chức thực hiện đầu tư: Chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế xã; Trưởng phòng Giao dịch số 2 – Kho bạc Nhà nước Khu vực XIV và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: (VBĐT)
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND xã (báo cáo);
- Các Ban HĐND xã;
- Chủ tịch UBND xã;
- Các Phó Chủ tịch UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT, PKT.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ BẮC NINH HÒA T. KHÁNH HÒA

Trần Trịnh Vũ Trung