ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KA ĐÔ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1615/QĐ-UBND	*Ka Đô, ngày 27 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
Công trình: Khắc phục cầu Lạc Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KA ĐÔ

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ- CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 36/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26/06/2026 Hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 38/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26/06/2026 về việc Ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 37/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26/06/2026: Hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính Phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Công văn số 5898/SXD-QLXD ngày 02 tháng 07 năm 2026 về việc hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo nghị định số 206/2026/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phân bổ chi tiết nguồn ngân sách Trung Ương bổ sung có mục tiêu tại Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện các nhiệm vụ, dự án khắc phục hậu quả phòng, chống thiên tai và đảm bảo an ninh quốc phòng;

Căn cứ Văn bản số 1160/UBND-KT ngày 31/8/2026 của UBND xã Ka Đô về việc giao đơn vị thực hiện nguồn kinh phí khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2026 của UBND xã Ka Đô về việc Ủy quyền, giao Văn phòng HĐND và UBND xã Ka Đô thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ đầu tư;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế tại Tờ trình số 533/TTr-KT ngày 26 tháng 10 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Khắc phục cầu Lạc Sơn.

2. Mã số thông tin công trình (theo quy định của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng):

3. Địa điểm xây dựng: Xã Ka Đô, Tỉnh Lâm Đồng.

4. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND xã Ka Đô.

5. Chủ đầu tư: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã.

6. Tổ chức lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đức Bảo.

7. Loại, nhóm dự án, loại, cấp công trình chính, thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính thuộc dự án: Công trình nhóm C, Công trình giao thông cấp IV, hạng sử dụng theo thiết kế dưới 20 năm.

8. Mục tiêu dự án: Hoàn thiện cơ sở vật chất, đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

9. Quy mô xây dựng:

a. Phần cầu:

- Kết cấu phần trên:

+ Thiết kế cầu giản đơn 1 nhịp, kết cấu gồm 1 dàn cầu thép bailey dài 15,02m, mặt cầu xe chạy rộng 2,5m. Tải trọng 5 tấn.

+ Chiều dài cầu: 21,90m (chiều dài cầu tính đến đuôi sàn giảm tải).

+ Khổ cầu: Bề rộng phần xe chạy = 2,5 m.

+ Cầu dàn thép kết cấu Bailey loại NT2.6K mạ kẽm dài 15.02 m, rộng 2,5m, kết cấu 1/1, tải trọng 5 tấn do Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang sản xuất, vận chuyển về công trình lắp đặt.

- Kết cấu phần dưới:

+ Mố cầu bằng bê tông cốt thép đá 1x2, M300 đặt trên hệ móng cọc khoan nhồi bê tông cốt thép đường kính D600.

+ Mố MA và Mố MB thiết kế 04 cọc khoan nhồi đường kính D600, chiều dài cọc dự kiến L=10m. Cọc khoan nhồi kết cấu bê tông cốt thép đá 1x2, M250.

b. Phần đường dẫn đầu cầu:

- Quy mô lựa chọn:

+ Đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp C, tiêu chuẩn TCVN 10380:2014;

+ Nền đường rộng 4,0m, mặt đường rộng 3,0m.

+ Lề đất 2 bên x 0,5m = 1,0m.

- Kết cấu áo đường từ trên xuống như sau:

+ Bê tông xi măng đá 1x2, M300 dày 18cm.

+ Lót bạt chống mất nước xi măng.

+ Lớp móng cấp phối đá dăm dày 12cm.

+ Nền đường xáo xới lu lèn K = 0,95.

c. Hạng mục phụ trợ thi công:

- Bố trí đường tạm để thi công.

- Đặt 03 dãy cống D1000 để dẫn dòng thi công hố móng.

- Bố trí máy bơm để bơm nước hố móng.

- Dùng 01 cẩu trọng lượng 40 tấn để cẩu nhịp cầu đặt vào mố.

d. Hạng mục an toàn giao thông:

- Bố trí 02 biển báo tải trọng 5 tấn 2 đầu cầu.

- Bố trí 20m rào hộ lan phía phải đoạn từ TC3 -:- P4.

10. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo các Tiêu chuẩn và Quy chuẩn hiện hành.

11. Tổng mức đầu tư xây dựng; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng: 2.250.000.000 đồng (*Hai tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng)*.

Trong đó:

- Chi phí xây lắp: 1.910.874.000 đồng.
- Chi phí thiết bị: 0 đồng.
- Chi phí quản lý dự án: 52.353.000 đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 271.052.000 đồng.
- Chi phí khác: 12.916.000 đồng.
- Chi phí dự phòng: 2.805.000 đồng.

12. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2026.

13. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án: Nguồn kinh phí khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai tỉnh phân bổ.

14. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư tổ chức quản lý dự án

15. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có): Không.

16. Các nội dung khác (nếu có): Không.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND xã; Trưởng Phòng Kinh tế; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- CT, PCT UBND xã;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ KA DO T.LÂM ĐỒNG

Nguyễn Hữu Chi