ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH TUYỀN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1487 /QĐ-UBND	*Bình Tuyền, ngày 05 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, thôn Gia Khau (khu Trại Lợn), xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 17/7/2026 của UBND xã Bình Tuyền về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, thôn Gia Khau (khu Trại Lợn), xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ;

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế tại Tờ trình số 407/TTr-KT ngày 05/10/2026, thông báo thẩm định số 66/TB-KT ngày 30/9/2026 về việc thẩm định, phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, thôn Gia Khau (khu Trại Lợn), xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ; Văn bản số 164/TB-HĐTĐ ngày 23/9/2026 của Ban Quản lý dự án xã Bình Tuyền,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật ĐTXD công trình Đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, thôn Gia Khau (khu Trại Lợn), xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, thôn Gia Khau (khu Trại Lợn), xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ.

2. Nhóm dự án, loại và cấp công trình: Dự án nhóm C, Công trình giao thông, cấp IV.

3. Mã dự án: 8207516.

4. Địa điểm xây dựng: Tại xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ.

5. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND xã Bình Tuyền.

6. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án xã Bình Tuyền.

7. Nhà thầu tư vấn lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; nhà thầu khảo sát xây dựng:

Nhà thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật: Công ty cổ phần thiết kế xây dựng 559, mã số doanh nghiệp: 0110387529.

Nhà thầu thẩm tra Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật: Công ty TNHH tư vấn xây dựng An Khuê, mã số doanh nghiệp: 2500690161.

8. Mục tiêu dự án: Xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân thôn Gia Khau (khu Trại Lợn) cũng như cải tạo cảnh quan khu dân cư nhằm ổn định đời sống nhân dân trong khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

9. Quy mô đầu tư xây dựng; một số chỉ tiêu, thông số chính của công trình chính của dự án.

9.1. Quy mô đầu tư xây dựng:

Đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài L=862,81m. Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn, các hạng mục đầu tư gồm: Nền, mặt đường, thoát nước, chiếu sáng và các hạng mục phụ trợ khác đồng bộ.

9.2. Giải pháp thiết kế chủ yếu:

a) Nền đường

* *Đối với nền đắp:* Đắp đất nền dưới lớp cấp phối đá dăm, đảm bảo độ chặt K=0,95. Nền đường trước khi đắp lu nèn độ chặt K = 0,90. Sườn dốc có dốc ngang ≤ 20% rẫy cỏ đắp bình thường, khi dốc ngang lớn hơn 20% trước khi đắp cần đào cấp.

* *Đối với nền đào:* Lớp dưới đáy kết cấu áo đường dày 30cm cày xới lu lèn đạt độ chặt K ≥ 0,95.

b) Mặt đường

Áp dung tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10380:2014 và TCVN 4054:2005

làm cơ sở thiết kế kết cấu mặt đường BTN, các lớp kết cấu:

- 7cm bê tông nhựa chặt C19;

- Tưới dính bám 1Kg/m2;

- 20cm cấp phối đá dăm loại I.

c) Thoát nước

Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước bao gồm:

- Hệ thống thoát nước dọc: Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước dọc tuyến dài 821,14m. Rãnh xây gạch đặc không nung khẩu độ B=0,5m, nắp rãnh sử dụng tấm đan BTCT chịu lực ;

- Hệ thống thoát nước ngang: Xây rãnh ngang tại Km0+65,3 tuyến 1; Km0+10,0 tuyến 2; Km0+131,81 tuyến 5 với tổng chiều dài 10,54m. Rãnh xây gạch đặc không nung khẩu độ B=0,75m, nắp rãnh sử dụng tấm đan BTCT chịu lực.

d) Hệ thống chiếu sáng

- Đầu tư mới 24 cột đèn thép bát giác rời cần cao 6m kèm cần đơn cao 2m vươn 1,5m, lắp đặt mới 24 bộ đèn Led đường phố công suất 220V-100W. Đèn được bố trí sát mép đường, tại các vị trí còn trống, phù hợp tại các ngã ba và đảm bảo chiếu sáng cho toàn tuyến.

- Lắp đặt 01 tủ điều khiển chiếu sáng 600V-20A cấp nguồn và điều khiển toàn bộ hệ thống chiếu sáng tuyến đường. Để cấp nguồn cho tủ điều khiển chiếu sáng sử dụng cáp 0,6/1kV- CU/XLPE/DSTA/PVC 4x16 mm2, đi từ trạm biến áp hiện trạng trên đường tỉnh 302C.

(Chi tiết tại hồ sơ Báo cáo KTKT được thẩm định kèm theo)

10. Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng:

- TCVN 10380 : 2014: Đường giao thông nông thôn - Tiêu chuẩn thiết kế;

- Quyết định 932/QĐ-BGTVT ngày 18/07/2022 về việc ban hành Hướng dẫn lựa chọn quy mô đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao cấp huyện, xã giai đoạn 2021-2025;

- TCCS 31:2020/TCĐBVN: Đường ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát;

- TCVN 4419-1987: Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản;

- TCVN 4447:2012 - Công tác đất - Thi công và nghiệm thu;

- TCVN 9436:2012 - Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu;

- TCCS 37:2022/TCĐBVN - Áo đường mềm - Yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế theo chỉ số kết cấu SN;

- TCCS 38:2022/TCĐBVN - Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế;

- QCVN 02:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu các điều kiện tự nhiên dựng trong xây dựng;

- 11TCN-18-2006: Phần Qui định chung về điện;

- 11TCN -19-2006: Hệ thống đường dây dẫn điện;

- Các tiêu chuẩn chuyên ngành liên quan khác.

11. Tổng mức đầu tư xây dựng dự án:

Tổng mức đầu tư dự án: **7.914.762.000 đồng** *(Bảy tỷ, chín trăm mười bốn triệu, bảy trăm sáu mươi hai nghìn đồng chẵn./.)*. Trong đó:

Khoản mục chi phí	Giá trị (đồng)
Chi phí xây dựng	6.104.560.000
Chi phí Quản lý dự án	182.593.000
Chi tư vấn đầu tư xây dựng	532.521.000
Chi phí khác	209.522.000
Chi phí dự phòng	885.566.000
Tổng cộng (làm tròn)	**7.914.762.000**

12. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2026 – 2028.

13. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn đầu tư công ngân sách xã giai đoạn 2026-2030 và nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

14. Hình thức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Phòng Kinh tế: Chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, cơ sở pháp lý, nội dung trình phê duyệt; tổ chức hướng dẫn, giám sát, theo dõi việc triển khai dự án đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung theo quy định tại Điều 40 Luật Xây dựng năm 2025 và Điều 29 Nghị định số 206/2026/NĐ-CP và các quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, tổ chức thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành.

- Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung thẩm tra theo quy định tại Khoản 2, Điều 36 Luật Xây dựng năm 2025 và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Đề nghị chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm toàn diện về hồ sơ cung cấp, thông tin báo cáo, có trách nhiệm huy động, đảm bảo nguồn vốn, khả năng cân đối vốn thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu công, pháp luật về ngân sách, để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả dự án khi triển khai.

- Chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND xã và pháp luật trong việc triển khai dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã; Trưởng các phòng: Kinh tế, Nông nghiệp và Môi trường; Kho bạc nhà nước khu vực VIII - Phòng giao dịch số 8; Giám đốc Ban quản lý dự án; Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND xã;
- Các Phó Chủ tịch UBND xã;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KT.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ BÌNH TUYỀN T.PHÚ THỌ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH TUYỀN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
06-10-2026 10:38:32 +07:00

Trần Thị Thanh Tâm