UBND XÃ CHÂU PHA **BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG** Số: 143 /QLDA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Châu Pha, ngày 26 tháng 8 năm 2026*

V/v Trả lời nội dung làm rõ, kiến nghị E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc dự án Đầu tư mới một số tuyến chiếu sáng trên địa bàn xã Châu Pha.

Kính gửi:

- Các nhà thầu quan tâm tham dự thầu gói thầu Xây lắp thuộc dự án Đầu tư mới một số tuyến chiếu sáng trên địa bàn xã Châu Pha.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu Xây lắp thuộc dự án Đầu tư mới một số tuyến chiếu sáng trên địa bàn xã Châu Pha phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ nội dung đề nghị làm rõ, kiến nghị của Nhà thầu đối với E-HSMT gói thầu Xây lắp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Châu Pha nhận được văn bản kiến nghị đề nghị làm rõ E-HSMT của Nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu Xây lắp thuộc dự án Đầu tư mới một số tuyến chiếu sáng trên địa bàn xã Châu Pha, liên quan đến công tác lát gạch thẻ (gạch chỉ) phân cách bảo vệ mương cáp ngầm. Sau khi kiểm tra, rà soát hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán đã được phê duyệt và các yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Châu Pha có ý kiến trả lời, làm rõ cụ thể như sau:

1. Về phạm vi thực hiện và yêu cầu kỹ thuật công tác lát gạch thẻ:

- Công tác lát gạch thẻ phân cách, bảo vệ tuyến cáp ngầm bao gồm 02 trường hợp thi công: Lát gạch thẻ đối với các đoạn mương cáp đi trên vỉa hè (lề đường) và lát gạch thẻ đối với các đoạn mương cáp băng qua đường (cắt ngang đường).

- Đối với trường hợp lát gạch thẻ trên vỉa hè (lề đường): Yêu cầu kỹ thuật trong bảng khối lượng mời thầu ghi chú "Không tính vật liệu" được hiểu cụ thể là **không bao gồm vật tư vữa xi măng M75**; cơ cấu dự toán gói thầu và khối lượng mời thầu **chỉ tính vật tư gạch thẻ và nhân công lát gạch**, không tính vật liệu vữa xi măng M75.

- Đối với trường hợp lát gạch thẻ qua đường (băng qua đường): Lớp vữa xi măng M75 được giữ nguyên (tính toán đầy đủ cả vật tư gạch thẻ, vữa xi măng M75 và nhân công thi công) nhằm tăng cường tính ổn định kết cấu, nâng cao khả năng chịu lực và bảo vệ tối đa đường ống, tuyến cáp ngầm dưới tác động trực tiếp của tải trọng phương tiện giao thông qua lại.

2. Về việc nghiên cứu hồ sơ mời thầu và lập giá dự thầu:

- Giá gói thầu được Chủ đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 57/QĐ-QLDA ngày 04/8/2026 và công khai trong E-HSMT đã bao gồm toàn bộ kinh phí, chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công, các chi phí gián tiếp, thuế và chi phí hợp pháp khác cần thiết để thực hiện hoàn thành toàn bộ công việc theo đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.

- Đề nghị Nhà thầu nghiên cứu kỹ lưỡng toàn bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ mời thầu (E-HSMT), các chỉ dẫn kỹ thuật và hiện trạng mặt bằng để tính toán, lập đơn giá và chào giá dự thầu (E-HSDT) cho phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Đề nghị Nhà thầu nghiêm túc thực hiện, tránh trường hợp tiếp tục gửi các kiến nghị kéo dài do chưa nghiên cứu kỹ hồ sơ, gây ảnh hưởng đến tiến độ, làm mất thời gian và cản trở quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định tại **Khoản 5 Điều 16 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15** *(về các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu)*.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Châu Pha thông báo để các Nhà thầu quan tâm tham dự thầu được biết và khẩn trương hoàn thiện E-HSDT theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- Phòng ĐTXD;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ CHÂU PHA

Lê Hoàng Sơn