PHỤ LỤC LÀM RÕ E-HSMT

STT	Vị trí	Nội dung E-HSMT	Nhà thầu đề xuất
	Máy cắt tụ bù ngang 110kV		
	Yêu cầu thông số kỹ thuật chi tiết	30.3 Hệ số tắt sạch hồ quang của cực đầu tiên, pu First-pole-to-clear factor: 1,5	Trường hợp nhà thầu cung cấp Máy cắt 245kV thay vì MC 170kV như yêu cầu, hệ số tắt sạch hồ quang của cực đầu tiên sẽ là 1,3 thay vì 1,5. Nhà thầu đề nghị hiệu chỉnh 30.3 Hệ số tắt sạch hồ quang của cực đầu tiên, pu First-pole-to-clear factor: 1,5 hoặc 1,3 (với MC ≥ 245kV)
	Yêu cầu thông số kỹ thuật chi tiết III.10 Máy cắt tụ bù ngang T101 trạm biến áp 220kV Thốt Nốt III.13 Máy cắt tụ bù ngang T101 trạm biến áp 220kV Mỹ Phước III.15 Máy cắt tụ bù ngang T101 trạm biến áp 220kV Trảng Bàng	41.9 Đồng bộ thời gian hỗ trợ SNTP: Yêu cầu 41.11-2 Ngõ vào (Binary input), số lượng: ≥ 12	Sau khi tham khảo thiết bị rơle chọn thời điểm đóng, mở máy cắt đi đồng bộ với MC của nhà sản xuất, nhà thầu đề xuất hiện chỉnh như sau: 41.9 Đồng bộ thời gian hỗ trợ SNTP/ NTP: Yêu cầu 41.11-2 Ngõ vào (Binary input), số lượng: ≥ 9 Thiết bị rơle chọn thời điểm đóng, mở đồng bộ với MC của nhà sản xuất sẽ cho phép vận hành tối ưu, tin cậy và phù hợp hơn. Để có thể cung cấp thiết bị có chất lượng tốt và phù hợp với máy cắt, Nhà thầu đề nghị Quý Công ty xem xét đồng ý hiệu chỉnh thông số nêu trên.