ỦY BAN NHÂN DÂN **HUYỆN THANH BÌNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 334 /QĐ-UBND.HC	*Thanh Bình, ngày 17 tháng 10 năm 2022*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Chợ Tân Long, hạng mục: Xây dựng mới

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ Luật xây dựng sửa đổi, bổ sung số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về Quản lý dự án và đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-UBND.HC ngày 05 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Thanh Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Chợ Tân Long: hạng mục: Xây dựng mới:

Căn cứ Kết quả thẩm định số 68/KQTĐ-BCKTKT ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thanh Bình về việc kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng: Chợ Tân Long;

Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 1711 /TTr-PTCKH ngày 14 tháng 10 năm 2022 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Chợ Tân Long, hạng mục: Xây dựng mới,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Chợ Tân Long, hạng mục: Xây dựng mới gồm các nội dung cụ thể sau:

1. Tên dự án: Chợ Tân Long, hạng mục: Xây dựng mới.

2. Người quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình.

3. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình.

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:

4.1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm góp phần phát triển hệ thống chợ trên địa bàn phục vụ việc mua bán, giao thương của người dân ngày càng thuận lợi, an toàn hơn; tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, là góp phần hội đủ điều kiện công nhận xã nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch.

4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:

- Cải tạo Nhà lòng chợ:

+ Phá dỡ toàn bộ cột, tường, giằng và các kết cấu BTCT hiện trạng của chợ.

+ Đệm cát tôn nền bằng cát san lấp.

+ Cao độ nhà lồng chợ +4.450.

+ Xây tường bó nền bằng gạch đất sét nung 4x8x18cm dày 200 mác 75; trên đầu tường giằng BTCT đá 1x2 mác 200 tiết diện 300x250 và 100x200, bố trí thép fi 14mm, fi 10mm và fi 6mm.

+ Xây rãnh thoát nước bằng gạch đất sét nung 4x8x18cm dày 20cm vữa mác 75, chiều rộng rãnh 70cm, hố ga xây gạch đất sét nung 4x8x18cm kích thước 110cm x110cm.

+ Khung cột BTCT và vì kèo thép hộp mạ kẽm 50x100x2mm liên kết với móng, cổ móng BTCT làm mới.

+ Giằng BTCT đá 1x2 mác 200 tiết diện 250x 600 và 200x250, bố trí thép fi 18mm, fi 14mm và fi 6mm.

+ Xà gồ thép hộp mạ kẽm 40x80x1,4mm, mái lộp tôn.

+ Nền nhà lồng chợ BTCT đá 1x2 M200 dày 10cm, thép @6 a: 150.

- Cải tạo sân chợ:

+ Đệm cát tôn nền bằng cát san lấp.

+ Cao độ sân đan +4.150.

+ Nền sân chợ BTCT đá 1x2 M200 dày 10cm, thép @6 a: 150

+ Rãnh thoát nước bố trí giữa nền khu chợ, gôm nước thải hai bên độ dốc 2%, hướng thoát nước ra kênh Mã Trường, kết cấu xây bằng gạch đất sét nung

4x8x18cm dày 20cm vữa mác 75, chiều rộng rãnh 70cm, hố ga xây gạch không nung 4x8x18cm kích thước 110cm x 110cm và hố ga BTCT kích thước 140cm x 140cm, đặt cống D800 qua đường thoát nước ra kênh.

- Xây dựng vỉa hè chiều dài 62.511m (code +4.265 - +4.300), độ dốc vỉa hè 2%. Lát gạch vỉa hè hai bên sân chợ và bên phải nhà lồng chợ, bên trái nhà lồng không lát gạch

- Bố trí cọc tiêu BTCT: kéo dây xích giữa các cọc tiêu.

- Hệ thống chiếu sáng: Bố trí hệ thống chiếu sáng bằng đèn năng lượng.

5. Tổ chức tư vấn khảo sát địa hình, thiết kế, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Lộc Phát Thanh Bình.

6. Khảo sát địa chất:

7. Nhà thầu tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Công ty TNHH CSC Yên Gia Thành.

8. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

a. Địa điểm xây dựng: Xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

b. Diện tích đất sử dụng: Bằng diện tích hiện trạng

9. Nhóm dự án, loại, cấp, quy mô công trình:

- Dự án nhóm C (Theo Luật đầu tư công năm 2019).

- Loại Công trình dân dụng (Theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ) – Phụ lục I.

- Cấp IV (Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng).

10. Số bước thiết kế: Thiết kế 1 bước

11. Tổng mức và nguồn vốn đầu tư: **1.075.043.000 đồng** *(Bằng chữ: Một tỷ không trăm bảy mươi lăm triệu không trăm bốn mươi ba nghìn đồng)*. Trong đó:

Đvt: đồng

Stt	Nội dung chi phí	Giá trị sau thẩm định
1	Chi phí xây dựng	867.611.000
2	Chi phí quản lý dự án	27.683.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	103.230.000
4	Chi phí khác	25.326.000
5	Chi phí dự phòng	51.193.000

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2023.

13. Nguồn vốn: Ngân sách Huyện - Ngân sách Tập Trung.

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

Điều 2. Chủ đầu tư công trình có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện thủ tục đầu tư có liên quan theo Quyết định này, tuân thủ đúng quy trình của nhà nước về đầu tư công và pháp luật hiện hành liên quan.

- Các ngành, đơn vị liên quan: Theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Chủ đầu tư triển khai thực hiện công trình theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho Bạc Nhà Nước Thanh Bình, Giám đốc Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất và Chủ tịch UBND Xã Tân Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- TT.HĐND Huyện (b/cáo);
- CT và các PCT .UB (Huyện);
- Như điều 4;
- LĐVP + NC/UB (XDCB);
- Lưu: VT, Ph.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Văn Đối