ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LẬP THẠCH	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 315 /QĐ-CTUBND	*Lập Thạch, ngày 06 tháng 3 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc Tuyến: Từ Đường 24m đi Trường tiểu học A, xã Đồng Ích

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 24/02/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Lập Thạch về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đường giao thông huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Tuyến: Từ Đường 24m đi Trường tiểu học A, xã Đồng Ích;

Xét đề nghị của phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số 45/TTr-KT&HT ngày 06/3/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Tuyến: Từ Đường 24m đi Trường tiểu học A, xã Đồng Íchvới các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án:Đường giao thông huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Tuyến: Từ Đường 24m đi Trường tiểu học A, xã Đồng Ích.

2. Người Quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch.

3. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Lập Thạch.

4. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng dự án nhằm nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

5. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo KTKT: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thanh Phú.

6. Địa điểm xây dựng: xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch.

7. Loại, cấp, nhóm dự án: Dự án nhóm C, công trình giao thông cấp III.

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023-2025.

9. Tổng mức đầu tư:

(Đơn vị tính: đồng)

TT	Hạng mục	Giá trị
	Tổng giá trị	**13.470.540.000**
1	Chi phí xây dựng	9.451.449.000
2	Chi phí QLDA	285.812.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	870.857.000
4	Chi phí khác	305.922.648
5	Chi phí GPMB	1.000.069.000
6	Chi phí dự phòng	1.556.430.352

(Bằng chữ: Mười ba tỷ, bốn trăm bảy mươi triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng./.)

10. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu; ngân sách huyện đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Quy mô và giải pháp kỹ thuật:

12.1. Quy mô.

- Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn 4054-2005 tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô, công trình cấp IV đồng bằng có Vtk= 40Km/h với tổng chiều dài là L=703,86m thuộc địa phận xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch.

- Tuyến có quy mô mặt cắt ngang như sau:

+ Chiều rộng nền đường: Bn= 9,0 m.

+ Chiều rộng mặt đường: Bm= 8,0 m.

+ Chiều rộng lề đất: Ble=2x0,5m=1,0m.

12.2. Giải pháp thiết kế.

* Thiết kế bình đồ tuyến: Bình đồ tuyến được thiết kế cơ bản bám theo tuyến đường hiện trạng. Một sốt đoạn tuyến một bên là khu dân cư một bên là ruộng canh tác tim tuyến bám theo mép đường cũ mở rộng ra phía ruộng canh tác.

* Thiết kế trắc dọc: Đường đỏ được thiết kế dựa vào các điểm khống chế trên tuyến như điểm đầu, điểm cuối, điểm giao cắt với các đường hiện trạng và cao độ nền xây dựng của khu dân cư hai bên tuyến đường, đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế về chiều dài tối đa và tối thiểu của đoạn đổi dốc, về độ dốc dọc tối đa và tối thiểu.

* Thiết kế mặt cắt ngang: Thiết kế cắt ngang tuyến theo hiện trạng bề rộng mặt đường Bm=8,0 m, dốc ngang mặt đường imặt = 2%.

* Nền đường: Đoạn đường can cạp mở rộng tiến hành vét hữu cơ hoặc đào thay đất sau đó đắp nền k98 dày 50cm trên nền đất C3 k95.

* Mặt đường: Thiết kế mặt đường gồm các lớp kết cấu như sau:

- Kết cấu áo đường loại 1 (Mặt đường can cạp, mở rộng).

+ Lớp BTN C12,5 dày 5cm, hàm lượng nhựa 5,5%.

+ Tưới nhựa dính bám, lượng nhựa 0,5kg/m2

+ Lớp BTN C19 dày 7cm, hàm lượng nhựa 5,3%

+ Tưới nhựa dính bám, lượng nhựa 1,0kg/m2

+ Lớp móng CPĐD loại 1 dày 16cm.

+ Lớp móng CPĐD loại 2 dày 32cm.

+ Lớp đất đắp cấp phối đầm K98 dày 50cm.

- Kết cấu áo đường loại 2 (Tăng cường trên mặt đường cũ).

+ Lớp BTN C12,5 dày 5cm, hàm lượng nhựa 5,5%.

+ Tưới nhựa dính bám, lượng nhựa 0,5kg/m2

+ Lớp BTN C19 dày 7cm, hàm lượng nhựa 5,3%

+ Bù vênh BTN C19, hầm lượng nhựa 5,3%

+ Tưới nhựa dính bám, lượng nhựa 1,0kg/m2

+ Lưới cốt sợi thủy tinh chống nứt mặt đường

+ Mặt đường BTXM cũ.

* Hệ thống thoát nước:

- Thoát nước ngang:

+ Xây nối cống BxH= 0,8x0,8m tại cọc 6 (Km0+99,96): Thành và móng cống xây đá hộc vữa XM 100# trên lớp đá dăm đệm đầm chặt dày 10cm. Mũ tường cống đổ bê tông xi măng 200#, đạy tấm đan BTCT 250# dày 18cm.

+ Xây mới cống dọc D600 và D800 có kết cấu: Lắp đặt ống cống BTCT D600 và D800 300# tiêu chuẩn HL93 trên đế cống BTCT 300#. Đáy móng đổ bê chèn móng 150# dày 12cm trên lớp bê tông Xm 100# dày 10cm đá 2x4.

- Thoát nước dọc:

+ Xây mới rãnh 50x70cm: Kết cấu đáy rãnh đổ BTXM M200 dày 15 cm trên lớp đệm CPĐD dày 10 cm, Tường xây gạch VXM M75, trát tường VXM dày 2cm, Mũ tường cống đổ BTXM M200, nắp tấm đan đổ BTCT M200 dày 15cm.

+ Cải tạo rãnh B40: Phá bỏ lớp bê tông mũ tường, tháo dỡ tấm đan cũ, đổ lại bê tông mũ tường nâng rãnh theo cao độ mặt đường thiết kế mới, tận dụng tấm đan bê tông cũ lắp đặt lại (80%).

+ Xây trả kênh thuỷ lợi: Kết cấu đáy, thành kênh đổ BTCT M200 dày 15 cm trên lớp đệm CPĐD dày 10 cm. Cứ 5m bố trí 01 thanh giằng BTXM mác 200 đá 1x2 dày 10cm.

* Hệ thống an toàn giao thông: Hệ thống an toàn giao thông được thiết kế đồng bộ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

(Chi tiết theo bản vẽ thiết kế, dự toán thẩm định kèm theo)

13. Phương án sơ bộ GPMB: Công trình phải giải phóng mặt bằng, không phải tái định cư cho các hộ gia đình bị thu hồi đất theo quy định, cụ thể như sau: Tổng diện tích chiếm dụng là 11.167,08 m2, trong đó: Đất vườn: 250 m2, Đất nông nghiệp: 6.400 m2, Diện tích đất giao thông, đất trống: 5000m2 ; Diện tích đất mặt nước, Kênh mương: 1.200m2, Tường rào xây: 75md, Di chuyển cột điện: 02 cột. Các phương án đền bù hỗ trợ GPMB sẽ được cụ thể và chính xác hơn trong các bước tiếp theo của dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Chủ đầu tư có trách nhiệm:

- Thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng tiếp theo theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức, thực hiện thi công công trình theo tiến độ được duyệt.

- Quản lý chặt chẽ chi phí đầu tư đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư dựán được duyệt.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định (Báo cáo giám sát đánh giá đầutư dự án theo quy định tại Nghị định số 01/2020/NĐ-CP, số 84/2015/NĐ-CP củaChính phủ), đảm bảo các điều kiện cần thiết để việc đầu tư dự án đạt hiệu quảtối đa.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định trình duyệt.

Điều3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT; Kinh tế - Hạ tầng; Ban quản lý dự án ĐTXD, Giám đốc Kho bạc nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP HĐND - UBND huyện;
- Lưu: VT, KT&HT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Dũng