TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV PETROLIMEX
HÀ TĨNH

PETROLIMEX

Số: 2727/PLXHT-QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư dự án: Đầu tư hệ thống đo mức tự động tại các cửa hàng xăng dầu 14, 18, 32, 37, 42,48,52,63,65,66,70,74,76,77,80 và 83

CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV PETROLIMEX HÀ TĨNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 079/PLX-QĐ-HĐQT ngày 06/02/2025 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 552/PLX-QĐ-HĐQT ngày 29/06/2026 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc giao kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026.

Căn cứ Quyết định số 1052/PLX-QĐ-HĐQT ngày 25/09/2025 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh;

Căn cứ Nghị quyết số 317/PLX-NQ-HĐQT ngày 23/12/2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc phê duyệt "Đề án triển khai tự động hóa tại cửa hàng xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam" (Nghị quyết 317);

Căn cứ Nghị quyết số 035/PLX-NQ-HĐQT ngày 16/03/2026 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về lộ trình và phương án "Triển khai đo mức tự động tại hệ thống cửa hàng xăng dầu của các Công ty TNHH MTV Petrolimex" (Nghị quyết 035);

Căn cứ văn bản số 105/PLX-NQ-HĐQT ngày 15/05/2026 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 035/PLX-NQ-HĐQT ngày 16/03/2026;

Căn cứ Văn bản số 948/PLX-KTCNAT ngày 29/04/2026 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết 035;

Căn cứ Phương án số 1283/PLXHT-PA triển khai lắp đặt hệ thống ĐMTĐ năm 2026 tại Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh;

Căn cứ văn bản số 2680/PLX-KTCNAT ngày 23 tháng 10 năm 2026 của Tập đoàn xăng dầu về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện dự án "Triển khai ĐMTĐ tại hệ thống CHXD Petrolimex".

Căn cứ QĐ số 2558/PLXHT-QĐ v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư thiết bị đo mức tự động tại các cửa hàng Xăng dầu: 14, 18, 32, 37, 42, 48, 52, 63, 65,66,70,74,76,77,80 và 83 ngày 29/10/2026 của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh.

Căn cứ QĐ số 2567/PLXHT-QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án: Đầu tư thiết bị đo mức tự động tại các cửa hàng Xăng dầu: 14, 18, 32, 37,42,48,52,63,65,66,70,74,76,77,80 VÀ 83 ngày 30/10/2026 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh.

Căn cứ vào: Báo cáo KT-KT đầu tư dự án: Đầu tư hệ thống đo mức tự động tại các cửa hàng xăng dầu 14, 18, 32, 37, 42,48,52,63,65,66,70,74,76,77,80 và 83 (giai đoạn 2 năm 2026) của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Vĩnh Khê ngày 8/11/2026;

Căn cứ vào báo cáo số: 464/BC-TTKĐ v/v: báo cáo kết quả thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Đầu tư hệ thống đo mức tự động tại các cửa hàng xăng dầu 14, 18, 32, 37, 42,48,52,63,65,66,70,74,76,77,80 và 83 của Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hà Tĩnh ngày 13/11/2026;

Căn cứ kết quả thẩm định báo cáo KT-KT đầu tư dự án: Đầu tư hệ thống đo mức tự động tại các cửa hàng xăng dầu 14, 18, 32, 37, 42,48,52,63,65,66,70,74,76,77,80 và 83 của Phòng QLKT và Phòng kế toán – TC Công ty ngày 13/11/2026;

Xét đề nghị của Tổ thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật và các hồ sơ liên quan tại tờ trình ngày 13 tháng 11 năm 2026 về việc phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư dự án: Đầu tư hệ thống đo mức tự động tại các cửa hàng xăng dầu 14, 18, 32, 37, 42, 48, 52, 63, 65, 66, 70,74,76,77,80 và 83.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư dự án: Đầu tư hệ thống đo mức tự động tại các cửa hàng xăng dầu 14, 18, 32, 37, 42, 48,52,63,65,66,70,74,76,77,80 và 83 với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Đầu tư hệ thống đo mức tự động tại các cửa hàng xăng dầu 14, 18, 32, 37, 42, 48,52,63,65,66,70,74,76,77,80 và 83.

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh

3. Mục tiêu, quy mô đầu tư:

3.1 Mục tiêu đầu tư:

- Chuẩn hóa hệ thống thiết bị đo phục vụ công tác quản lý hàng hóa; Kết nối đồng bộ với phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu hiện có.

- Nâng cao hiệu quả quản trị, giảm thất thoát hàng hóa và tăng cường khả năng giám sát từ xa.

- Thực hiện đúng lộ trình chuyển đổi số theo chỉ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, hệ thống Cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh theo Nghị quyết số 035/PLX-NQ-HĐQT ngày 16/03/2026 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Về lộ trình và phương án "Triển khai đo mức tự động tại hệ thống Cửa hàng xăng dầu của các Công ty TNHH MTV Petrolimex" và Văn bản số 0948/PLX-KTCNAT ngày 29 tháng 04 năm 2026 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết 035/PLX-NQ-HĐQT ngày 16 tháng 03 năm 2026 tại hệ thống Cửa hàng xăng dầu của các Công ty TNHH MTV Petrolimex.

3.2 Quy mô đầu tư:

- Thiết bị đo mức tự động (bao gồm: que đo, phao đo, phụ kiện lắp đặt): 41 bộ

- Bộ điều khiển ĐMTĐ: 16 bộ

- Dịch vụ kỹ thuật (lắp đặt, hiệu chỉnh, chạy thử và hướng dẫn vận hành): 41 bể

4. Địa điểm lắp đặt: Petrolimex - Cửa Hàng 14, Thôn Quảng Ích, Xã Kỳ Khang; Petrolimex - Cửa Hàng 18, Tổ dân phố quý huệ, Phường hoành sơn; Petrolimex - Cửa Hàng 32, Xóm Tân Hương, Xã Phúc Trạch; Petrolimex - Cửa Hàng 37, Thôn 19, xã Hương Khê; Petrolimex - Cửa Hàng 42, Thôn Nam Quang, phường Trần Phú; Petrolimex - Cửa Hàng 48, TDP Hồng Sơn, phường Kỳ Phương; Petrolimex - Cửa Hàng 52, thôn Khe Cò, Xã Sơn Tiến; Petrolimex - Cửa Hàng 63, Thôn Hà Trai, Xã Sơn Kim 1; Petrolimex - Cửa Hàng 65, Xã Toàn Lưu; Petrolimex - Cửa Hàng 66, Thôn 4 Thọ Điền, Xã Vũ Quang; Petrolimex - Cửa Hàng 70 , Thôn Liên Thành,Xã Thiên Cầm; Petrolimex - Cửa Hàng 74, Thôn 17 phường Hà Huy Tập; Petrolimex - Cửa Hàng 76, Thôn Đồng Tiến - Xã Kỳ Anh; Petrolimex - Cửa Hàng 77, Tổ dân số 4 Nam Hồng Lĩnh; Petrolimex - Cửa Hàng 80, Thôn Trung Hoà, Xã Tiên Điền; Petrolimex - Cửa Hàng 83, Thôn Tây Hồ, xã Tùng Lộc;

5. Cấp công trình: Công trình công nghiệp, cấp III.

6. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Vĩnh Khê.

7. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn

7.1. Số bước thiết kế: 01 bước (bước lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật).

7.2. Giải pháp kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu:

+ Hệ thống thiết bị đo mức tự động của cửa hàng xăng dầu:

- Hệ thống đo mức tự động được thiết kế gồm hai bộ phận chính: thiết bị đo tại hiện trường (đầu đo) và thiết bị thu thập, xử lý dữ liệu tại phòng giám sát. Hệ thống có chức năng tự động đo mức nhiên liệu, mức nước, nhiệt độ trong bể chứa và phát hiện, cảnh báo tình trạng rò rỉ; các thông số đo được truyền và hiển thị trên máy tính giám sát.

- Phần mềm quản lý hệ thống đo mức tự động sẵn có, cho phép cấu hình, quản lý các bể chứa theo vị trí, cụm bể hoặc chủng loại nhiên liệu; hiển thị và theo dõi các thông số đo, cảnh báo mức nhiên liệu và các trạng thái bất thường của bể chứa. Hệ thống có khả năng kết nối, tích hợp với hệ thống phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu hiện hữu và sẵn sàng mở rộng khi có yêu cầu.

+ Số lượng thiết bị lắp đặt:

STT	Tên Cửa hàng Xăng dầu	ĐVT	Số lượng	Que đo mức tự động (Bộ)	Bộ thu thập dữ liệu (Bộ)	Hộp đấu nối phòng nổ
1	Petrolimex - Cửa hàng 14	Bể	3	3	1	3
2	Petrolimex - Cửa hàng 18	Bể	3	3	1	3
3	Petrolimex - Cửa hàng 32	Bể	3	3	1	3
4	Petrolimex - Cửa hàng 37	Bể	3	3	1	3
5	Petrolimex - Cửa hàng 42	Bể	3	3	1	3
6	Petrolimex - Cửa hàng 48	Bể	3	3	1	3
7	Petrolimex - Cửa hàng 52	Bể	2	2	1	2
8	Petrolimex - Cửa hàng 63	Bể	2	2	1	2
9	Petrolimex - Cửa hàng 65	Bể	3	3	1	3

10	Petrolimex - Cửa hàng 66	Bể	2	2	1	2
11	Petrolimex - Cửa hàng 70	Bể	3	3	1	3
12	Petrolimex - Cửa hàng 74	Bể	2	2	1	2
13	Petrolimex - Cửa hàng 76	Bể	2	2	1	2
14	Petrolimex - Cửa hàng 77	Bể	3	3	1	3
15	Petrolimex - Cửa hàng 80	Bể	2	2	1	2
16	Petrolimex - Cửa hàng 83	Bể	2	2	1	2
Σ	**Tổng**		**41**	**41**	**16**	**41**

- Hạ tầng sẵn có:

+ Tuyến cáp ra bể: mỗi bể sử dụng 01 cáp - 2 pair chuẩn RS 485 Unitronic ST 2x2x24AWG do Đức sản xuất (4 sợi) bọc chống nhiễu nhận tín hiệu từ đầu que đo lắp đặt tại bể chứa nhiên liệu. Trong đó có 01 Pair đấu nối que đo, 01 Pair dự phòng. Dây chống nhiễu đấu nối với hộp phòng nổ, dây chống nhiễu từ que đo đấu nối vào tiếp địa an toàn tủ Egas hiện hữu.

+ Kết nối Tủ điện Egas với bộ thu thập dữ liệu đo mức bằng chuẩn truyền thông RS-485 Unitronic ST 2x2x24AWG.

- Thi công lắp đặt:

+ Khoan tạo lỗ và doa lỗ nắp đầm bể.

+ Lắp đặt hộp đấu nối dây phòng nổ.

- Kết nối hệ thống đo mức tự động với hệ thống Egas:

+ Thiết bị thu nhận tín hiệu đo mức: Sử dụng dây truyền thông có 1 đầu cổng COM 9 chân, bọc kim chống nhiễu để đấu nối dây truyền thông từ box thu nhận tín hiệu đo mức về cổng COM máy tính nhúng (RS232) của hệ thống Egas hiện hữu.

+ Cấu hình hệ thống đo mức tự động trên Egas Server (Sẽ do đơn vị thi công thực hiện theo thực tế hiện trường).

- Giải pháp đảm bảo đo lường:

+ Việc đầu tư, lắp đặt hệ thống đo mức tự động nhằm tự động hóa công tác quản lý tồn chứa tại các cửa hàng xăng dầu, đồng thời từng bước đưa các bể chứa được trang bị hệ thống đo mức tự động vào phục vụ công tác giao nhận thương mại. Vì vậy, thiết bị có độ chính xác cao, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và đo lường; đồng thời có giải pháp quản lý, kiểm tra, hiệu chuẩn và đảm bảo độ chính xác của thiết bị trong quá trình vận hành.

+ Thiết bị đo mức tự động được lắp đặt tại các bể chứa, tại các vị trí đo có chiều cao kiểm tra ổn định, bảo đảm điều kiện kỹ thuật để thực hiện việc kiểm tra, hiệu chuẩn và kiểm định theo quy định. Thiết bị thuộc chủng loại đã được phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường, phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn đo lường áp dụng.

+ Các thiết bị đo mức tự động được thực hiện hiệu chuẩn ban đầu và hiệu chuẩn định kỳ theo quy định và hướng dẫn của nhà sản xuất. Việc lắp đặt thiết bị tuân thủ yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất, bảo đảm thuận lợi cho công tác kiểm tra, hiệu chuẩn, kiểm định trong quá trình sử dụng. Thiết bị có kết cấu phù hợp để thực hiện việc niêm phong hoặc dán tem kiểm định tại các bộ phận hiển thị, đầu thu, đầu phát tín hiệu và các vị trí liên quan sau khi hoàn thành kiểm tra, hiệu chuẩn hoặc kiểm định.

8. Tổng mức đầu tư (bao gồm thuế VAT)(làm tròn): **3.620.341.000đồng**(*Bằng chữ: Ba tỷ, sáu trăm hai mươi triệu, ba trăm bốn mươi một nghìn đồng chẵn).*

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng: 10.472.377 đồng;

+ Chi phí thiết bị: 3.228.876.000 đồng;

+ Chi phí quản lý dự án: 0 đồng;

+ Chi phí tư vấn đầu tư: 177.064.866 đồng;

+ Chi phí khác: 31.530.546 đồng;

+ Chi phí dự phòng: 172.397.189 đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn của Công ty và huy động khác.

10. Thời gian thực hiện dự án: 25 ngày

11. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư tự quản lý.

12. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Không

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Giao Phòng QLKT chủ trì phối hợp phòng KTTC tổ chức triển khai thực hiện dự án theo các quy định của Nhà nước, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và các quy định khác liên quan;

Điều 3. Các phòng nghiệp vụ, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTTC, QLKT (03b)

CHỦ TỊCH KIÊM
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

M.S.D.N: 3001 ... 620
CÔNG TY TNHH MTV PETROLIMEX HÀ TĨNH
P. THÀNH SEN - T. HÀ ...

Trần Đại Hà