ỦY BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG BẮC GIANH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1592 /QĐ-UBND	*Bắc Gianh, ngày 23 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt dự án: Tuyến mương thoát nước đường Phạm Hùng

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BẮC GIANH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước; số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 07/10/2026 của UBND phường Bắc Gianh về việc phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện xây dựng công trình: Tuyến mương thoát nước đường Phạm Hùng;

Căn cứ Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 02/11/2026 của UBND phường Bắc Gianh về việc cấp kinh phí để thực hiện công trình: Tuyến mương thoát nước đường Phạm Hùng;

Căn cứ Thông báo số 142/TB-BQLDA ngày 04/11/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bắc Gianh về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Tuyến mương thoát nước đường Phạm Hùng;

Căn cứ Công văn số 1323/KTHT&ĐT-TĐ ngày 17/11/2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bắc Gianh về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Tuyến mương thoát nước đường Phạm Hùng;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bắc Gianh tại Tờ trình số 176/TTr-BQLDA ngày 17/11/2026 về việc phê duyệt dự án: Tuyến mương thoát nước đường Phạm Hùng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bắc Gianh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án: Tuyến mương thoát nước đường Phạm Hùng, với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Tuyến mương thoát nước đường Phạm Hùng.

2. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính của dự án: Nhóm C; Công trình hạ tầng kỹ thuật; cấp IV.

3. Địa điểm xây dựng dự án: TDP Thọ Đơn phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị.

4. Người quyết định đầu tư: UBND phường Bắc Gianh.

5. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bắc Gianh.

6. Nhà thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật:

- Tên nhà thầu: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Duy Phát.

- Mã số doanh nghiệp: 3101056685

7. Mục tiêu dự án: Nhằm đồng bộ hạ tầng, bảo đảm an toàn đi lại, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân trong khu vực.

8. Quy mô đầu tư xây dựng:

Tuyến mương thoát nước bằng BTCT dọc đường Phạm Hùng bao gồm 02 tuyến có tổng chiều dài 757,05m trong đó tuyến 01 có chiều dài 719,01m, tuyến 02 có chiều dài 38,04m. Điểm đầu tuyến 01 (tuyến chính) tiếp giáp với đường Võ Nguyên Giáp, điểm cuối nối với tuyến mương thoát nước hiện trạng; điểm đầu tuyến 02 đấu nối với tuyến 01 tại KM0+162,90m. Thay mới lớp mặt đường BTXM tuyến 01 có chiều dài 33,81m từ KM0+472,69 đến KM0+506,50m.

8.1. Giải pháp kỹ thuật:

- Cả 2 tuyến có đáy và thành mương bằng BTCT M250 đá 1x2 dày 15cm, phía dưới móng mương đổ BT lót M100 đá 2x4 dày 5cm. Cứ 11,2m mương bố trí 04 thanh giằng ngang BTCT M250 đá 1x2 kích thước 15x15cm và 01 khe lún 2 lớp giấy dầu, 3 nhựa đường.

- Tuyến 01 Mương có bề rộng trong lòng B=50cm chiều cao mương bằng với mặt đường hiện trạng và cao trung bình H=65cm đối với đoạn từ KM0+00 đến KM0+289,25m và trung bình H=79cm đối với đoạn từ KM0+289,25m đến KM0+719,01m.

- Tuyến 02 Mương có bề rộng trong lòng B=40cm chiều cao mương bằng với mặt đường hiện trạng và cao trung bình H=63cm.

- Tấm đan đậy mương được đúc sẵn bằng BTCT M250 đá 1x2 tại bải và vận chuyển đến lắp đặt tại công trình đảm bảo cao độ mặt tấm đan bằng với đường hiện trạng. Tấm đan có kích thước 64cmx50cm dày 15cm đối với tuyến 01 và có kích thước 54cmx50cm dày 15cm đối với tuyến 02, trên mỗi tấm đan bố trí 01 khe thoát nước rộng 3cm.

- Cắt mặt đường BTXM hiện trạng dọc theo tuyến mương thiết kế, phá dỡ phần mặt đường bị cắt vận chuyển đi đổ thải, đào hoàn thiện hố móng mương khi đã gia cố sạt lỡ hố móng phía đường và phía nhà dân đảm bảo an toàn bằng cách đóng cọc thép và chèn thép tấm.

- Tiến hành đắp đất đầm chặt hố móng hai bên mương đạt độ chặt K=0,95 thi công lớp móng cấp phối đá dăm loại 2 dày 15cm và đổ bê tông hoàn trả mặt đường bằng BTXM M300 đá 1x2 dày 18cm.

- Đổ bê tông mặt đường bị sụt lún M300 dày 18cm, chiều dài L=33,81m sau khi đã bù vênh cấp phối đá dăm loại 2.

9. Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng:

TT	Số hiệu	Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn
1	QCVN 07:2023/BXD	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật
2	QCVN 07-2:2023/BXD	Công trình thoát nước: Yêu cầu về hệ thống thoát nước riêng cho khu đô thị mới, chống ngập úng và biến đổi khí hậu, hồ điều hòa, hố ga và hộp đấu nối nước thải hộ gia đình
3	TCVN 4118:2021	Công trình thủy lợi - Hệ thống dẫn, chuyển nước - Yêu cầu thiết kế
4	TCVN 9162:2012	Công trình thủy lợi - Đường thi công - Yêu cầu thiết kế
5	TCVN 4253:2022	Nền các công trình thủy công - Tiêu chuẩn thiết kế
6	TCVN 4116:2023	Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công trong công trình thủy lợi
7	Các Tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành có liên quan khác.	

10. Tổng mức đầu tư xây dựng dự án: 2.855.561.000 đồng.

(Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm năm mươi lăm triệu năm trăm sáu mươi mốt nghìn).

Trong đó:

- Chi phí Xây dựng: 2.370.725.000 đồng;
- Chi phí QLDA: 50.944.000 đồng;
- Chi phí Tư vấn ĐTXD: 241.349.000 đồng;
- Chi phí khác: 56.563.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 135.980.000 đồng;

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026-2027.

12. Nguồn vốn đầu tư: Trích ngân sách phường năm 2026, số tiền 2.200.000.000 đồng từ nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2026 và ngân sách phường năm 2027.

13. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc để trực tiếp tổ chức quản lý, thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bắc Gianh, với tư cách chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, triển khai thực hiện dự án theo đúng nội dung được phê duyệt; tổ chức thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định của pháp luật; quản lý chặt chẽ chất lượng, tiến độ, khối lượng, chi phí, an toàn lao động,

bảo vệ môi trường và các nội dung có liên quan; quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ và việc tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn Phòng HĐND và UBND phường; Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường; Q. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bắc Gianh; Trưởng phòng Giao dịch số 6 - KBNN khu vực XII; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND phường;
- Lưu: VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG BẮC GIANH T. QUẢNG TRỊ

Nguyễn Văn Tình