CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 5847/QĐ-NĐHP	*Hải Phòng, ngày 02 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
Cung cấp vật tư thiết bị điện phục vụ sửa chữa thường xuyên đợt 5

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế phân cấp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 5194/QĐ-NĐHP ngày 30/6/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 3156/QĐ-NĐHP ngày 04/6/2025 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động mua sắm sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn Quyết định số 4999/QĐ-NĐHP ngày 28/8/2026 về việc giao ông Lê Anh Tân, Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức trách nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 5824/QĐ-NĐHP ngày 01/10/2026 của Quyền Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt dự toán: Cung cấp vật tư thiết bị điện phục vụ sửa chữa thường xuyên đợt 5;

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế Tổng hợp – Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa tại tờ trình số 599/TTDVSC ngày 01/10/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp vật tư thiết bị điện phục vụ sửa chữa thường xuyên đợt 5.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Cung cấp vật tư thiết bị điện phục vụ sửa chữa thường xuyên đợt 5" với một số nội dung chính như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

(Quyết định này thay thế cho Quyết định số 470/QĐ-TTDVSC ngày 28/8/2026)

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu: VT, TTDVSC.	**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC** **PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  **Lê Anh Tân**

PHỤ LỤC 1: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định duyệt KHLCNT: Cung cấp vật tư thiết bị điện phục vụ sửa chữa thường xuyên đợt 5)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu đã có GTGT (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Loại hình gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	Cung cấp vật tư thiết bị điện phục vụ sửa chữa thường xuyên đợt 5	Cung cấp vật tư thiết bị điện phục vụ sửa chữa thường xuyên đợt 5	1.124.431.857	Vốn Sản xuất kinh doanh	Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	120 ngày	Không có	Hàng hóa
	Tổng giá gói thầu			**1.124.431.857**									

Ghi chú: - Thời gian thực hiện gói thầu 120 ngày, trong đó: Thời gian cung cấp hàng hóa là 110 ngày và thời gian nghiệm thu 10 ngày.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 10 ngày, trong đó:

+ Thời gian đăng tải thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: 05 ngày..

+ Thời gian chào giá trực tuyến: 05 ngày.

PHỤ LỤC 2: DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Quyết định duyệt KHLCNT: Cung cấp vật tư thiết bị điện phục vụ sửa chữa thường xuyên đợt 5)

Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ của hàng hóa	Năm sản xuất	Thông số kỹ thuật	Yêu cầu khác
1	Vành tiếp địa SGR-174.4-UKIT-2A4; I<=10A	Bộ	2	SGR-174.4-UKIT-2A4	AEGIS®	Electro Static Technology	Nhà thầu tự đề xuất	Từ năm 2024 đến nay	Vành tiếp địa SGR-174.4-UKIT-2A4; I<=10A (kèm bộ gá lắp)	- Khi giao hàng nhà thầu cung cấp chứng chỉ chất lượng (KCS/CQ), Chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ (CO), tờ khai hải quan (TKHQ). - Thời gian bảo hành là 365 ngày từ khi đưa vào sử dụng nhưng không quá 548 ngày kể từ thời điểm nghiệm thu bàn giao.
2	Cảm biến nhiệt độ Pt100, P/N: M-09188-03 (phi 4,8mm, dài 20m)	Cái	16	M-09188-03	Yamari	Yamari	Nhà thầu tự đề xuất	Từ năm 2024 đến nay	Mã ký hiệu: P/N: M-09188-03 Loại cảm biến: K Kiểu đấu dây: 4 dây Dải đo: 0-1000 độ C Kích thước: - Chiều dài cảm biến: 20m, - Đường kính cảm biến: phi 4.8mm (có đai giữ hàn cảm biến) Vật liệu vỏ cảm biến: SS316	- Khi giao hàng nhà thầu cung cấp chứng chỉ chất lượng (KCS/CQ), Chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ (CO), tờ khai hải quan (TKHQ). - Thời gian bảo hành là 365 ngày từ khi đưa vào sử dụng nhưng không quá 548 ngày kể từ thời điểm nghiệm thu bàn giao.
3	Tủ đấu dây ngoài trời MK trạm 220kV	Cái	2	Nhà thầu tự đề xuất	Nhà thầu tự đề xuất	Nhà thầu tự đề xuất	Nhà thầu tự đề xuất	Từ năm 2024 đến nay	Kích thước (HxWxD): 1600x900x800mm; Vật liệu: SUS 304; Sơn: Tĩnh điện; Cửa tủ: Mở phía trước và phía sau; Khóa tủ: Loại có tay cầm, có chìa khóa; Thanh tiếp địa: Thanh đồng mạ Niken, tiết diện 70mm2; Đáy tủ: Tấm inox 304 dày 2mm có khoét lỗ chờ sẵn bắt ốc siết cáp; Tủ điện bố trí hệ thống sấy tự động (công suất sấy 200W), chiếu sáng nội bộ bằng đèn led, ổ cắm: Điện áp 220VAC; Có hàng kẹp dòng điện, điện áp, điều khiển.	- Khi giao hàng nhà thầu cung cấp chứng chỉ chất lượng (KCS/CQ) - Thời gian bảo hành là 365 ngày từ khi đưa vào sử dụng nhưng không quá 548 ngày kể từ thời điểm nghiệm thu bàn giao.