ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ GIA VIỄN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1935/QĐ-UBND	*Gia Viễn, ngày 10 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án Chỉnh trang tuyến phố trung tâm xã (Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng mỹ thuật, cảnh quan đô thị).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIA VIỄN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 206/2026/NĐ-CP quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 174/2025/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Thông tư số 34/2026/TT-BXD ngày 25/6/2026 quy định chi tiết về cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động xây dựng; Thông tư số 36/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 37/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và Thông tư số 38/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công; Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng; Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 64/2025/TT BTC ngày 30/6/2025 quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân;

Căn cứ văn bản số 46/TĐ-KT ngày 09/11/2026 của phòng Kinh tế xã Gia Viễn về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chỉnh trang tuyến phố trung tâm xã (Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng mỹ thuật, cảnh quan đô thị).

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế xã Gia viễn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án Chỉnh trang tuyến phố trung tâm xã (Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng mỹ thuật, cảnh quan đô thị) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Chỉnh trang tuyến phố trung tâm xã (Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng mỹ thuật, cảnh quan đô thị).

2. Nhóm dự án, loại và cấp công trình chính của dự án; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế

- Nhóm dự án: Nhóm C

- Loại, cấp công trình: Hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

- Thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế: Theo tiêu chuẩn thiết kế được áp dụng.

3. Địa điểm xây dựng dự án: Xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

4. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Viễn.

5. Chủ đầu tư: UBND xã Gia Viễn.

6. Nhà thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật:

- Tên nhà thầu: Công ty CP tư vấn và xây dựng Thủy Nguyên.

- Địa chỉ: Tổ dân phố Mễ Nội, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình.

- Mã số doanh nghiệp: 0700649872.

7. Nhà thầu tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật:

- Tên nhà thầu: Công ty TNHH tư vấn khảo sát và xây dựng Hà Nam.

- Địa chỉ: Bình Long, Xã Bình Mỹ, Tỉnh Ninh Bình.

- Mã số doanh nghiệp: 0700791861.

8. Mục tiêu dự án: Chỉnh trang tuyến phố trung tâm xã (Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng mỹ thuật, cảnh quan đô thị) đồng bộ, hiện đại, an toàn và tiết kiệm năng lượng, góp phần chỉnh trang cảnh quan, nâng cao chất lượng không gian đô thị, tạo diện mạo khang trang, văn minh và hiện đại cho khu vực đầu tư.

9. Quy mô đầu tư xây dựng

Lắp đặt, chỉnh trang bổ sung hệ thống đèn chiếu sáng mỹ thuật, tạo cảnh quan vào ban đêm dọc tuyến đường (phía trước Trụ sở Đảng ủy, UBND xã) với các hạng mục:

9. 1. Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng mỹ thuật:

a. Đèn Led nghệ thuật DH1:

- Khung thép: Khung đỡ đèn hoa được tổ hợp từ hộp 50x50x2.0ly, liên kết với nhau bằng liên kết hàn, liên kết với lan can đá trên cầu bằng bu lông Ramset. Tất cả kết cấu thép được vệ sinh, sơn 1 lớp lót 2 lớp phủ;

- Trang trí: Biểu tượng hoa và lá sen: Mặt trước được làm bằng Mica dày

2ly in UV, mặt sau bịt bằng tấm nhôm nhựa dày 3ly dán LED 3 mắt hắt sáng mặt, dựng chân hộp dày 8 cm; Chi tiết ngồng sen tổ hợp bằng tấm nhôm nhựa ngoài trời dày 3ly cắt CNC uốn cách điệu, mặt trước sơn viền 2 lớp, đột lỗ cố định dây bóng Led F5;

- Cấp nguồn: Sử dụng dây cáp điện CU/PVC/XLPE/DSTA/PVC 4x25mm2 được đi ngầm trong ống HDPE 65/50 chôn dưới hào cáp có băng báo hiệu cáp ngầm cấp nguồn chạy dọc theo tuyến đến tủ điện TĐ1 KT 400x600x230mm; Dây từ bộ đổi nguồn 12V-600W đến các dây bóng Led F5 và đèn Led 3 mắt sử dụng dây 1x1,5mm2;

- Tủ điện đổi nguồn AC/DC TĐ1: Sử dụng tủ KT 400x600x230mm ngoài trời, sơn tĩnh điện bên trong chứa các thiết bị đóng cắt an toàn (Bộ đổi nguồn, Attomat, cầu đấu..). Chân tủ điện đổ bê tông đá 1x2, mác 200#. Hoàn thiện trát vữa XMC mác 75# dày 1,5cm, sau đó sơn không bả 1 lớp lót 2 lớp phủ.

- Tiếp địa: Cọc tiếp địa mạ kẽm V63x63x6mm dài 2,5m, dây tiếp địa D10mm, sau khi đóng xong cọc tiếp địa thực hiện kiểm tra điện trở nối đất không lớn hơn 10Ω, nếu không đảm bảo phải đóng thêm cọc để đảm bảo theo quy định.

b. Đèn Led nghệ thuật DH2:

- Lắp đặt mới 10 cụm cây thông trang trí, cây CAS 01 (SL=01) có chiều cao 15m và cây CAS 02 (SL=02) có chiều cao 12m;

- Móng cột: Móng BTCT đá 1x2, mác 200# đổ tại chỗ, khung bu lông móng M24x675mm được mạ kẽm đầu ren và được đặt ngàm trong bê tông móng;

- Kết cấu cột: Cột thép CAS 01, CAS 02 được tổ hợp từ các loại thép ống D141x4.0mm, ống D114x3.0mm và ống D90x3.0mm với các bản mã, Cột thép CAS 03 được tổ hợp từ các loại thép ống D114x3.0mm và ống D90x3.0mm với các bản mã và liên kết với nhau bằng liên kết hàn. Các tán cây được tổ hợp từ thép ống D27x1.4mm, D21x1.4mm và dây thép D4, liên kết với nhau bằng liên kết hàn. Toàn bộ kết cấu thép được vệ sinh, hoàn thiện sơn 1 lớp chống gỉ 2 lớp phủ;

- Trang trí: Bóng đèn sử dụng là bóng Led F5 quấn xung quanh các tán cây;

- Cấp nguồn: Sử dụng dây cáp điện CU/PVC/XLPE/DSTA/PVC 4x25mm2 được đi ngầm trong ống HDPE 65/50 chôn dưới hào cáp có băng báo hiệu cáp ngầm cấp nguồn chạy dọc theo tuyến đến các tủ điện treo trên từng cây thông; Sử dụng dây đồng mềm 2x2,5mm2 cấp điện đến các bóng đèn tròn 15W đầu tán cây. Dây từ bộ đổi nguồn 12V-600W đến các dây bóng Led F5 sử dụng dây 1x1,5mm2;

- Tủ điện đổi nguồn AC/DC TĐ2: Sử dụng tủ KT 400x600x230mm ngoài trời, sơn tĩnh điện bên trong chứa các thiết bị đóng cắt an toàn (Bộ đổi nguồn, Attomat, cầu đấu..);

- Tiếp địa: Cọc tiếp địa mạ kẽm V63x63x6mm dài 2,5m, dây tiếp địa D10mm, sau khi đóng xong cọc tiếp địa thực hiện kiểm tra điện trở nối đất không lớn hơn 10Ω, nếu không đảm bảo phải đóng thêm cọc để đảm bảo theo quy định.

c. Đèn Led nghệ thuật DH3:

- Khung thép: Khung đèn hoa được tổ hợp từ hộp 40x40x1,4ly uốn lốc cách điệu, liên kết với nhau bằng liên kết hàn, liên kết với cột đèn hiện trạng bằng bộ gông thép. Tất cả kết cấu thép được vệ sinh, sơn 1 lớp lót 2 lớp phủ;

- Trang trí: Biểu tượng đồng xu: Mặt trước được làm bằng mica dày 2ly in UV, mặt sau bịt bằng tấm nhôm nhựa dày 3ly dán LED 3 mắt hắt sáng mặt, dựng chân hộp dày 8 cm; Bóng LED F30 đơn sắc chuyên dụng ngoài trời gắn dọc theo viền khung thép uốn lốc cách điệu;

- Cấp nguồn: Sử dụng dây 2x2,5 mm2 cấp điện từ cột đèn chiếu sáng hiện trạng đến bộ đổi nguồn 12V-600W, sử dụng dây đơn 1x1,5mm2 để đấu nối các bóng đèn với nhau và dẫn vào các bộ nguồn 12V-600W. Thiết bị đóng cắt tự động an toàn được gắn trong bảng điện cột đèn.

d. Đèn Led nghệ thuật DH4:

- Đèn cầu đường kính D200, D400, D600 được tổ hợp từ dây thép tròn D4 . Toàn bộ kết cấu thép được vệ sinh, sơn 1 lớp lót 2 lớp phủ. Xung quanh quấn các dây đèn Led F5 đơn sắc, treo đều trên cây bằng dây thép D4.

- Tủ điện đổi nguồn AC/DC TĐ4: Sử dụng tủ KT 300x200x130mm ngoài trời, sơn tĩnh điện treo trên cây, bên trong chứa các thiết bị đóng cắt an toàn (Bộ đổi nguồn, Attomat,..)

- Cấp nguồn: Sử dụng dây cáp điện CU/PVC/XLPE/DSTA/PVC 4x25mm2 được đi ngầm trong ống HDPE 65/50 chôn dưới hào cáp có băng báo hiệu cáp ngầm cấp nguồn chạy dọc theo tuyến đến hộp nối, phân dây KT 150x150mm, từ hộp nối đến các bộ đổi nguồn đặt tủ điện TĐ4 sử dụng dây 2x4mm2 được luồn trong ống gen D20; Từ các bộ đổi nguồn 12V-600W đến các dây bóng Led F5 sử dụng dây 1x1,5mm2;

e. Đèn Led nghệ thuật DH5:

- Khung thép: Khung thép gia cố K1, K2 sử dụng thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4 uốn lốc cách điệu, liên kết với nhau và với khung tay vươn hiện trạng bằng liên kết hàn; Thép tấm mạ kẽm dày 1 ly cắt CNC ốp trang trí bên ngoài khung tay vươn. Toàn bộ kết cấu thép được vệ sinh, hoàn thiện sơn 1 lớp chống gỉ 2 lớp phủ;

- Trang trí: Dây Led đơn sắc trang trí gắn dọc theo viền khung thép tay vươn;

- Cấp nguồn: Sử dụng dây cáp điện CU/PVC/XLPE/DSTA/PVC 4x25mm2 được đi ngầm trong ống HDPE 65/50 chôn dưới hào cáp có băng báo hiệu cáp ngầm cấp nguồn chạy dọc theo tuyến đến tủ điện TĐ5. Dây từ bộ đổi nguồn 24V-600W đến các dây Led đơn sắc sử dụng dây 1x1,5mm2;

- Tủ điện đổi nguồn AC/DC TĐ5: Sử dụng tủ KT 400x600x230mm ngoài trời, sơn tĩnh điện treo trên khung tay vươn hiện trạng, bên trong chứa các thiết bị đóng cắt an toàn (Bộ đổi nguồn, Attomat, cầu đấu..)..

- Tiếp địa: Cọc tiếp địa mạ kẽm V63x63x6mm dài 2,5m, dây tiếp địa D10mm, sau khi đóng xong cọc tiếp địa thực hiện kiểm tra điện trở nối đất không

lớn hơn 10Ω, nếu không đảm bảo phải đóng thêm cọc để đảm bảo theo quy định.

f. Đèn Led nghệ thuật DH6:

** Đèn DH6-1:*

- Móng cột: Móng BTCT đá 1x2, mác 200# đổ tại chỗ, khung bu lông móng M16x500 được mạ kẽm đầu ren và được đặt ngàm trong bê tông móng.

- Thân cột đèn: Sử dụng thép tấm dày 3ly cắt CNC họa tiết trang trí, liên kết với nhau và với bản mã đế dày 10ly bằng liên kết hàn. Toàn bộ kết cấu thép được vệ sinh, sơn tĩnh điện;

- Trang trí: Dây bóng Led Module 220V đơn sắc gắn dọc theo thanh V30x30x3 tăng cứng hắt sáng mặt Mica trắng dày 2ly;

- Cấp nguồn: Sử dụng dây cáp điện CU/PVC/XLPE/DSTA/PVC 4x25mm2 được đi ngầm trong ống HDPE 65/50 chôn dưới hào cáp có băng báo hiệu cáp ngầm cấp nguồn chạy dọc theo tuyến đến các đèn trang trí DH6-1;

- Hoàn trả mặt bằng: Lát đá xanh vỉa hè KT 300x300x30mm, vữa XMC mác 75#;

- Tiếp địa: Cọc tiếp địa mạ kẽm V63x63x6mm dài 2,5m, dây tiếp địa D10mm, sau khi đóng xong cọc tiếp địa thực hiện kiểm tra điện trở nối đất không lớn hơn 10Ω, nếu không đảm bảo phải đóng thêm cọc để đảm bảo theo quy định.

** Đèn DH6-2:*

- Móng cột: Móng BTCT đá 1x2, mác 200# đổ tại chỗ, khung bu lông móng M16x500 được mạ kẽm đầu ren và được đặt ngàm trong bê tông móng.

- Thân cột đèn: Sử dụng thép tấm dày 3ly cắt CNC họa tiết trang trí, liên kết với nhau và với bản mã đế dày 10ly bằng liên kết hàn. Toàn bộ kết cấu thép được vệ sinh, sơn tĩnh điện;

- Trang trí: Dây bóng Led Module 220V đơn sắc gắn dọc theo thanh V30x30x3 tăng cứng hắt sáng mặt Mica trắng dày 2ly;

- Cấp nguồn: Sử dụng hệ thống pin năng lượng mặt trời cung cấp điện đến các dây bóng Led Module 220V đơn sắc;

- Hoàn trả mặt bằng: Lát đá xanh vỉa hè KT 300x300x30mm, vữa XMC mác 75#;

g. Đèn Led nghệ thuật DH7:

- Móng cột: Móng BTCT đá 1x2, mác 200# đổ tại chỗ, khung bu lông móng M16x500 được mạ kẽm đầu ren và được đặt ngàm trong bê tông móng.

- Thân cột đèn: Sử dụng thép tấm dày 3ly cắt CNC họa tiết trang trí, liên kết với nhau và với bản mã đế dày 10ly bằng liên kết hàn. Toàn bộ kết cấu thép được vệ sinh, sơn tĩnh điện;

- Trang trí: Dây bóng Led Module 220V đơn sắc gắn dọc theo thanh V30x30x3 tăng cứng hắt sáng mặt Mica trắng dày 2ly;

- Cấp nguồn: Sử dụng hệ thống pin năng lượng mặt trời cung cấp điện đến

các dây bóng Led Module 220V đơn sắc;

h. Tủ điện tổng (Tủ ĐKCS-01, ĐKCS-02):

- Tủ điện: Sử dụng tủ KT 1200x600x350mm 3P-100A ngoài trời, sơn tĩnh điện. Chân tủ xây gạch XMCL KT 220x105x65mm, vữa XMCL mác 75#. Hoàn thiện trát vữa XMC mác 75# dày 1,5cm, sau đó sơn không bả 1 lớp lót 2 lớp phủ;

- Cấp điện từ Tủ điện hạ thế của Trạm biến áp khu vực đến Tủ điện ĐKCS-01 và từ Trạm biến áp Nhà văn hóa xã đến Tủ điện ĐKCS-02 sử dụng cáp điện CU/PVC/XLPE/DSTA/PVC 4x35mm2 được đi ngầm trong ống HDPE 65/50 chôn dưới hào cáp có băng báo hiệu cáp ngầm;

i. Hệ thống rãnh cáp điện chôn ngầm:

- Hệ thống đường điện chôn ngầm đi qua đường BTN: Đoạn cáp đi qua đường BTN được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE D65/50, bên ngoài luồn thêm ống thép mạ kẽm D76x3.0 bảo vệ, đặt ngầm dưới đáy rãnh; dưới rải cát đệm đầm chặt K85, phía trên dải gạch chỉ đặc KT 220x105x65mm và băng cảnh báo cáp ngầm, sau đó đắp đất lẫn đá hoàn trả đầm chặt K85, phía trên là lớp cấp phối đá dăm loại 1 và 2, phía trên cùng là lớp hoàn trả mặt đường bằng bê tông nhựa nguội dày 7 cm. Mốc sứ báo hiệu cáp đặt cách đều dọc theo rãnh cáp.

- Hệ thống đường điện chôn ngầm đi trên vỉa hè: Đoạn cáp đi trên vỉa hè được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE D65/50, đặt ngầm dưới đáy rãnh; dưới rải cát đệm phía trên dải gạch chỉ đặc KT 220x105x65mm và băng cảnh báo cáp ngầm, phía trên cùng đổ nền bê tông đá 1x2, mác 150# dày 10cm và lát nền đá xanh hoàn trả KT 300x300x30mm, vữa XMC mác 75#. Mốc sứ báo hiệu cáp đặt cách đều dọc theo rãnh cáp.

- Hệ thống đường điện chôn ngầm đi trên nền đất: Đoạn cáp đi trên nền đất được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE D65/50, đặt ngầm dưới đáy rãnh; đắp đất hoàn trả đầm chặt K85, phía trên dải gạch chỉ đặc KT 220x105x65mm và băng cảnh báo cáp ngầm.

9.2. Hệ thống an toàn giao thông:

Thiết kế hệ thống vạch sơn, gờ giảm tốc, biển báo...tại những vị trí cần thiết theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT của Bộ GTVT và TCCS 34:2020/TCĐBVN.

(Chi tiết theo hồ sơ thiết kế)

10. Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng

- QCVN 41:2024/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ;

- TCCS 34:2020/TCĐNVN: Tiêu chuẩn gờ giảm tốc, gồ giảm tốc trên đường bộ;

- TCVN 5573:2025: Thiết kế kết cấu khối xây;

- TCVN 9206:2012: Lắp đặt thiết bị điện trong nhà và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế;

- QCVN 07:2023/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống các công trình Hạ tầng kỹ thuật;

- Căn cứ Quyết định 959/QĐ-EVN ngày 26/07/2021 Về việc ban hành Quy trình an toàn Điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam;

- QCVN 07-3:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình hào và tuy len kỹ thuật.

- QCVN 07-5:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình cấp điện.

- QCVN 07-7:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình chiếu sáng.

- Căn cứ TCXDVN 333:2005: Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng đường, đường phố và quảng trường.

- TCVN 11843:2017 - Bóng đèn LED, đèn điện LED, và module LED - Phương pháp thử;

- TCVN 11844:2017 - Đèn LED - Hiệu suất năng lượng.

- Các Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện TCVN 4756-89, Quy phạm trang bị điện 11 TCN-2006.

- TCVN 9385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng

- QCVN 25:2025/BCT Quy chuẩn Quốc gia về an toàn điện

- TCVN 5575:2024: Tiêu chuẩn về thiết kế kết cấu thép.

Các quy trình, quy phạm chuyên ngành khác có liên quan.

11. Tổng mức đầu tư xây dựng dự án: 15.000.000.000 đồng.

(*Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng chẵn).*

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	13.437.964.000	đồng
- Chi phí quản lý dự án:	270.958.000	đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	941.532.000	đồng
- Chi phí khác:	158.560.000	đồng
- Chi phí dự phòng:	190.986.000	đồng.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026 -2028.

13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã (trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030).

14. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư tổ chức quản lý dự án thông qua Ban Quản lý dự án trực thuộc.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao phòng Kinh tế, Ban QLDA đầu tư xây dựng xã Gia Viễn triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND xã (để b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch;
- Phòng KT; Ban QLDA;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ GIA VIỄN T.NINH BÌNH

Vũ Đức Vượng