ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG KHÁNH HÒA	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 3228 /QĐ-UBND	*Khánh Hòa, ngày 18 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện nhiệm vụ Duy tu, sửa chữa Đường Xẻo Rắn, phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 và Luật số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 74/2026/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định thẩm quyền phê duyệt một số nhiệm vụ theo Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 5429/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh, bổ sung vốn sự nghiệp năm 2025 (bao gồm cả vốn của năm 2021, năm 2022, năm 2023, năm 2024 đã được chuyển nguồn sang năm 2025) được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

Theo đề nghị tại Thông báo kết quả thẩm định số 185/TĐ-PKTHT&ĐT ngày 12 tháng 11 năm 2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Khánh Hòa và đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Khánh Hòa tại Tờ trình số 36/TTr-TTDVTH ngày 16 tháng 11 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện nhiệm vụ Duy tu, sửa chữa Đường Xẻo Rắn, phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ với nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên đơn vị thực hiện: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Khánh Hòa.

2. Sự cần thiết, lý do thực hiện:

Tuyến đường GTNT sau thời gian khai thác, sử dụng hiện trạng mặt đường đã xuất hiện các dạng hư hỏng, bong tróc mặt đường như ổ gà, sụp lún, … một số vị trí ứ đọng nước, lề một số vị trí bị hư hỏng sụp lún. Một số đoạn thấp bị ngập nước khi trời mưa và triều cường lên gây khó khăn và nguy hiểm cho người tham gia giao thông nên việc duy tu, sửa chữa là hết sức cần thiết.

3. Tên công trình: Duy tu, sửa chữa Đường Xẻo Rắn.

3.1. Mục tiêu đầu tư:

- Kết nối hạ tầng giao thông, tạo mạng lưới giao thông thông suốt giữa phường với các khu vực phát triển kinh tế trọng điểm.

- Phát triển kinh tế nông thôn, giao thông thuận lợi giúp người dân dễ dàng vận chuyển nông sản, hàng hóa, từ đó nâng cao thu nhập và mở rộng thị trường tiêu thụ.

3.2. Quy mô và khối lượng sửa chữa:

- Tổng chiều dài tuyến là 1.230,8m, trong đó:

- Bề rộng mặt đường là 2,0m;

- Chiều dài trải lớp đá cấp phối là 243,74md, diện tích 469,48m²;

- Chiều dài dặm vá không bù oằn lún là 374,9md, diện tích dặm vá mặt đường là 749,8m² (đục phá bỏ lớp bê tông hiện trạng sau đó đổ lớp bê tông mới đá 1x2 mác 250 dày 100mm, bố trí cốt thép Φ6a200);

- Chiều dài dặm vá bù vênh sâu 200mm là 161,61md, diện tích bù vênh bằng cát mặt đường dày 200mm là 251,22m² (bù vênh bằng cát cồn dày 200mm sau đó đổ lớp bê tông mới đá 1x2 mác 250 dày 100mm, bố trí cốt thép Φ6a200);

- Gia cố cừ tràm tổng chiều dài 112,4md các vị trí ao mương sạt lở;

- Đắp đất lề hoàn thiện các vị trí dặm vá và vị trí bù vênh (đất đắp lề khai thác có chọn lọc dọc theo tuyến).

3.3. Địa điểm xây dựng: khu vực Trà Niên, phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ.

4. Dự kiến chi phí: 974.987.323 đồng *(Bằng chữ: Chín trăm bảy mươi bốn triệu, chín trăm tám mươi bảy ngàn, ba trăm hai mươi ba đồng).*

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng:	869.716.202 đồng.
+ Chi phí quản lý dự án:	23.827.841 đồng.
+ Chi phí tư vấn:	75.385.852 đồng.
+ Chi phí khác:	6.057.428 đồng.

- Nguồn vốn: Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

5. Thời gian thực hiện: Năm 2026.

6. Các thông tin khác (nếu có):

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm:

- Khối lượng thực hiện phải được nghiệm thu và thanh, quyết toán cụ thể theo quy định.

- Quá trình thực hiện phải tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường, thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG KHÁNH HÒA T.P CẦN THƠ

Trần Trí Vân