ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ KRÔNG NĂNG** Số: 4188 /QĐ-UBND	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Krông Năng, ngày 29 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự án: Nâng cấp đường giao thông nội buôn Mngoan

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP, ngày 15/06/2026 của Chính phủ về quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP, ngày 15/06/2026 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công và bảo trì công trình;

Căn cứ Nghị định số số 217/2026/NĐ-CP, ngày 19/06/2026 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư 38/2026/TT-BXD, ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 050/2025/QĐ-UBND, ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 24/8/2026 của UBND xã Krông Năng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình Nâng cấp đường giao thông nội buôn Mngoan;

Căn cứ Quyết định số 2118/QĐ-UBND ngày 07/9/2026 của UBND xã Krông Năng về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách xã;

Thông báo số 282/CVTĐ-KT, ngày 26/10/2026, của Phòng Kinh tế về kết quả thẩm định Báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật công trình: Nâng cấp đường giao thông nội buôn Mngoan

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế xã tại Tờ trình số 703/TTr-KT, ngày 28/10/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án: Nâng cấp đường giao thông nội buôn Mngoan, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp đường giao thông nội buôn Mngoan.

2. Loại, nhóm dự án; loại cấp công trình chính của dự án; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế: Loại công trình: Dự án nhóm C, công trình giao thông, cấp IV, không nhỏ hơn 20 năm;

3. Mã định danh (nếu có):

4. Địa điểm xây dựng: xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

5. Người quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Krông Năng.

6. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Krông Năng

7. Nhà thầu tư vấn lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng: Công ty TNHH TVXD Phúc Thanh; Mã số thuế: 6001283506;

8. Mục tiêu dự án: Nâng cấp đường giao thông nội buôn Mngoan Nâng cấp đường giao thông nội buôn Mngoan nhằm từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông theo quy hoạch được duyệt; bảo đảm kết nối đồng bộ giữa khu dân cư và các khu vực sản xuất trên địa bàn xã; tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa của Nhân dân. Tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội đối với các vùng lân cận.

9. Quy mô đầu tư:

- Loại công trình: Giao thông

- Cấp công trình: Cấp IV

a. Loại và Cấp công trình: Công trình giao thông, Cấp IV.

b. Cấp thiết kế đường: Công trình GTNT cấp B (Tiêu chuẩn TCVN 10380:2014 Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế).

- Vận tốc thiết kế: Vtk = 20Km/h.

c. Nội dung đầu tư xây dựng: Tổng chiều dài tuyến xây dựng: L = 1,89km. Trong đó tuyến 1 dài 1,19km, tuyến 2 dài 0,70km.

- Công trình thoát nước vĩnh cửu, tải trọng thiết kế: 0.65HL93.

- Nền mặt đường:

+ Bề rộng nền đường hoàn thiện: Bnền=6,5m (Trong đoạn cong có bố trí mở rộng Bnền=6,5m + W).

+ Bề rộng mặt đường: Bmặt = 5,5m (Trong đoạn cong có bố trí mở rộng Bmặt =3,5m + W). Độ dốc ngang im = 2% (Trong đoạn cong có bố trí siêu cao độ dốc ngang mặt đường một mái theo độ dốc siêu cao Isc%).

+ Bề rộng lề gia cố: Blề gia cố =1,00m x 2bên = 2,0m. Độ dốc ngang cùng độ dốc mặt đường.

+ Bề rộng lề đường: Blề=0,50m x 2bên = 1,0m. Độ dốc ngang lề đường: il = 4%.

+ Mái dốc ta luy nền đường: Taluy nền đào 1/1, taluy nền đắp1/1,5.

+ Rãnh dọc tiết diện hình thang, kích thước rãnh hoàn thiện: đáy rộng 0,4m, sâu 0,4m, taluy rãnh 1/1.

- Kết cấu mặt đường và lề gia cố tính từ trên xuống:

+ Bê tông thương phẩm M250 đá 1x2 dày 18cm.

+ Trải giấy dầu 01 lớp.

+ Móng CPDD loại II, Dmax=37,5mm dày 12cm, Kyc ≥ 0,98.

+ Đáy áo đường đất cấp 3, Kyc ≥ 0,98 (đối với nền đắp 30cm đất đắp trên cùng độ chặt Kyc ≥ 0,98, lớp đất đắp bên dưới độ chặt Kyc ≥ 0,95).

- Kết cấu lề đường:

+ Lề đất cấp 3 đầm chặt Kyc ≥ 0,95.

- Hệ thống thoát nước dọc:

+ Rãnh dọc đất cấp 3, tiết diện hình thang, kích thước rãnh hoàn thiện: đáy rộng 0,4m, sâu 0,4m, taluy rãnh 1/1.

+ Đoạn giao với đường nhánh: Thiết kế cống bản khẩu độ L0 = 60cm tại các vị trí giao với đường đường nhánh. Kết cấu cống: Tấm đan cống BTCT M250 đá 1x2 lắp ghép. Móng cống, thân cống bê tông M150 đá 2x4 trên lớp dăm sạn đệm dày 10cm.

- Thoát nước ngang: Cống bản khẩu độ L0 = 80cm. Kết cấu cống: Tấm đan cống BTCT M250 đá 1x2 lắp ghép. Móng cống, thân cống bê tông M150 đá 2x4 trên lớp dăm sạn đệm dày 10cm.

- Hệ thống ATGT: Bố trí bố trí biển báo tại các vị trí nguy hiểm theo Điều lệ báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT của Bộ Giao Thông Vận Tải.

(Chi tiết nội dung sửa chữa được thể hiện tại bản vẽ và dự toán kèm theo)

10. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu:

Các tiêu chuẩn thiết kế

- Tiều chuẩn TCVN 10380:2014 Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế

- Tham khảo Tiêu chuẩn thiết kế đường TCVN4054: 2005;

- TCCS 39 : 2022/TCĐBVN – Thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông

- Các quy trình, quy phạm về kỹ thuật thi công và nghiệm thu hiện hành khác.

b. Khảo sát:

- Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 31:2021/TCĐBVN Đường ô tô – Tiêu chuẩn khảo sát

- Các quy trình, quy phạm hiện hành liên quan khác;

11. Tổng mức đầu: 10.000.000.000 đồng *(Bằng chữ: mười tỷ đồng)*

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	8.568.633.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án	:	234.757.000 đồng
- Chi phí TV đầu tư XD	:	663.509.000 đồng
- Chi phí khác	:	61.372.000 đồng
- Dự phòng phí	:	471.729.000 đồng

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026-2028;

13. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo thời gian thực hiện dự án: Ngân sách xã;

a) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã.

b) Dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo thời gian thực hiện dự án: Năm 2026-2028.

14. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án;

15. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có):

- Sử dụng nguồn lực tại chỗ, đảm bảo các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, môi trường.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1, Quyết định này và các nội dung liên quan theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế xã; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Krông Năng; Phòng giao dịch số 14 - Kho bạc Nhà nước khu vực XIV; Trưởng buôn Mngoan và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND xã;
- LĐVP HĐND và UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ KRÔNG NĂNG T. ĐẮK LẮK

Lê Hồng Văn